

## Aménagement intérieur de la Maison du Don pour l'EFS Bretagne, à QUIMPER (29)



### C.C.T.P

### Cahier des Clauses Techniques Particulières

#### LOT 01 : Démolition– Ind A

#### MAITRISE D'OUVRAGE / D'OEUVRE :

Etablissement Français du Sang Bretagne  
Rue Pierre-Jean Gineste  
CS 41146 – 35 011 Rennes Cedex  
02 99 54 83 93



#### BUREAU DE CONTROLE :

SOCOTEC



#### CSSI :

BUREAUVERITAS

## 1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1.1. REGLES – NORMES – DTU .....	3
1.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES .....	3
1.1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES .....	4
1.1.4. QUALITE DES PRESTATIONS.....	4
1.1.5. NOTA : GESTION DES GRAVOIS .....	5
1.1.6. CONTRAINTE DE VOISINAGE .....	5

## 1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER - COORDINATION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.....	6
1.2.2. TRAVAUX PREPARATOIRES.....	6
1.2.3 ACCÈS AU CHANTIER .....	9
1.2.4 NOTA - STOCKAGE DES MATÉRIELS ET MATÉRIAUX .....	9
1.2.5 NOTE IMPORTANTE - FOURNITURE DES DOCUMENTS .....	9
1.2.6 LIMITES DE PRESTATIONS TOUS CORPS D'ÉTAT .....	9
1.2.7 COORDINATION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .....	9
1.2.8 CANTONNEMENTS ET ENTRETIEN – SUIVANT PGC SPS .....	10
1.2.9 NOTA : .....	10
1.2.10 DEMOLITION.....	11

## 1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

### 1.1.1. REGLES – NORMES – DTU

Les ouvrages à exécuter sont définis par les pièces dessinées, plans MOA, plans, dessins de détails et le C.C.T.P.

Les travaux objet du présent Lot seront exécutés conformément aux spécifications du présent C.C.T.P. suivant les clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir (cette liste étant non limitative) :

- Les Normes Françaises homologuées (NF), en particulier :
  - . NF P 30-101 Terminologie.
- Le R.E.E.F. édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) et en particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et Normes NF.
- Aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et en particulier :
  - . N°30 Charpente et escalier en bois.
  - . N°36.1 Travaux de menuiserie bois.
  - . 25.222 Plafonds fixés.
  - . 25.232 Plafonds suspendus.
  - . 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre.
  - . 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en plâtre-isolant.
  - . 25.51 Plafonds en staff.
- Normes A.F.N.O.R. 30.201- 33.302- 36.402 à 404.
- Avis Techniques du C.S.T.B.
- Aux Règles Générales de construction.
- Aux décisions de la Commission Technique du STAC.
- Ainsi qu'aux Cahiers des Clauses spéciales assortis aux D.T.U. - Les Règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail.
- Le Code de la construction et de l'habitation, Livre 1 dispositions générales, Titre 2 sécurité et protection des immeubles, Chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Articles L. 123.1 à L. 123.2, Articles R. 123.1 à R. 123.55 (Arrêtés du 23 Mars 1965 et du 25 Juin 1980 et suivants).
- L'Arrêté du 31 Janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des Bâtiments Publics.
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.).
- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

#### **Règlementation Accessibilité**

L'ensemble des prestations du présent Lot devront répondre strictement aux exigences de l'Arrêté du 20 Avril 2017 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées.

### 1.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Les travaux à exécuter comprendront tous les travaux nécessaires à l'achèvement complet des travaux **d'aménagement intérieur de la maison du Don de l'EFS Quimper**, sans restrictions ni réserves.

L'Entrepreneur du présent Lot devra donc prévoir tous les travaux décrits ou non, découlant implicitement de l'exécution des plans.

Il devra, en conséquence, se renseigner auprès du Maître d'ouvrage pour obtenir tous renseignements complémentaires qui paraîtront utiles, afin de prévoir tous les travaux nécessaires au complet et parfait achèvement de l'ouvrage projeté, suivant les Règles de l'Art et de la bonne construction.

Il est rappelé à l'Entrepreneur du présent Lot qu'il devra se conformer et observer tous les Règlements, Lois, Arrêtés, Circulaires Ministérielles et Préfectorales, ainsi que le C.P.T.F.M.U. (Cahier des

Prescriptions Techniques et Fonctionnelles Minimales Unifiées), le R.E.E.F. (Recueil des Éléments utiles à l'Exécution des bâtiments en France) et les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), notamment l'ensemble des D.T.U. parus et applicables à la date de remise de l'offre, ainsi que les Avis Techniques du C.S.T.B. et dans les limites d'emploi définies dans les cahiers des prescriptions techniques qui y sont relatifs.

L'Entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres à l'exécution des travaux, de l'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires à leur mise en œuvre de même que tous les transports et manutentions diverses.

Font également partie des travaux :

La réception avant tout commencement d'exécution, afin de s'assurer que la construction sur laquelle les ouvrages seront exécutés sont compatibles avec celle-ci et sont conformes aux dispositions des documents de l'Article ci-dessus et à celles des dessins visés à l'Article ci-après. Dans le cas contraire, signaler, par écrit à La MOA, les anomalies constatées.

Les reprises d'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les réservations n'ont pu être réalisés ou lorsque des anomalies sont constatées en cours de travaux, faute de n'avoir respecté les spécifications et les délais prescrits pour la remise des dessins visés à l'Article ci-après, ou les clauses de réception ci-dessus.

Enlèvement de tous gravois, déchets, débris et emballages résultant des travaux, comprenant chargement sur camion et transport jusqu'à la décharge publique, y compris prise en charge des taxes imposées par les Services Municipaux. La révision générale des ouvrages, avant réception, avec raccords éventuels et nettoyage.

### **1.1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

Sans objet.

### **1.1.4. QUALITE DES PRESTATIONS**

L'attention des Entreprises est attirée sur le fait qu'un soin particulier sera apporté aux conditions de réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relèvent, ne seront reçus que dans la mesure où les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes pièces contractuelles seront strictement observées.

Il appartient à l'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaître les supports qui lui seront livrés par l'Entrepreneur précédent, et de faire éventuellement, par écrit, les réserves nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.

À partir du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut être admise. La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier Entrepreneur.

### **1.1.5. NOTA : GESTION DES GRAVOIS**

L'Entreprise du présent Lot assurera le tri sélectif et l'évacuation de ses déchets et des matériaux démontés.

Les Entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravois, chutes, emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien.

Chaque Entreprise veillera à ce qu'aucuns gravois ni déchets ne puissent se trouver en dehors de l'enceinte du chantier.

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas de carence, le Coordonnateur SPS pourra demander à la MOA de désigner une Entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des Entreprises responsables.

Évacuation des matières dangereuses :

Aucune matière dangereuse ne devra être stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits amenés pour mise en œuvre.

Les matières dangereuses seront amenées à pied d'œuvre au fur et à mesure des besoins, les déchets issus de la mise en œuvre seront évacués au quotidien et traités par les Entreprises concernées.

Chaque Entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes de chantier. Les déchets ne seront pas stockés à l'intérieur du Bâtiment.

La destruction par le feu sur le chantier est strictement interdite.

En cas de manquement d'une Entreprise aux règles de nettoyage, la MOA (et/ou éventuellement le Coordonnateur SPS), pourra demander à une Entreprise spécialisée de se substituer à l'Entreprise défaillante aux frais de celle-ci.

Nettoyage des abords : dito nettoyage du Bâtiment, y compris pour l'ensemble de la parcelle et de la voirie publique.

(La mise en place des bennes de chantier est prévue à la charge du Lot DEMOLITION pour la présente Opération).

#### 1.1.6. CONTRAINTES DE VOISINAGE

Chaque Entreprise devant intervenir sur le chantier prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances sonores et les productions de poussières en utilisant des équipements adaptés.

Les accès et sorties, ainsi que les issues de secours et toutes les circulations internes du Bâtiment doivent rester en permanence libres aux véhicules de secours. Ainsi, ils ne doivent pas être encombrés par des dépôts de matériaux, de matériels ou occupés par des stationnements de véhicules particuliers ou d'Entreprises et d'engins de chantier.

Chaque Entreprise intervenant pour la présente opération, veille à mettre en place tous les ouvrages nécessaires aux maintiens des accès et des circulations.

## 1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

### 1.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER - COORDINATION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Installation de chantier - Coordination Hygiène et Sécurité suivant rapport P.G.C.S.P.S. du Bureau SPS, comprenant notamment :

- Mesures d'organisation générale arrêtées par le Maître d'ouvrage en concertation avec le Coordonnateur SPS :
  - . Installation de chantier,
  - . Branchements (Électricité, Eau potable, Éclairage),
  - . Signalisation,
  - . Stationnements,
  - . Clôtures de chantier.
- Mesures de coordination prises par le Coordonnateur SPS en matière de Sécurité et de Protection de la Santé :
  - . Conduites enterrées et aériennes,
  - . Voies de circulation horizontales et verticales,
  - . Conditions de Manutention et moyens de levage,
  - . Délimitation et aménagement des zones de Stockage et d'Entreposage,
  - . Stockage, élimination et évacuation des déchets et décombres,
  - . Règles de mise en place et de maintenance des protections collectives,
  - . Protection individuelle,
  - . Protection des accès,

- . Échafaudage et Nacelle,
- . Mesures prises en matière d'interaction sur le site,
- . Définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention correspondants,
- . Protection des risques de maladie professionnelle,
- . Conditions de travail,
- . Protection Incendie.
- Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.
- Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant :
  - . Cantonnements,
  - . Nettoyage de chantier,
  - . Entretien.
- Renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels, ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière :
  - . Accès du Chantier,
  - . Information du Personnel sur la Conduite à tenir en cas d'accident,
  - . Secouristes,
  - . Boîte à Pharmacie.
- Modalités de coopération entre les Entreprises, Employeurs ou travailleurs indépendants.

### 1.2.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

#### **Note Préliminaire**

L'Entreprise du présent Lot prendra connaissance du terrain dans l'état où il se trouve et devra le nettoyage du chantier en fin de travaux.

#### **Nota - Visite sur place**

Avant le commencement des travaux, l'Entreprise du présent Lot procèdera à la reconnaissance et à toutes les investigations nécessaires pour apprécier l'état des existants et avoisinants afin de définir les moyens à mettre en œuvre pour préserver leurs intégrités.

Ensemble à prendre en compte lors du chiffrage dans la DPGF.

#### **Coordination Hygiène et sécurité**

En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son Décret d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de santé.

Chaque Entrepreneur et Sous-Traitant intervenant sur le chantier est tenu d'élaborer un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur devra se référer au Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection de la santé de son personnel.

Montant de l'ensemble des prestations dues par l'Entrepreneur du présent Lot conformément aux prescriptions établies dans le P.G.C.S.P.S. joint au dossier d'appel d'offre.

Le personnel de chaque Entreprise devra pouvoir être identifié par tout moyen au choix des Entreprises. L'ensemble des personnes amenées à circuler sur le chantier portera de façon visible, un badge permettant de l'identifier, ou devra être détenteur d'une carte d'identification professionnelle. Ce badge mentionnera la dénomination de l'Entreprise et le nom du porteur.

Le badge peut être remplacé par un autre mode d'identification (casque, vêtement de travail, etc.).

Chaque Entreprise devra afficher la liste du personnel présent sur le chantier dans le bureau de réunions et l'actualiser quotidiennement.

Tout défaut d'identification ou d'affichage de la liste du personnel pourra entraîner l'interdiction d'accès au chantier. Ceci sera étendu aux Sous-Traitants susceptibles d'intervenir sur le site avec mention de l'Entreprise mandataire pour laquelle elle intervient, et aux personnels intérimaires.

Il est de la responsabilité de chaque Entreprise pour ce qui la concerne, sous-traitants inclus.  
Après le départ de l'Entreprise du Lot GROS-OEUVRE, toutes les Entreprises devront assurer le maintien et l'entretien des protections.

En cas de carence, le Coordonnateur SPS demandera au Maître d'Ouvrage d'intervenir auprès de l'Entreprise du présent Lot pour remettre en état les protections collectives (TCE).

L'Entreprise titulaire du présent Lot devra réaliser une inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier (Art. R4532-13 du Code du Travail).

Rendez-vous à prendre avec le Coordonnateur SPS au préalable (au minimum 8 jours) avant la date prévisible de démarrage des travaux.

Nota : il est rappelé aux différentes Entreprises, qu'en cas de non réalisation de l'Inspection commune, il leur est formellement interdit d'intervenir sur le site.

Localisation :

Suivant exigences du projet :

- Pour l'ensemble de la présente Opération.

### **Installations de chantier**

Installation de chantier, conforme au rapport P.G.C.S.P.S. du Coordonnateur SPS, comprenant :

#### **Plan d'installation de chantier**

Fourniture du plan d'installation de chantier et transmission aux différents corps d'état.

En phase préparatoire, l'Entreprise du présent Lot fournira son plan d'installation de chantier à soumettre à l'accord du Maître d'ouvrage et du Coordonnateur SPS.

Sur ce plan devront figurer notamment :

- L'accès au chantier,
- La zone des cantonnements et bureaux de chantier,
- Les entrées du Bâtiment,
- Les zones de stationnement,
- Les zones de stockage et de livraison des matériaux,
- L'implantation de la grue de chantier (sans objet) et/ou de tous moyens de levage nécessaires,
- L'implantation des armoires de distribution électrique,
- Les points d'eau,
- La zone pour les bennes à déchets.

#### **Installations de chantier**

Le Maître d'ouvrage met à disposition des vestiaires, sanitaires et réfectoire au sein du bâtiment.

Ces installations seront prévues pour accueillir, si besoin, du personnel féminin.

#### **Branchement provisoire électrique**

Fourniture et pose pour la durée contractuelle des travaux, d'un coffret électrique de chantier par le lot 5.

#### **Sécurisation**

Sécurisation des circulations, des accès et livraisons à pied d'œuvre pour maîtriser les risques liés aux chutes de plain-pied et réduction des manutentions manuelles. Le Coordonnateur SPS recommande au Maître d'Ouvrage de mettre en application le texte de la R477 dans le cadre de la présente Opération.

#### **Protection Collective**

Fourniture, mise en place et maintenance des protections collectives pendant toute la durée du chantier, jusqu'à ce que la protection définitive soit mise en place ou que la totalité des travaux soient réalisée, compris dépose et repli de l'ensemble en fin de chantier.

Protection des trémies, réservations, etc.

#### **Signalisation extérieure**

Fourniture et mise en place de l'ensemble des signalisations et des panonceaux ("Port du casque obligatoire", "Chantier interdit au Public", "sortie d'engins", signalisation des zones de dangers, etc.), conformément au P.G.C.S.P.S. et aux Règlementations et Normes en vigueur.

Les panonceaux seront affichés sur le portail d'entrée et sur la clôture de chantier.

L'ensemble de la signalisation devra être maintenue et entretenue autant que besoin pendant toute la durée du chantier.

#### Tri des Déchets

Mise à disposition de bennes pour le Tri des Déchets.

Installation de bennes minimum avec gestion et bordereau de suivi (Nombre suivant rapport du Coordonnateur SPS qui sera fourni lors du démarrage du contrat).

Une copie des bordereaux de suivi des déchets de chantier sera à remettre à la Maitrise d'ouvrage.

Déchets inertes, Papiers/Cartons, Bois, Métaux,

Règlementaires de classification des déchets.

3 bennes ou conteneurs suivant type de déchets et préconisations SPS

L'Entreprise du présent Lot gèrera l'aménagement, l'entretien et le repli des bennes.

Compris mise en place sur le site, d'une zone de regroupement des matériaux triés par nature, avec fourniture et mise en place d'un balisage à l'aide de clôture de Type "Héras" ou équivalent.

#### Plan d'installation de chantier

Fourniture du plan d'installation de chantier et transmission aux différents corps d'état.

L'Entreprise du présent Lot devra préalablement à l'exécution des travaux, soumettre au visa du Maître d'ouvrage, de son Assistant et du Coordonnateur SPS le plan d'installation de chantier.

Localisation :

Suivant indications des, plan de masse, demandes du Coordonnateur SPS et exigences du projet :

#### **Propreté du chantier**

*L'Entreprise du présent Lot Démolition aura, à sa charge, sur la voie ouverte à la circulation publique, le nettoyage des abords et chaussées de part et d'autre du chantier pendant toute la durée de la phase travaux du bâtiment de la présente opération.*

*Tout manquement de l'Entrepreneur à ces obligations entraînera de plein droit après constatation et mise en demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :*

*- Le nettoyage des voies par une Entreprise au choix du Maître d'ouvrage, aux frais et dépens de l'Entrepreneur du présent Lot.*

#### **Protection de l'existant**

Mise en place de bâches sur l'ensemble des existants avant démarrage du chantier pour les protéger et maintien des éléments de protection durant toute la durée du chantier.

Localisation : Ensemble des existants conservés

#### **1.2.3 ACCÈS AU CHANTIER**

L'Accès au chantier pour les Entreprises de la présente Opération, se fera par la rue Emile Zola.

Nota : Il est donc recommandé à l'Entreprise du présent Lot de se rendre compte sur place afin de reconnaître les lieux, ainsi que les sujétions particulières éventuelles et les difficultés d'accès au site de la présente Opération, difficultés d'approvisionnements et de livraisons des matériaux, d'acheminement des matériels, etc., cela avant tout chiffrage ou remise de son offre (**Pour rappel, une visite obligatoire est prévue dans le RC**).

#### **1.2.4 NOTA - STOCKAGE DES MATÉRIELS ET MATÉRIAUX**

L'Entreprise du présent Lot ne devra prévoir aucun stockage de matériaux et/ou de matériels en dehors des zones prévues à cet effet, mentionnées sur le plan d'implantation de chantier fourni par le lot DEMOLITION. Une zone de stockage devra être aménagée dans l'emprise du terrain concerné par la présente Opération.



(Aménagement de la zone prévue à la charge du Lot *Démolition*, suivant indications du Coordonnateur S.P.S.).

L'Entreprise du présent Lot devra donc se mettre en relation avec celui-ci afin d'assurer une parfaite coordination.

Chaque Entreprise devra communiquer à l'Entreprise du Lot *Démolition* ainsi qu'au Coordonnateur S.P.S. ses besoins en place et le positionnement des zones de stockage dont elle a besoin pour stocker et travailler sur le site.

### 1.2.5 NOTE IMPORTANTE - FOURNITURE DES DOCUMENTS

Sans objet.

### 1.2.6 LIMITES DE PRESTATIONS TOUS CORPS D'ÉTAT

A la charge du lot 5 : ELECTRICITÉ CFO-CFA-SSI

Fourniture de 1 coffret de chantier.

### 1.2.7 COORDINATION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son Décret d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de santé.

Chaque Entrepreneur et Sous-Traitant intervenant sur le chantier est tenu d'élaborer un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur devra se référer au Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection de la santé de son personnel.

Le personnel de chaque Entreprise devra pouvoir être identifié par tout moyen au choix des Entreprises. L'ensemble des personnes amenées à circuler sur le chantier portera de façon visible, un badge permettant de l'identifier, ou devra être détenteur d'une carte d'identification professionnelle. Ce badge mentionnera la dénomination de l'Entreprise et le nom du porteur.

Le badge peut être remplacé par un autre mode d'identification (casque, vêtement de travail, etc.).

Chaque Entreprise devra afficher la liste du personnel présent sur le chantier dans le bureau de réunions et l'actualiser quotidiennement.

Tout défaut d'identification ou d'affichage de la liste du personnel pourra entraîner l'interdiction d'accès au chantier. Ceci sera étendu aux Sous-Traitants susceptibles d'intervenir sur le site avec mention de l'Entreprise mandataire pour laquelle elle intervient, et aux personnels intérimaires.

Il est de la responsabilité de chaque Entreprise pour ce qui la concerne, sous-traitants inclus.

En cas de carence, le Coordonnateur SPS demandera au Maître d'Ouvrage d'intervenir auprès de l'Entreprise du présent Lot pour remettre en état les protections collectives (TCE).

L'Entreprise titulaire du présent Lot devra réaliser une inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier (Art. R4532-13 du Code du Travail).

Rendez-vous à prendre avec le Coordonnateur SPS au préalable (au minimum 8 jours) avant la date prévisible de démarrage des travaux.

Nota : il est rappelé aux différentes Entreprises, qu'en cas de non réalisation de l'Inspection commune, il leur est formellement interdit d'intervenir sur le site.

#### Localisation :

Suivant exigences du projet :

- Pour l'ensemble de la présente Opération

### **1.2.8 CANTONNEMENTS ET ENTRETIEN – SUIVANT PGC SPS**

Devra être conforme aux demandes du SPS.

### **1.2.9 NOTA :**

L'Entreprise du présent Lot devra se mettre en relation avec celles des différents Lots Techniques concernés, afin d'assurer une parfaite coordination des travaux lors du montage des ouvrages en cloisons sèches.

Les Lots Techniques devront prévoir les passages de câbles et tuyauteries dans ces cloisons sèches avant fermetures de celles-ci (doublages et distributions) par le présent Lot.

- Tous les isolants devront bénéficier de la Certification ACERMI.

### **1.2.10 DEMOLITION**

#### **Cloisons et menuiseries intérieures**

- Dépose soignée des cloisons, huisseries et menuiseries existantes, y compris tri des déchets et mise en déchetterie avec fourniture des bordereaux de suivi des déchets. (Voir plan de démolition cloisons)

#### **Dépose du faux-plafond et plafond placo de la zone prélèvement**

- Dépose soignée du plafond, tri des ossatures métalliques et des dalles (voir plan de démolition FP phases 1 et 2)

#### **Dépose des appareils sanitaires**

- Dépose soignée des appareils sanitaires

#### **Dépose soignée des sols et plinthes**

- Dépose soignée des sols PVC, carrelage et plinthes (plan démolition sol souple et carrelage)

#### **Fourniture de bennes pour ses propres déchets**