

<div>Réalisée par :</div> <div>Prestation</div>	01- VRD - Clôtures - Espaces verts	02 - Gros- œuvre - Carrelages	03 - Charpente - Couverture - Bardage	04 - Menuiseries extérieures - Métallerie	05 - Menuiseries intérieures - Plâtrerie - Plafonds suspendus	06 - Revêtements de sols - Peintures	07 - Plomberie - Chauffage - Ventilation	08 - Electricité	Observations
01- VRD - Clôtures - Espaces verts									
Installation principale de chantier		●							Le lot n°01 - "VRD" devra toutefois prévoir une installation provisoire, pour une durée maximale de deux mois, pour ses propres travaux préalables.
Terrassement généraux	●								
Réseaux extérieures EU/EP jusqu'en attente bâtiment	●								
Réseaux secs (ENEDIS, TELECOM) pose fourreaux hors bâtiment	●								
Réseaux secs (ENEDIS, TELECOM) pose fourreaux sous bâtiment		●							
Réseaux secs (ENEDIS, TELECOM) tirage des câbles et raccordement								●	
Voirie et trottoirs	●								
Bordures et caniveaux	●								
Pose regards et chambres de tirages	●								
Raccordement eau potable	●						●		Jusqu'en attente bâtiment
Pose de la caméra sur candélabre								●	
Passage des liaisons informatique (caméra)								●	
Cheminement accessibles	●								
Clôture et portails	●								
Espaces verts	●								
02 - Gros-œuvre - Carrelages									
Les travaux préparatoires de la parcelle et les éventuels travaux de déposes extérieurs (clôtures, bordures, trottoirs, réseaux, etc.)	●								
Terrassements en phase préparatoire (compris plateforme provisoire pour les installations de chantier et voirie de chantier)	●								

<div>Réalisée par :</div> <div>Prestation</div>	01- VRD - Clôtures - Espaces verts	02 - Gros- œuvre - Carrelages	03 - Charpente - Couverture - Bardage	04 - Menuiseries extérieures - Métallerie	05 - Menuiseries intérieures - Plâtrerie - Plafonds suspendus	06 - Revêtements de sols - Peintures	07 - Plomberie - Chauffage - Ventilation	08 - Electricité	Observations
Plateforme du bâtiment carrossable et en pourtour du bâtiment	●								Portance de la plateforme suivant étude structure. Niveau de livraison de la plateforme à définir conjointement avec le lot "Gros-œuvre - Carrelages" en tenant compte de la problématique de la présence de vestiges archéologiques à conserver.
Terrassements, remblaiement, couche de forme, terrasses, dalles, rampes extérieurs	●								Nota : Parvis (sous emprise bâtiment) à charge du lot "Gros-œuvre - Carrelages"
Terrassement et massifs de fondations pour ouvrages extérieurs (Clôtures, portails, candélabres, abris motos, ...)	●								
Les travaux de mise en place de barrières antiracines pour les arbres à proximité des constructions projetées	●								
Caniveaux en pied de bâtiment	●								Nota : Réseau du parvis (sous emprise bâtiment) à charge du lot "Gros-œuvre - Carrelages" (réseau sorti à 1 m du parvis)
Regards eaux pluviales en pied de bâtiment et en extérieur	●								
Regards EU/EV en pied de bâtiment et en extérieur	●								
Regards et chambres de tirages divers en pied de bâtiment et en extérieur	●								
Réseaux EU/EV, EP et fluides à l'extérieur du bâtiment	●								
Percements de dalles / planchers / refends / façades pour les besoins des autres corps d'état, pour section < à un équivalent Ø125 mm							●	●	Pour section ≥ à un équivalent Ø125 mm à charge du lot "Gros-œuvre - Carrelages"
Fourniture des inserts ou platines métalliques de présellement dans les ouvrages de gros-œuvre, pour les ouvrages de charpente / couverture / bardage			●						
Ceinturage du réseau de terre en fond de fouille								●	
03 - Charpente - Couverture - Bardage									
Pose des inserts ou platines métalliques de présellement dans les ouvrages de gros-œuvre, pour les ouvrages de charpente / couverture / bardage		●							
L'étanchéité des maçonneries par enduit ciment		●							
La fourniture et pose des menuiseries extérieures				●					

<div>Réalisée par :</div> <div>Prestation</div>	01- VRD - Clôtures - Espaces verts	02 - Gros- œuvre - Carrelages	03 - Charpente - Couverture - Bardage	04 - Menuiseries extérieures - Métallerie	05 - Menuiseries intérieures - Plâtrerie - Plafonds suspendus	06 - Revêtements de sols - Peintures	07 - Plomberie - Chauffage - Ventilation	08 - Electricité	Observations
Réalisation d'un radier béton pour pose de l'unité extérieure (dimensions suivants plans techniques et 10cm de garde au sol).		●							
Détalonnage des portes de section libre d'environ 100 cm² en partie basse.					●				
Alimentation électrique du caisson d'extraction simple flux.								●	Raccordement à la charge du lot PCV sur attente laissée à proximité par l'électricien.
Alimentation électrique du ballon ECS.								●	Raccordement à la charge du lot PCV sur attente laissée à proximité par l'électricien.
Alimentation électrique des thermostats d'ambiance.								●	Raccordement à la charge du lot PCV sur attente laissée à proximité par l'électricien.
Alimentation APC unité extérieure et cassettes plafonnieres.								●	Raccordement à la charge du lot PCV sur attente laissée à proximité par l'électricien.
Pose des entrées d'air.				●					Fourniture seule à la charge du lot PCV.
Citerneau AEP en limite de propriété.	●								
Tranchée et fourreaux AEP, compris grillage avertisseur et remblai.	●								
Canalisations AEP depuis citerneau jusqu'à la pénétration dans le bâtiment.							●		
Réseaux sous dallage EU / EV.		●							
Réseaux EU / EV à 1m de la façade.	●								
Réseaux EU / EV à l'intérieur du bâtiment depuis attentes EU / EV au sol.							●		
Moignons EU /EV et sorties de toiture, y compris chapeau pare-pluie.			●						Raccordement sur moignon à la charge du lot PCV.
Renforts pour appareillages sanitaires (barre de maintien, cuvette suspendue, etc.).					●				
Fourniture et pose des miroirs sanitaires		●							
Peinture de finition sur canalisations apparentes de plomberie et de chauffage						●			

<div>Réalisée par :</div> <div>Prestation</div>	01- VRD - Clôtures - Espaces verts	02 - Gros- œuvre - Carrelages	03 - Charpente - Couverture - Bardage	04 - Menuiseries extérieures - Métallerie	05 - Menuiseries intérieures - Plâtrerie - Plafonds suspendus	06 - Revêtements de sols - Peintures	07 - Plomberie - Chauffage - Ventilation	08 - Electricité	Observations
Mise à la terre des équipements et liaisons équipotentielles.								●	
Réservations dans plan menuisé pour la cuisine.					●				
Fourniture et pose de grille VB/VH.				●					
08 - Electricité									
Raccordement électrique du caisson d'extraction simple flux.							●		Alimentation à la charge du lot ELEC
Raccordement électrique du ballon ECS.							●		Alimentation à la charge du lot ELEC
Raccordement électrique des thermostats d'ambiance.							●		Alimentation à la charge du lot ELEC
Raccordement APC unité extérieure et cassettes plafonnieres.							●		Alimentation à la charge du lot ELEC
Bilan de puissance électrique uniquement des équipements CVC (PAC, VMC, etc.)							●		Recensement et synthèse du bilan de puissance électrique de l'opération.
Fourreau Enedis : 1 fourreau rouge diamètre 250 mm entre la limite de propriété et le TGBT dans le bâtiment	●	●							Extérieur bâtiment : Lot n°01 - "VRD". Sous bâtiment : Lot n°02 - "Gros œuvre".
Fourreau France Télécom : 3 fourreaux lisses diamètre 42/45 mm entre la limite de propriété et le TGBT dans le bâtiment	●	●							Extérieur bâtiment : Lot n°01 - "VRD". Sous bâtiment : Lot n°02 - "Gros œuvre".
Fourreau Candélabre début de piste : 1 fourreau vert diamètre 63 mm entre le TGBT et la candélabre début de piste	●	●							Extérieur bâtiment : Lot n°01 - "VRD". Sous bâtiment : Lot n°02 - "Gros œuvre".
Fourreau sortie de bâtiment : 1 fourreau rouge diamètre 160 entre le TGBT et le pignon droit du bâtiment sous chambre de tirage	●	●							Extérieur bâtiment : Lot n°01 - "VRD". Sous bâtiment : Lot n°02 - "Gros œuvre".
Fourreau portail : 1 fourreau rouge diamètre 63 mm entre le TGBT et une chambre de tirage à proximité du portail	●	●							Extérieur bâtiment : Lot n°01 - "VRD". Sous bâtiment : Lot n°02 - "Gros œuvre".
Percements ≥ à un équivalent Ø125 mm de dalle / refend / mur ext pour Electricité		●							
Tranchée, y compris fourreau en sous-œuvre		●							
Tranchée, y compris fourreaux hors emprise bâtiment	●								
Pose du candélabre pour la pose de la caméra	●								