

DESCRIPTIF - QUANTITATIF - LOT n°03 - Cloisons - Isolation	
--	--

CREATION DE L'HOPITAL DE JOUR DU SERVICE DE MEDECINE

84110 Vaison-la-Romaine

CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE

Base:

	Date: 01/09/2025
--	-------------------------

Entreprise:

Plaque de plâtre hydrofuge dans locaux humides
--

Isolation Laine de verre GR32 semi rigide - épaisseur 12 cm COTÉ 14

Doublage BA13 sur ossature métallique PLACOSTIL

Fourniture et pose suivant CCTP - DQE. Votre prestation doit être conforme aux DTU et règles de l'art.

Les mètres doivent être vérifiés et validés dans votre offre de prix.

No	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	QTE ENT.	P. U.	Total HT
	Doublage isolant 140 sur ossature métallique + BA13: Coté 14	m2	130			
	Doublage en BA13 - ep: 6 cm	m2	19			
	Cloisons 120 avec isolant 70 + BA18 CF 1H	m2	13			
	Cloisons 98 avec isolant 70 +2*2 BA13	m2	24			
	Faux-plafond acoustique en dalles 60*60 sur ossature métallique -	m2	59			
	Retombée BA 13	ML	10			
	Faux-plafond BA 13	m2	7			
	Encoffrement PROMAT compris retombée pour passage oxygene : estimé	m2	15			
	Faux-plafond Pregyfeu cf 1h compris retombée	m2	20			
	Divers : habillage de bâtis support	U	1			
	Fourniture et pose trappe de visite	U	1			
	Pour mémoire					
	Dossier des ouvrages exécutés à fournir à la réception des travaux					
	MONTANT TOTAL Hors Taxes en Euros					
	TVA 20%					
	MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros					
	base économique des prix :					

Le
(date, tampon et signature)