

| DESCRIPTIF - QUANTITATIF - LOT n°04 - Menuiseries extérieures aluminium | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | | |
| CREATION DE L'HOPITAL DE JOUR DU SERVICE DE MEDECINE 84110 Vaison-la-Romaine CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE | | | | | | |
| Base: | | | | | Date: 01/09/2025 | |
| Entreprise: | | | | | | |
| | Votre intervention s'entend fourniture et pose, Suivant normes et DTU en vigueur. Fourniture et pose de Menuiserie à rupture de pont thermique. Profil droit. Vitrage isolant 44-2/20/44-2 , argon à faible émissivité, planitherm, joint répondant la réglementation thermique RE2020 ou EI 60 OU ei 30 . Pose en tunnel ou avec Tapée d'isolation pour placo 14 cm Forme et dimension suivant plan architecte Les mètres doivent être vérifiés et validés dans votre offre de prix. | | | | | |
| No | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | QTE ENT. | P. U. | Total HT |
| M1 | Chassis fixe ALU 200*120 vitrage type pyrobel ou contraflam - CF 1h Volet roulant alu motorisé | U | 1 | | | |
| M2 | Porte vitrée ALU 100*220 - P93 - 44-2/16/44-2 STADIP - Pose en tapée 14 cm Alu à rupture de pont thermique - Avec serrure | U | 1 | | | |
| M3 /M4 | BLOC BAIE ALU 260*120 - 3 coulissants - 44/2/16/4 - Pose en tapée 14 cm Alu à rupture de pont thermique compris Volet roulant alu motorisé Volet roulant alu motorisé | U | 2 | | | |
| M5 | Porte pleine ALU 100*220 - P93 - Pose en tapée 14 cm Alu à rupture de pont thermique - Avec serrure | U | 1 | | | |
| M6 | Porte tierce ALU 165*215 -VITRAGE PYROBEL STADIP - Passage utile P93 +P73- Alu à rupture de pont thermique - CF 1/2h Serrure avec crémone pompier | U | 1 | | | |
| M7 | Baie vitrée ALU 321*172 - 2 coulissants Pose -44-2/16/44-2 -en tapée 14 cm avec imposte | U | 1 | | | |
| M8 | Porte tierce existante à déposer et reposer au droit de la cloison de la circulation Marquage des vitrages PMR par bande adhésive - h : 110 et 160 Soins et circulation Organigramme des clés Pour mémoire Dossier des ouvrages exécutés à fournir à la réception des travaux | U ens | 1 1 | | | |
| MONTANT TOTAL Hors Taxes en Euros TVA 20% MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros | | | | | | |
| base économique des prix : | | | | | | |

Le
(date, tampon et signature)