

OPERATION DE REAMENAGEMENT DU SERVICE SGC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VILLE DE CERET

12 Rue Gaston-Cardonne - 66400 Céret Cedex Pyrénées-Orientales

MAITRISE D'OUVRAGE

Maitre d'Ouvrage



DDFIP DES PYRENEES ORIENTALES
1, Square Aragon - 66000 PERPIGNAN

MAITRISE D'OEUVRE

Mandataire



BET FERRER
128 avenue du Marquisat
31170 TOURNEFEUILLE
T. 05 34 51 48 48

BUREAU DE CONTROLE

S.P.S.



SOCOTEC
Agence Construction Perpignan
140 rue James Watt Zone Technosud
66100 PERPIGNAN



BUREAU VERITAS
Les bureaux du parc – Allée de Barcelone
– Bât C
66350 TOULOUGES

CCTP – LOT.4 – MENUISERIES INTERIEURES

AVP

PRO

DCE

DET

Indice

Date

Observations

0

Juil 2025

Rédaction du document

1

Août 2025

Première modification

SOMMAIRE

GÉNÉRALITÉS	3
PRÉAMBULE	3
OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT	3
ÉTENDUE DES TRAVAUX	3
PIÈCES ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE	3
TEXTES – RÉGLEMENTS – NORMES	3
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES	5
ÉTUDES	5
SPECIFICATIONS TECHNIQUES - MENUISERIES INTERIEURES	5
SUPPORTS	5
MATÉRIAUX	5
MISE EN ŒUVRE	6
NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVÊTEMENTS FINIS	7
DESCRIPTION DES TRAVAUX	8
TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE	8
Menuiseries bois	8
Plinthes bois	8
Divers	9

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 2/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER

GÉNÉRALITÉS

PRÉAMBULE

L'entrepreneur devra **obligatoirement** prendre connaissance de tous les articles contenus dans le CCTP Lot 0 « Prescriptions générales tous corps d'état ».

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

Le présent CCTP détaille les travaux à effectuer pour les Prestations « Menuiseries intérieures » relatives aux travaux de réaménagement du service SGC du Centre des Finances Publiques de Céret.

Les travaux à effectuer par l'entreprise dans le cadre de son marché consistent principalement en :

Prestations générales :

- Echafaudages et moyens d'accès
- Protections collectives contre les risques de chute
- Fermetures provisoires

ÉTENDUE DES TRAVAUX

Tous les travaux devront être :

- Prévus et Exécutés conformément aux règles de l'Art.
- Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire.

Les prestations à la charge comprennent tous les travaux de menuiseries intérieures, ainsi que les travaux annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur en particulier.

L'entreprise aura à sa charge : la fourniture de la totalité de main-d'œuvre, des matériaux, des accessoires, du transport et toutes les suggestions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires décrits ou non, les équipements complémentaires relatifs aux corrections acoustiques, etc.

Tous les matériaux et travaux présentant des défauts seront refusés et toutes les conséquences du refus (démontages, enlèvements, retards, raccords, etc.) seront imputées à la charge de l'entrepreneur.

Les travaux comprendront principalement, sans que cette liste soit limitative :

- Pose de nouvelles menuiseries intérieures
- Pose de tous les accessoires de menuiseries intérieures demandés dans le CCTP ou exigés par le bureau de contrôle (exemple : ferme porte)
- Etc.

L'entrepreneur du présent marché devra prendre contact avec les intervenants, des autres corps d'état afin de convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

PIÈCES ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

L'entreprise devra fournir en même temps que sa soumission :

- Son devis descriptif signé et paraphé.
- Son devis quantitatif, métrés et prix unitaires, signé et paraphé.
- Son mémoire technique, limité en nombre de pages. L'entrepreneur devra mettre en avant les modes opératoires à mettre en place spécifiquement pour ce chantier.

TEXTES – RÈGLEMENTS – NORMES

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux normes, règles, textes, décrets et circulaires en vigueur, supposés connus de l'entrepreneur du présent ouvrage qui doit les respecter.

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 3/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER

En particulier :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux Marchés Publics de travaux
- Normes AFNOR (Association Française de Normalisation)
- Règlement de Sécurité contre l'Incendie dans les ERP
- Réglementation pour l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite dans les ERP
- Nouvelle Réglementation Acoustique
- Cahiers du C.S.T.B
- Règles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les directives des services municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT - etc.)
- Règlement Sanitaire Départemental
- Législation du Travail
- Documents Techniques Unifiés (Liste non exhaustive), dont :
 - DTU n° 25.1 : Enduits intérieurs au plâtre
 - DTU n° 25.22 : Plafonds constitués par un enduit au plâtre
 - DTU n° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées)
 - DTU n° 25.42 : Ouvrages de doublages et habillages en complexes et sandwichs plaques de parement en plâtre isolant
 - DTU n° 36.2 : Menuiseries intérieures en bois
 - DTU n° 59.1 Peinture, Cahier des Charges plus additifs
 - DTU n° 52.1 Travaux de revêtement de sols scellés
 - DTU n° 53.2 Travaux de revêtement de sols plastiques collés
- Arrêté du 30 août 1990 et tous autres documents connus relatifs à la correction acoustique des locaux à l'intérieur des bâtiments.
- Classements U.P.E.C. des locaux, des revêtements de sols, cahiers du CSTB N° 2999 et 3243.
- Classification des colles à revêtements de sols.
- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et intéressants selon les cas (Colles pour carrelage, produits de ragréage...)
- Règles professionnelles sur la préparation des supports courants en Béton en vue de la pose des revêtements de sols minces.
- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment à la tenue aux chocs et aux atmosphères humides.
- Avis et décisions du bureau de contrôle

Cette liste ne serait être en aucun cas limitative ; tous les documents non reproduits dans le présent CCTP sont supposés connus par l'Entrepreneur qui doit les respecter. En tout état de cause, les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec l'entreprise adjudicataire, l'engagement de garantie.

L'entrepreneur devra s'être rendu compte sur place des travaux à réaliser. Par le simple fait de la remise de son offre, il reconnaît avoir jugé et estimé les difficultés d'exécution et en avoir tenu compte dans ses prix. L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres lots afin d'obtenir tous renseignements techniques et spécifiques utiles à la réalisation de ses ouvrages.

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 4/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

L'ensemble de la construction formant un tout, l'entrepreneur devra se préoccuper des ouvrages des autres corps d'état, obligation lui est faite de prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état.

ÉTUDES

Durant la période de préparation, l'entrepreneur devra fournir au maître d'œuvre et au bureau de contrôle les documents suivants :

- Plan de calepinage des pièces de bardage extérieure
 - Coupes horizontales et verticales des liaisons entre le bardage et le mur béton extérieur, mais aussi les points de liaison entre le bardage et les menuiseries extérieures
 - Autres plans d'exécutions et notes de calcul
 - Documentation des matériaux y compris un nuancier (la zone de bardage reconstruite devra avoir exactement la même teinte que celui actuel)
 - Tous autres documents jugés utiles pour le bon fonctionnement du projet
-
- Plans, coupes, élévations, plans de détail et note de calculs pour exécution
 - Documentation des matériaux :
 - o PV de réaction au feu
 - o Choix possible des revêtements stratifiés

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - MENUISERIES INTERIEURES

SUPPORTS

Réception des supports :

L'entrepreneur devra procéder à la réception des supports. Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, règles professionnelles et autres. Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'Entreprise.

Supports non conformes :

En cas de supports ou parties non conformes, l'entrepreneur fera, par écrit, au Maître d'œuvre ses réserves et observations avec justifications à l'appui. Il appartiendra alors au Maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le Maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par l'Entreprise ayant exécuté les supports, soit par la présente Entreprise, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

MATÉRIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les Prestations détaillées dans ce Document devront répondre aux conditions suivantes :

Prescriptions :

Les matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-après au présent document. Nous retrouverons d'une manière générale des portes pleines stratifiées d'épaisseur 40mm en affleurement sur une face.

Echantillons et Essais :

L'entrepreneur devra, avant tout commencement de la fabrication, présenter au Maître d'œuvre un prototype de menuiserie ainsi que toute la quincaillerie. De plus, il procédera à ses frais à tous les essais nécessaires qui lui seront demandés par le Maître d'œuvre.

Tenue au FEU :

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 5/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER

L'ensemble des matériaux et produits sera classé au regard de la réaction au feu du Local où ils seront utilisés. Il sera demandé à l'Entreprise de fournir une justification de ces comportements au feu et joindre une attestation de type PV.

MISE EN ŒUVRE

Qualité et origine :

Tous les bois mis en œuvre seront imprégnés avec un produit de traitement fongicide ou insecticide. Tous les ouvrages métalliques seront protégés avant la pose par une couche de peinture antirouille permettant, après retouches, l'application d'une peinture de finition.

L'entrepreneur sera responsable des défauts et de la dessiccation des bois.

Il ne sera pas toléré de bois bleutés.

Le fil sera sensiblement droit sur les 3/4 de la longueur des pièces, la pente du fil ne dépassera pas 10 % sur l'autre part.

Le bois sera de première qualité et sera exempt de fentes, nœuds, nœud noirs, nœuds vicieux, pochés de résine, cœur découvert, roulure entre écorce, etc. Il sera seulement toléré de légères gerces superficielles de séchage.

Les panneaux de contreplaqué auront leur face formée d'un seul placage, sain, de fil droit, bien déroulé, sans défaut appréciable, sans pastille, bouche, nœud, ni fente réparée.

Les matériaux seront conformes aux termes en vigueur pour des matériaux traditionnels. Pour tous les autres, il sera exigé l'agrément CSTB.

Mise en œuvre :

L'entrepreneur du présent ouvrage fournira les plans relatifs aux détails de raccordement, les plans de réservation qui seront transmis au Maître d'œuvre et à l'entreprise chargée du cloisonnement pour les réservations et la pose des blocs portes.

Toutes les huisseries et tous les cadres devront recevoir une couche d'impression avant la mise en place. Cette couche d'impression sera effectuée par le corps d'état chargé des travaux de peinture sous la surveillance du présent corps d'état et sous la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché.

Il est rappelé que dans les ouvrages en B.A., seuls les scellements au ciment sont autorisés.

Tous les assemblages et profils devront être exécutés suivant les normes R.E.E.F.

L'entrepreneur devra donner à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, les jeux seront donnés suivant les prescriptions et d'après les tolérances indiquées dans la norme NF P 01-005. Les entailles et trous tamponnés seront également conformes aux normes.

L'entrepreneur devra dès la pose de ses huisseries et bâtis, garantir la protection des arêtes par tous moyens appropriés jusqu'à l'exécution des travaux de peinture. Il veillera à leur conservation et les remplacera s'ils venaient à être enlevés.

Les colles employées seront de type phénol ou résorcine formol à l'exclusion de toute autre.

L'emploi d'un autre type de colle sera soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à la solidité de la menuiserie. Les défauts d'assemblage ne seront, en aucun cas, dissimulés au moyen de mastic. Les assemblages seront soit collés, soit par joints embrevés.

Les moulures couvre-joints intérieures des baies seront de même essence que ces dernières, en 50 mm de largeur, ou supérieures, compris coupes et assemblages.

Blocs Portes : De manière générale, les Blocs Portes utilisés seront du type ISOGYL prépeintes de 400mm à âme pleine, et Pare Flamme ½H (sauf indications contraire pour améliorer la sécurité incendie / isolation de locaux à risques).

Huisseries : De manière générale, les huisseries seront du type bois clair exotique, adaptées au type de maçonnerie ou cloisonnement auxquelles elles sont destinées.

Accessoires : Nous retrouverons pour toutes nouvelles Menuiseries, des Buttoirs de porte.

Quincailleries :

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 6/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER

La quincaillerie devra être de première qualité et porter la marque SNFQ en l'absence de normes françaises définissant les qualités et dimensions. Dans la majorité des cas, les articles de quincaillerie sont définis dans chaque ouvrage et l'entrepreneur devra établir sa proposition avec ces articles.

Dans le cas où les articles ne seraient pas précisés, l'entrepreneur devra prévoir des articles de qualité équivalente. Il est rappelé que des échantillons complets de quincaillerie et garnitures seront présentés au Maître d'œuvre avant tout commencement d'exécution ou avant toute commande aux fournisseurs.

Le Maître d'œuvre pourra exiger le remplacement d'un modèle proposé par le constructeur par un autre modèle de son choix, sans que cette modification puisse entraîner une modification des conditions du marché, s'il s'avère que le modèle proposé est insuffisant.

Les Equipements pouvant être retrouvés, suivant la nomenclature, seront :

- Quincaillerie courante composée de 3 paumelles en acier électro-zinguées de 160x55cm
- Serrure à mortaise à pêne dormant demi-tour et cylindre Européen
- Serrures équipées d'un témoin d'occupation pour les portes des sanitaires
- Ensemble béquilles plates de propreté sur rosette teinte aluminium naturel

Les portes d'entrées des locaux seront équipées de canons provisoires ou de systèmes de sécurité jusqu'à la réception des travaux, dont les clés seront remises à chaque entrepreneur occupant les lieux. Le présent Lot devra la fourniture de ce matériel.

A la livraison du Bâtiment, l'Entrepreneur devra fournir un trousseau de clés comprenant 3 clés pour chaque Porte mise en place ainsi que 3 passes.

A ce titre, l'Entrepreneur devra prendre connaissance et prendre toutes les dispositions pour répondre aux besoins définis dans l'Organigramme de la Maîtrise d'Ouvrage.

Prestations diverses :

Les menuiseries seront entreposées à l'abri de l'humidité. Elles seront posées avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait à leurs emplacements exacts définis par les plans. Les menuiseries seront soigneusement protégées pendant la durée des travaux. L'entrepreneur devra le remplacement des protections détériorées en cours de chantier.

Les jeux ne seront donnés qu'au cours du chantier.

Les parties ouvrantes seront maintenues fermées pendant la durée des travaux.

Avant l'exécution des peintures, l'ajustage des ouvrants sera exécuté.

Les dimensions du tableau sont en général des dimensions des portes elles-mêmes ; toutefois, certaines dimensions sont données en tableau suivant précision. L'entreprise de menuiserie doit la mise en place, calage de niveau, dispositif de maintien des gabarits des huisseries incorporées et le scellement de ses ouvrages. L'entrepreneur doit la mise en place, le plombage et scellement de ses ouvrages.

Le calfeutrement et le garnissage dans les cloisons du Gros-œuvre sont exécutés par le Gros-œuvre.

Tous les bois mis en œuvre seront imprégnés avec un produit de traitement fongicide ou insecticide. Les éléments ferreux seront protégés avant la pose par une couche d'antirouille, les pièces scellées au mortier ne recevant aucune protection.

NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVÊTEMENTS FINIS

Immédiatement après la pose, les menuiseries intérieures seront soigneusement nettoyées à l'aide de produits adéquats par l'Entreprise et devra en assurer la protection jusqu'à la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier, l'Entrepreneur pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace, soit par mise en place d'un film plastique collé aux joints par bande adhésive (protection du dormant + protection de l'ouvrant), soit par tout autre moyen efficace.

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 7/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent lot aura la charge des prestations en Menuiseries intérieures

TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE

Menuiseries bois

- Fourniture et mise en place de Blocs-Porte avec cadre en Bois et âme pleine acoustique, type à recouvrement, finition pré peinte, y compris équipements, accessoires de pose et toutes sujétion de mise en œuvre, d'adaptation et d'habillage. Les blocs-portes devront bénéficier d'un PV d'essai ou d'un certificat de conformité aux normes NF.

Caractéristiques générales :

. Cadre en Bois et âme pleine, type à recouvrement, finition pré peinte, y compris équipements, accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre, d'adaptation et d'habillage.

Il sera pris en compte une pose sur cloisonnement existant.

. Les blocs-portes seront tous Pare-Flamme 1/2h sauf indication contraire

. Tous les DAS devront être conformes à la NF S 61 937.

. L'ouvrant principal des portes tiercées sera de 93cm de large minimum

. Sélecteurs de fermeture et crémone pompier à prévoir sur les portes tiercées.

. Il sera prévu tous les buttoirs d'arrêt pour chaque vantail de porte

. Serrures adaptées aux poignées

. Poignées de portes alu comprises

. Acoustique => cf prescription dans §2.2

. Localisation: conformément aux plans, notamment les plans Projet et Corps d'état secondaires

. Caractéristiques particulières :

N°	Localisation	Nomenclature	Dimensions vantail	du	Résistance feu	au	Accessoires / Équipements
1	RDC : Circulation	PP01	93x204cm (1 V)		CF 1H		Ferme-porte,butoirs,poignée, plaques, cylindre...
2	RDC : Guichet	PP02	93x204cm (1 V)		CF 1H		Ferme-porte,butoirs,poignée, plaques, cylindre, oculus...
3	RDC : Bureau 1P	PV01	93x204cm (1 V)		Sans objet		Butoirs, poignée, plaques, cylindre...

Localisation : Suivant plan MI-01.

Plinthes bois

L'entrepreneur devra comprendre l'ensemble des prestations suivantes :

- Fourniture et mise en place de plinthes bois médium finitions prêtes à peindre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. La pose sera collée vissée et l'ensemble des angles seront à coupe d'onglet parfaitement ajustée.

La hauteur des plinthes sera de 100mm.

Localisation : Suivant plan MI-01.

Banque d'accueil

L'entrepreneur devra comprendre l'ensemble des prestations suivantes :

- Dépose soignée de la banque d'accueil existante et évacuation vers une décharge agréée ou un centre de traitement des déchets, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions. Cette prestation comprendra :

- L'ensemble des protections des abords et des éléments conservés (sols, murs, équipements adjacents).
- La déconnexion éventuelle des éléments électriques ou informatiques (hors intervention d'un électricien si nécessaire).
- La dépose manuelle ou mécanique, selon les contraintes d'accessibilité.
- Le tri, manutention et chargement des éléments déposés.
- L'évacuation et transport vers une filière de traitement autorisée.

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 8/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER

- Fourniture, livraison, mise en œuvre et fixation d'une banque d'accueil adaptée aux normes PMR, conforme aux exigences réglementaires applicables aux Établissements Recevant du Public (ERP), y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions. Caractéristiques générales :

- . Dimensions totales à préciser en fonction de l'emplacement prévu (à valider sur site).
 - . Hauteur de la banque d'accueil PMR conforme à la réglementation en vigueur (entre 70 cm et 80 cm de hauteur, vide en partie inférieure de 60 cm minimum de profondeur et 70 cm de largeur).
 - . Matériaux : Bois mélaminé, stratifié ou autre matériau durable et facile d'entretien.
 - . Coloris : À définir selon les choix architecturaux du client.
 - . Comptoir en un seul niveaux :
- Une zone PMR accessible en fauteuil roulant (hauteur 75 cm max).*
Avec vitre haute y compris vide pour passage de documents.

Cette prestation comprendra :

- Relevés de côtes sur site
- Plans de fabrication (soumis à validation)
- Fabrication de la banque
- Livraison sur site
- Montage et fixation
- Nettoyage de fin de chantier

Divers

L'Entrepreneur devra comprendre l'ensemble des prestations suivantes :

- Echafaudages, nacelles, ensemble des moyens de levage
- Dossier EXE et DOE
- Prestations Diverses de Chantier
- Documentation à remettre au Bureau de contrôle

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 31 170 TOURNEFEUILLE Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49 Mail : contact@betferrer.fr	Dos	Phase	Document	Date initiale	Ind.	Modifié le	Page 9/8
	1009	PRO	CCTP	Juillet 2025	1	Août 2025	Rédacteur : Julien FERRER