LEGENDE CHAUFFAGE

- Unité extérieur réversible
- Thermostat d'ambiance
- Réseau frigorigène
- Réseau d'évacuation des condensats
- Canalisations chauffage
- Radiateur eau chaude
- Unité intérieure type cassette 4 voies
- Gaine VMC
- Gaine reprise en acier galvanisé
- Bouche d'extraction type hygroréglable
- Entrée d'air autoréglable
- Bouche d'extraction + MR

LEGENDE PLOMBERIE

- Circuit eau froide en faux plafond ou au plafond
- Circuit eau chaude en faux plafond ou au plafond
- Réseau eaux usées en faux plafond ou au plafond
- Réseau eaux vannes en faux plafond ou au plafond
- Point d'alimentation eau chaude et eau froide
- Vannes eau chaude et eau froide en attentes
- RP Robinet de puisage
- LV Robinet Lave Vaisselle
- LL Robinet Lave Linge
- Chute eaux usées
- Chute eaux vannes
- Ventilation primaire
- Aérateur à membrane

abside
ATELIER D'ARCHITECTURE

Auriéras
87270 Chapelalat
Tel : 05 55 39 91 91
abside87@wanadoo.fr

MAITRYS
Economiste construction
15 rue Banc Léger 87000 LIMOGES
Tel : 05 87 21 75 20
maitrys@maitrys.fr

FLUTECH
BET Fluides
1 rue Marcel Deprez 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 33 61 90 06
contact@be-flutech.fr

DEFRETIN Ingénierie
BET Structure
89 avenue Baudin 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 34 26 26
contact87@defretin-ieg.fr

MAITRE D'OUVRAGE
Chambre de Commerce
et d'Industrie de Limoges
et de la Haute-Vienne

CCI LIMOGES HAUTE-VIENNE

16 Place Jourdan - CS 60403
87011 LIMOGES Cedex

PROJET
AMENAGEMENT D'UNE CRECHE INTER-ENTREPRISE

ADRESSE
5 campus consulaire, 11 rue Philippe LEBON 87280 LIMOGES

PLAN
LOT 11 : VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES

PHASE DU DOSSIER	
Diag	
Esquisse	
Avant-projet sommaire	
Avant-projet définitif	
Permis de construire	
Projet	
MARCHE	■
Chantier	
Dossier des ouvrages exécutés	

N° PLAN
DCE
DATE 05/09/2025
ECHELLE 1/50ème

CHEF DE PROJET
D. MICHENOT

IND	DATE	MODIFICATIONS

L'atelier ABSIDE conserve l'entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation.
Les documents fournis à la phase du dossier de demande de permis de construire ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution pour la réalisation de l'ouvrage.
Les côtations sont données strictement à titre indicatif. Les entrepreneurs devront vérifier chaque dimension de l'ouvrage et rapporter toute divergence à l'atelier d'architecture ABSIDE avant exécution.

Raccordement EV sur réseau existant

remontée en toiture sur la sortie de toiture existante - adaptation de la gaine de rejet suivant diamètre existant

Grille de prise d'air neuf en façade

Grille de rejet d'air en façade

caisson d'extraction en toiture en lieu et place de l'existant

Centrale DF dans le FP hauteur mini 400mm

Grille VH existante conservée en l'état

Grille VB existante chaufferie conservée en l'état

Alimentation AEP existante

passage conduite de fumées existant conservé

VH en toiture conservée

Raccordement EU sur réseau existant

Raccordement sur réseau en VS

Unité extérieure en toiture terrasse en lieu et place du groupe existant

Saignées dans dallage et réseaux d'évacuations au lot GO

Grille VB

AN

Ht clôture1.75m

NORD-OUEST

51

Jardin

Dallage béton existant conservé (mobilier évacué)

Remise de terre végétale et engazonnement

Entrées du personnel

COUR DU PERSONNEL

Entrée principale

Entrée logistique

Abri jardin S:4,05 m²

Salle de réunions Sol: PVC U4P3 Pfd: Démontables/ Architecturaux S:32,69 m² Hsp2,75 m

Hall 4 Sol: PVC dé... S:14,84 m² Hsp2,96 m

Porche S:2,91 m² Hsp2,99

Déchets LRM Béton S:5,68 m² Hsp3,21 m

Détente Sol: PVC U3P3 Pfd: Démontables/ Archi... S:11,52 m² Hsp2,80 m

Chaufferie LRM Béton S:5,72 m² Hsp2,59 m

Hall 3 Sol: PVC U4P3 Pfd: Dém./ Archi. S:6,74 m² Hsp3,22 m

Repos 1 Sol: Linoléum U4P3 Pfd: Démontables/ Archi. Hsp S:22,07 m² Hsp2,98 m

Salle Activités 3 Sol: Linoléum Pfd: Démontables/ Architecturaux Hsp S:52,14 m² Hsp2,99 m

Bureau direction Sol: Linoléum U4P3 Pfd: Démontables/ Architecturaux S:45,93 m² Hsp2,57 m

Salle activités 2 Sol: Linoléum Pfd: Démontables/ Architecturaux S:47,82 m² Hsp2,99 m

Accueil Sol: Linoléum U4P3 S:26,94 m² Hsp2,57 m

Vest. Hall S:12,18 m² Hsp2,60 m

Vest. Repos S:9,35 m² Hsp2,60 m

Vest. S:5,03 m² Hsp2,60 m

Vest. S:5,20 m² Hsp2,60 m

Dégt 1 S:1,47 m² Hsp2,80 m

Dégt 2 S:1,61 m² Hsp2,61

Dégt 3 S:1,28 m² Hsp2,60 m

Réserves LRM Sol: Carrelage S:19,65 m² Hsp3,15 m

Poussettes Sol: PVC U4P3 Pfd: Démontables/ Archi. HSFP: 2.60 S:4,50 m²

Repos 3 Sol: Linoléum U4P3 Pfd: Démontables/ Architecturaux S:17,... m² Hsp2,98 m

Repos 4 Sol: Linoléum U4P3 Pfd: Démontables/ Architecturaux S:... m² Hsp2,98 m

Porche Sol: Béton S:5,79 m²

Porche S:5,73 m² Hsp3,13 m

Terrasse S:55,71 m² Hsp2,95 m

Rampe béton : 9,4% pour 7,5 cm dev.

Menuiserie remplacée + allège démolie

Menuiserie remplacée

Pièces d'appuis extérieures sur allèges basse

Store rouleau à tissus occultant

Rétombée soffite

Allège 1,1624 m

Allège 2,0476 m

Allège 1,1596 m - menuiserie existante

Allège 2,0755 m - menuiserie existante

Allège 0,2872 m - menuiserie existante

Allège 1,1809 m

Allège 2,0850 m - menuiserie existante

Allège 1,2797 m - menuiserie existante

Allège 1,1697 m - menuiserie existante

Allège 1,10 m

Hsp: 2.73

Hsp: 2.75

Hsp2,60 m

Hsp3,15 m

Sol : 316.07

alt: 315.85

alt: 315.87

alt: 315.92

alt: 315.97

316.09

Création bande de guidage

Pente 1%

Pente 2 %

Pente 5%

Palier

2 UP

3 UP

Ht réduite1.75 m + plantation