

**DPGF**  
**RECAPITULATIF Lot 2**

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille TRANCHE FERME	
Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille TRANCHE OPTIONNELLE 1	
Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille TRANCHE OPTIONNELLE 2	
Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille TRANCHE OPTIONNELLE 3	
<b>TOTAL H.T.</b>	
<b>MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %</b>	
<b>TOTAL T.T.C.</b>	

A ,le

**Le titulaire**

**(mention manuscrite 'Lu et Accepté')**

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	<b>Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille</b>				
	<b>TRANCHE FERME</b>				
1	<b>CHAPITRE 1 : DEPOSE DES TABLEAUX</b>				
1.1	DEPOSE AVEC SOIN DES TABLEAUX COMPRIS TOUTES INSTALLATIONS NECESSAIRES ET MISE A DISPOSITION DU SERVICE DE RESTAURATION, REPOSE EN TRANCHE OPTIONNELLE 2	EN	1,000		
	<b>CHAPITRE 1 : DEPOSE DES TABLEAUX</b>				

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
2	<b>CHAPITRE 2 : LES VOUTES</b>				
2.1	NETTOYAGE DES VOUTES PAR PROCEDE VAPEUR AVEC INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION PREALABLE DES POUSSIERS	M2	1 066,40		
2.2	INSTALLATION DE CINTRE DE VOUTE DEPLACABLE POUR REMPLACEMENT DE PIERRE	U	1,00		
2.3	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE	M3	1,500		
2.4	FOURNITURE DE PIERRE LOCALE DE MEME ASPECT ET DURETE QUE CELLE EN OEUVRE COMPRIS DEBIT ET TRANSPORT	M3	1,500		
2.5	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	9,75		
2.6	TAILLE DE PAREMENT MOULURE SUR PIERRE FERME	M2	9,00		
2.7	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS SUJETIONS POUR INCRUSTEMENT	M3	1,500		
2.8	CONTROLE DES CLEFS DE VOUTE COMPRIS GREFFE EPANNELEE	U	8,00		
2.9	REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCELLEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	319,92		
2.10	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	7,898		
	<b>CHAPITRE 2 : LES VOUTES</b>				

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
3	<b>CHAPITRE 3 : LES PAREMENTS</b>				
3.1	REOUVERTURE DU PASSAGE DANS LA COURSIVE NIVEAU 1 COMPRIS TOUS REFOUILLEMENTS, REPRISES ET EVACUATION DES GRAVOIS	EN	1,000		
3.2	DESCELLEMENT SOIGNE DES GARDE-CORPS METALLIQUES TRIBUNE D'ORGUE POUR REMPLACEMENT DE PIERRE COMPRIS REPOSE, SCELLEMENT ET RACCORDS	EN	2,000		
3.3	NETTOYAGE SOIGNE PAR ASPIRATION DE L'ENSEMBLE DES PAREMENTS ET VOUSURES AVANT RESTAURATION DES DECORS	M2	1 113,20		
3.4	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE	M3	2,500		
3.5	FOURNITURE DE PIERRE LOCALE DE MEME ASPECT ET DURETE QUE CELLE EN OEUVRE COMPRIS DEBIT ET TRANSPORT	M3	2,500		
3.6	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	16,25		
3.7	TAILLE DE PAREMENT MOULURE SUR PIERRE FERME	M2	15,00		
3.8	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS SUJETIONS POUR INCRUSTEMENT	M3	2,500		
3.9	AU DROIT DES COURONNES ET CHAPITEAUX FACON DE GREFFE EPANNELEE COMPRIS REFOUILLEMENT PREALABLE	U	10,00		
3.10	RESTAURATION DES BALUSTRADES COMPRENANT LE NETTOYAGE, BROCHAGES, GREFFES, PURGE DES JOINTS CIMENT ET REJOINTOIEMENT	M2	57,60		
3.11	REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCHELEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	55,66		
3.12	REPRISE D'ENDUIT COMPRIS PIOCHEMENT PREALABLE	M2	166,98		
3.13	ACCOMPAGNEMENT DU LOT ELECTRICITE POUR REALISATION DE CAROTTAGES, PERCEMENTS ET SCELLEMENTS	EN	1,000		
3.14	ELARGISSEMENT DE JOINTS ET SAIGNEES COMPRIS INTEGRATION DE GAINES AIGUILLEES	ML	60,00		

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
3.15	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	8,622		
	<b>CHAPITRE 3 : LES PAREMENTS</b>				

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
4	<b>CHAPITRE 4 : LES SOLS</b>				
4.1	REJOINTOIEMENT D'EMMARCHEMENT COMPRIS REFICHAGE	M2	62,40		
4.2	DEPOSE DE DALLAGE PIERRE EN DEMOLITION COMPRIS EVACUATION	M2	97,20		
4.3	DEPOSE ET REPOSE AU MORTIER DE CHAUX DE DALLAGE COMPRIS DEMOLITION DE LA FORME DE POSE	M2	16,20		
4.4	FOURNITURE ET POSE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX DE DALLAGE PIERRE COMPRIS JOINTOIEMENT	M2	97,20		
4.5	DEPUIS TRANSEPT REALISATION D'UNE TRANCHEE AVEC APPROCHES VERS LES MURS POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE COMPRENANT LA DEPOSE DE DALLES, TRANCHEE MANUELLE, FOURREAUX AIGUILLES, PERCEMENTS, CAROTTAGE, REMBLAIEMENTS, REPOSE DE DALLES SUR ARASE AU MORTIER, JOINTOIEMENT ET NETTOYAGE	ML	73,00		
4.6	REALISATION DE CHAMBRE DE TIRAGE COMPRIS TAMPON EN DALLE DE PIERRE AVEC ANNEAU EN LAITON	U	5,00		
4.7	BROSSAGE, NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT DE DALLAGE EN PIERRE AU MORTIER DE CHAUX	M2	226,80		
4.8	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	5,784		
	<b>CHAPITRE 4 : LES SOLS</b>				

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
	<b>RECAPITULATIF PARTIEL</b>				
1	CHAPITRE 1 : DEPOSE DES TABLEAUX				
2	CHAPITRE 2 : LES VOUTES				
3	CHAPITRE 3 : LES PAREMENTS				
4	CHAPITRE 4 : LES SOLS				
	<b>TOTAL H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				

## DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
<b>Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille</b>					
<b>TRANCHE OPTIONNELLE 1</b>					
1	<b>CHAPITRE 1 : LES VOUTES</b>				
1.1	NETTOYAGE DES VOUTES PAR PROCEDE VAPEUR AVEC INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION PREALABLE DES POUSSIERS	M2	950,00		
1.2	INSTALLATION DE CINTRE DE VOUTE DEPLACABLE POUR REMPLACEMENT DE PIERRE	U	1,00		
1.3	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE	M3	1,000		
1.4	FOURNITURE DE PIERRE LOCALE DE MEME ASPECT ET DURETE QUE CELLE EN OEUVRE COMPRIS DEBIT ET TRANSPORT	M3	1,000		
1.5	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	6,50		
1.6	TAILLE DE PAREMENT MOULURE SUR PIERRE FERME	M2	6,00		
1.7	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS SUJETIONS POUR INCRUSTEMENT	M3	1,000		
1.8	CONTROLE DES CLEFS DE VOUTE COMPRIS GREFFE EPANNELEE	U	4,00		
1.9	REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCELLEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	570,00		
1.10	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	12,400		
	<b>CHAPITRE 1 : LES VOUTES</b>				



**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
2	<b>CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS</b>				
2.1	NETTOYAGE SOIGNE PAR ASPIRATION DE L'ENSEMBLE DES PAREMENTS ET VOUSURES AVANT RESTAURATION DES DECORS	M2	860,20		
2.2	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE	M3	0,800		
2.3	FOURNITURE DE PIERRE LOCALE DE MEME ASPECT ET DURETE QUE CELLE EN OEUVRE COMPRIS DEBIT ET TRANSPORT	M3	0,800		
2.4	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	5,20		
2.5	TAILLE DE PAREMENT MOULURE SUR PIERRE FERME	M2	6,72		
2.6	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS SUJETIONS POUR INCRUSTEMENT	M3	0,800		
2.7	AU DROIT DES COURONNES ET CHAPITEAUX FACON DE GREFFE EPANNELEE COMPRIS REFOUILLEMENT PREALABLE	U	8,00		
2.8	RESTAURATION DES BALUSTRADES COMPRENANT LE NETTOYAGE, BROCHAGES, GREFFES, PURGE DES JOINTS CIMENT ET REJOINTOIEMENT	M2	43,20		
2.9	REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCHELLEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	43,01		
2.10	REPRISE D'ENDUIT COMPRIS PIOCHEMENT PREALABLE	M2	129,03		
2.11	ACCOMPAGNEMENT DU LOT ELECTRICITE POUR REALISATION DE CAROTTAGES, PERCEMENTS ET SCHELEMENTS	EN	1,000		
2.12	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	1,660		
	<b>CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS</b>				

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
3	<b>CHAPITRE 3 : LES SOLS</b>				
3.1	DECAPAGE DE REVETEMENT, BARBOTINE ET COLLE SUR DALLAGE PIERRE	M2	44,00		
3.2	DEPOSE DE DALLAGE PIERRE EN DEMOLITION COMPRIS EVACUATION	M2	82,35		
3.3	DEPOSE ET REPOSE AU MORTIER DE CHAUX DE DALLAGE COMPRIS DEMOLITION DE LA FORME DE POSE	M2	13,73		
3.4	FOURNITURE ET POSE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX DE DALLAGE PIERRE COMPRIS JOINTOIEMENT	M2	82,35		
3.5	BROSSAGE, NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT DE DALLAGE EN PIERRE AU MORTIER DE CHAUX	M2	192,15		
3.6	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	3,843		
	<b>CHAPITRE 3 : LES SOLS</b>				

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
	<b>RECAPITULATIF PARTIEL</b>				
1	CHAPITRE 1 : LES VOUTES				
2	CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS				
3	CHAPITRE 3 : LES SOLS				
	<b>TOTAL H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				

## DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
<b>Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille</b>					
<b>TRANCHE OPTIONNELLE 2</b>					
1	<b>CHAPITRE 1 : LES VOUTES</b>				
1.1	NETTOYAGE DES VOUTES PAR PROCEDE VAPEUR AVEC INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION PREALABLE DES POUSSIERS	M2	837,60		
1.2	INSTALLATION DE CINTRE DE VOUTE DEPLACABLE POUR REMPLACEMENT DE PIERRE	U	1,00		
1.3	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE	M3	0,900		
1.4	FOURNITURE DE PIERRE LOCALE DE MEME ASPECT ET DURETE QUE CELLE EN OEUVRE COMPRIS DEBIT ET TRANSPORT	M3	0,900		
1.5	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	5,85		
1.6	TAILLE DE PAREMENT MOULURE SUR PIERRE FERME	M2	5,40		
1.7	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS SUJETIONS POUR INCRUSTEMENT	M3	0,900		
1.8	CONTROLE DES CLEFS DE VOUTE COMPRIS GREFFE EPANNELEE	U	2,00		
1.9	REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCELLEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	502,56		
1.10	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	10,951		
	<b>CHAPITRE 1 : LES VOUTES</b>				

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
2	<b>CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS</b>				
2.1	NETTOYAGE SOIGNE PAR ASPIRATION DE L'ENSEMBLE DES PAREMENTS ET VOUSURES AVANT RESTAURATION DES DECORS	M2	910,80		
2.2	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE	M3	1,600		
2.3	FOURNITURE DE PIERRE LOCALE DE MEME ASPECT ET DURETE QUE CELLE EN OEUVRE COMPRIS DEBIT ET TRANSPORT	M3	1,600		
2.4	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	10,40		
2.5	TAILLE DE PAREMENT MOULURE SUR PIERRE FERME	M2	9,60		
2.6	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS SUJETIONS POUR INCRUSTEMENT	M3	1,600		
2.7	AU DROIT DES COURONNES ET CHAPITEAUX FACON DE GREFFE EPANNELEE COMPRIS REFOUILLEMENT PREALABLE	U	8,00		
2.8	RESTAURATION DES BALUSTRADES COMPRENANT LE NETTOYAGE, BROCHAGES, GREFFES, PURGE DES JOINTS CIMENT ET REJOINTOEMENT	M2	64,80		
2.9	REJOINTOEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCHELLEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	45,54		
2.10	REPRISE D'ENDUIT COMPRIS PIOCHEMENT PREALABLE	M2	136,62		
2.11	ACCOMPAGNEMENT DU LOT ELECTRICITE POUR REALISATION DE CAROTTAGES, PERCEMENTS ET SCHELEMENTS	EN	1,000		
2.12	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	2,511		
	<b>CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS</b>				

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
3	<b>CHAPITRE 3 : LES SOLS</b>				
3.1	REPLACEMENT DE MARCHE COMPRIS REFOUILLEMENT, FOURNITURE, TAILLE, POSE ET EVACUATION DES GRAVOIS	M3	1,440		
3.2	DEPOSE ET REPOSE DE MARCHES EN PIERRE	M3	4,320		
3.3	DECAPAGE DE REVETEMENT, BARBOTINE ET COLLE SUR DALLAGE PIERRE	M2	192,00		
3.4	DEPOSE DE DALLAGE PIERRE EN DEMOLITION COMPRIS EVACUATION	M2	108,00		
3.5	DEPOSE ET REPOSE AU MORTIER DE CHAUX DE DALLAGE COMPRIS DEMOLITION DE LA FORME DE POSE	M2	18,00		
3.6	FOURNITURE ET POSE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX DE DALLAGE PIERRE COMPRIS JOINTOIEMENT	M2	108,00		
3.7	BROSSAGE, NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT DE DALLAGE EN PIERRE AU MORTIER DE CHAUX	M2	252,00		
3.8	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	5,040		
	<b>CHAPITRE 3 : LES SOLS</b>				

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
	<b>RECAPITULATIF PARTIEL</b>				
1	CHAPITRE 1 : LES VOUTES				
2	CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS				
3	CHAPITRE 3 : LES SOLS				
	<b>TOTAL H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	<b>Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille</b>				
	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 3</b>				
1	<b>CHAPITRE 1 : LES VOUTES</b>				
1.1	NETTOYAGE DES VOUTES PAR PROCEDE VAPEUR AVEC INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION PREALABLE DES POUSSIÈRES	M2	418,80		
1.2	CONTROLE DES CLEFS DE VOUTE COMPRIS GREFFE EPANNELEE	U	2,00		
1.3	REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCHELLEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	251,28		
1.4	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	5,026		
	<b>CHAPITRE 1 : LES VOUTES</b>				



**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
2	<b>CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS</b>				
2.1	NETTOYAGE SOIGNE PAR ASPIRATION DE L'ENSEMBLE DES PAREMENTS ET VOUSURES AVANT RESTAURATION DES DECORS	M2	678,68		
2.2	REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS REFICHAGE ET TOUS DESCELLEMENTS D'ELEMENTS METALLIQUES INUTILES	M2	33,93		
2.3	REPRISE D'ENDUIT COMPRIS PIOCHEMENT PREALABLE	M2	67,87		
2.4	CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRI DES GRAVOIS SUR LE CHANTIER SUIVANT EXIGENCES DES DECHETTERIES ET DES ARRETES PREFECTORAUX	M3	0,679		
	<b>CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS</b>				

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
	<b>RECAPITULATIF PARTIEL</b>				
1	CHAPITRE 1 : LES VOUTES				
2	CHAPITRE 2 : LES PAREMENTS				
	<b>TOTAL H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				