

DPGF V2

RECAPITULATIF Lot 4

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 4 Peintures Murales TRANCHE FERME	
Lot 4 Peintures Murales TRANCHE OPTIONNELLE 1	
Lot 4 Peintures Murales TRANCHE OTPIONNELLE 2	
TOTAL H.T.	
MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %	
TOTAL T.T.C.	

A,le

Le titulaire

(mention manuscrite 'Lu et Accepté')

DPGF V2					
Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	Lot 4 Peintures Murales				
	TRANCHE FERME				
1	EN PARTIE HAUTE DESSALEMENT PAR APPLICATION D'UNE PATE SPECIALE	M2	150,00		
2	DEGAGEMENT DES DECORS FAUX JOINTS D'APPAREILLAGE COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION	M2	240,76		
3	DEGAGEMENT DES BADIGEONS BLANC CASSE D'EPOQUE 1250 AU XVIéme COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION DE DECORS SOUS JACENTS	M2	526,92		
4	SUR ELEMENTS SCULPTES ET CORBEILLES DE COLONNES DEGAGEMENT DES BADIGEONS BLANC CASSE D'EPOQUE 1250 AU XVIéme COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION DE DECORS SOUS JACENTS				
4.a	ELEMENTS SCULPTES	U	22,00		
4.b	CORBEILLES DE COLONNES	U	2,00		
5	SUR BALUSTRADES DEGAGEMENT DES BADIGEONS COMPRIS NETTOYAGE	M2	75,00		
6	HARMONISATION GENERALE DES PAREMENTS UNIS, MOULURES ET SCULPTES PAR BADIGEON	M2	1 791,88		
7	HARMONISATION GENERALE DES VOUTES ET ARCS PAR BADIGEON	M2	1 485,20		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				

DPGF V2					
Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	Lot 4 Peintures Murales				
	TRANCHE OPTIONNELLE 1				
1	EN PARTIE HAUTE DESSALEMENT PAR APPLICATION D'UNE PATE SPECIALE	M2	156,80		
2	DEGAGEMENT DES DECORS FAUX JOINTS D'APPAREILLAGE COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION	M2	204,80		
3	DEGAGEMENT DES BADIGEONS BLANC CASSE D'EPOQUE 1250 AU XVIéme COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION DE DECORS SOUS JACENTS	M2	613,92		
4	SUR ELEMENTS SCULPTES ET CORBEILLES DE COLONNES DEGAGEMENT DES BADIGEONS BLANC CASSE D'EPOQUE 1250 AU XVIéme COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION DE DECORS SOUS JACENTS				
4.a	ELEMENTS SCULPTES	U	28,00		
4.b	CORBEILLES DE COLONNES	U	2,00		
5	SUR BALUSTRADES DEGAGEMENT DES BADIGEONS COMPRIS NETTOYAGE	M2	58,00		
6	HARMONISATION GENERALE DES PAREMENTS UNIS, MOULURES ET SCULPTES PAR BADIGEON	M2	860,20		
7	HARMONISATION GENERALE DES VOUTES ET ARCS PAR BADIGEON	M2	950,00		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				

DPGF V2					
Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	Lot 4 Peintures Murales TRANCHE OTPTIONNELLE 2				
1	PROTECTION ETANCHE DU CADRAN DE L'HORLOGE	EN	1,000		
2	DESSALEMENT PAR APPLICATION D'UNE PATE SPECIALE	M2	134,40		
3	RESTAURATION DU "CADRAN" DE L'HORLOGE COMPRIS ELIMINATION DES VERNIS ANCIENS, MASTICS ET POSE DE PIECES, RETOUCHES, VERNIS, DORURES	M2	16,00		
4	RESTAURATION DU CADRE BOIS DE L'HORLOGE COMPRIS REMPLACEMENT ET COMPLEMENTS	EN	1,000		
5	DEGAGEMENT DES DECORS FAUX JOINTS D'APPAREILLAGE COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION	M2	169,17		
6	DEGAGEMENT DES BADIGEONS BLANC CASSE D'EPOQUE 1250 AU XVIème COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION DE DECORS SOUS JACENTS	M2	240,00		
7	SUR ELEMENTS SCULPTES ET CORBEILLES DE COLONNES DEGAGEMENT DES BADIGEONS BLANC CASSE D'EPOQUE 1250 AU XVIème COMPRIS NETTOYAGE, CONSOLIDATION ET RESTAURATION DE DECORS SOUS JACENTS ELEMENTS SCULPTES	U	27,00		
8	SUR BALUSTRADES DEGAGEMENT DES BADIGEONS COMPRIS NETTOYAGE	M2	68,00		
9	HARMONISATION GENERALE DES PAREMENTS UNIS, MOULURES ET SCULPTES PAR BADIGEON	M2	910,80		
10	HARMONISATION GENERALE DES VOUTES ET ARCS PAR BADIGEON	M2	837,60		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				