



PHASE PRO / DCE

Dossier de Consultation des Entreprises

Plateau de consultations avancées – Annemasse

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT n° 11 Stores intérieurs

Centre Hospitalier Alpes Léman
558, route de Findrole – BP 20500
74 130 Contamines sur Arve

SOMMAIRES

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	3
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	3
1. Normes et règlement	3
2. Implantation	4
3. References produits	4
4. Plans d'exécution / Echantillons	4
5. Protection	5
6. Sécurité / Hygiène	5
7. Responsabilité de l'entrepreneur	5
8. Stockage et Protection	5
9. Nettoyage	5
TRAVAUX À REALISER	6
1. Stores intérieurs toile d'occultation	6

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le présent CCTP ne peut être dissocié des autres pièces du marché. Il a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans, mais il n'a pas de caractère limitatif.

Les entrepreneurs devront, comme étant compris dans leurs prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables à l'achèvement complet de leur mission, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'ils auraient pu énoncer. Ils devront en outre consulter le descriptif des autres corps d'état car ils ne pourront en aucun cas invoquer une méconnaissance des ouvrages communs à un ou plusieurs lots. De ce fait, ils ne pourront se prévaloir d'erreurs ou d'omissions aux devis et plans, qui puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de leur profession selon les règles de l'art. Aucun supplément de prix au marché ne pourra se justifier ainsi. L'entrepreneur devra se mettre en rapport en temps utile avec les autres corps d'état afin de préciser les dispositions particulières des supports à obtenir.

Consistance des travaux

Les travaux consistent en l'aménagement du plateau de consultation situé au RDC d'un immeuble de logements (Voir Plan Projet).

- Bureaux de consultation médicale et secrétariats
- Salles attentes
- Salle de réunion
- Locaux techniques

Le projet est considéré comme un établissement répondant à la réglementation du code du travail pour la partie non accessible au public et comme ERP de type U pour la partie accessible (à faire confirmer par le bureau de contrôles).

Ces travaux à la charge du présent lot comprennent fourniture et pose des stores intérieurs.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Normes et règlement

L'ensemble des matériaux mis en œuvre ainsi que l'exécution des ouvrages devront être conformes aux normes et règlements actuellement en vigueur à la date de la remise des offres.

Ils devront répondre aux caractéristiques et conditions contenues dans les pièces suivantes, celles-ci n'étant pas limitatives :

- D'une part, dans les arrêtés du permis de construire et toutes les prescriptions des pièces du dossier marché (plans et pièces écrites).
- D'autre part, dans les documents et normes en vigueur, et notamment :
Tous les Documents Techniques Unifiés (DTU) relatifs aux travaux du présent lot.
Toutes les normes Françaises AFNOR se rapportant aux mêmes articles que ci-dessus énoncés. Tous les Avis Techniques et cahiers du CSTB afférents aux mêmes articles que ci-dessus énoncés.

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les règlements et le CCTP ou les plans, la priorité devra toujours être donnée aux règlements que l'entrepreneur s'engage à observer, même s'ils correspondent pour lui à une solution onéreuse.

Implantation

Il appartient à l'attributaire du présent lot de vérifier, sous son entière responsabilité, et en accord avec les autres corps d'états concernés, que l'épaisseur des réservations prévues est suffisante pour l'exécution, dans les règles de l'art.

References produits

Tous les matériaux constituant les ouvrages du présent corps d'état devront être conformes aux règlements de sécurité contre l'incendie pour le classement affecté à l'établissement.

Préalablement aux commandes des matériaux ou aux débuts de fabrication, l'entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre et au bureau de contrôle tous les certificats des essais au feu de tous les matériaux ou ensembles constituant un ouvrage permettant de vérifier le respect de la réglementation.

Quels que soient les accords obtenus, en aucun cas l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre un matériau ou un dispositif non conforme aux règlements de sécurité, sauf dérogation écrite de l'autorité compétente et responsable.

Tous les produits employés devront, obligatoirement, porter la marque NF ou faire l'objet d'un avis technique.

Chaque fois qu'un classement de résistance ou phonique sera demandé pour un matériau, l'entrepreneur fournira à l'architecte deux exemplaires du procès-verbal d'essais du matériau par le C.S.T.B., ou autre laboratoire agréé.

L'entrepreneur devra justifier la validité de ces procès-verbaux pendant toute la durée du chantier (jusqu'à la réception).

L'entreprise aura la faculté de mettre en œuvre un autre produit s'il est parfaitement similaire ou de qualité et performance égales ou supérieures.

Si l'entreprise propose des matériels différents provenant d'autres fournisseurs, ils devront être techniquement et esthétiquement équivalents, et il lui est fait obligation de joindre à sa proposition les documents techniques complets permettant d'en apprécier le contenu.

Plans d'exécution / Echantillons

L'entreprise devra établir tous les détails d'exécution relatifs à ses ouvrages en indiquant toutes les incidences et liaisons sur les ouvrages des autres lots concernés. Ces renseignements doivent être communiqués pendant la phase préparatoire de chantier. Les plans d'exécutions seront soumis pour approbation au maître d'œuvre avant mise en fabrication.

Des échantillons pourront être exigés afin de retenir la marque et référence du produit ou pour un ouvrage particulier et représentatif.

Protection

L'entrepreneur doit la protection de tous ses ouvrages pendant l'exécution des travaux et jusqu'à la réception, de l'opération. Les protections mises en place, ne doivent pas gêner l'exécution des travaux des autres corps d'état.

L'entrepreneur sera tenu de procéder au nettoyage d'usage après l'exécution de ses travaux.

En fin de travaux, il doit l'enlèvement de toutes les protections provisoires.

Sécurité / Hygiène

Il appartient à l'Entrepreneur du présent lot de prendre à ses frais, toutes les mesures relatives à la sécurité pour la réalisation des ouvrages.

Aucun stockage ne devra se faire en dehors de l'enceinte du chantier préalablement définie.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre toutes les mesures et prestations nécessaires au respect des règlements d'hygiène et de sécurité en vigueur à la date de remise de son offre.

Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maître de l'ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers.

Stockage et Protection

Le déchargement et la manutention des divers matériaux devront s'effectuer dans les meilleures conditions pour éviter toutes déformations permanentes ou toutes dégradations affectant la résistance à la corrosion du matériau et l'aspect des ouvrages. Le stockage devra se faire dans des locaux à l'abri des intempéries et suffisamment ventilés, pour éviter l'altération des bois. L'entrepreneur est responsable de ses propres ouvrages jusqu'à la réception des travaux.

A cet effet, il devra :

- Protéger tous les ouvrages contre les chocs, les rayures, projections de matériaux divers et les poussières, par un matériau à sa convenance.
- Donner par écrit, toutes les consignes nécessaires aux corps d'état intervenant simultanément ou en aval de ses propres interventions
- Surveiller au fur et à mesure du déroulement du chantier que les consignes ci-dessus sont bien respectées.

D'autre part, pendant la mise en œuvre, il devra soigneusement prendre garde aux ouvrages adjacents, prendre toutes précautions pour éviter les détériorations.

Nettoyage

L'entrepreneur du présent corps d'état est responsable d'une livraison de ses ouvrages en parfait état de propreté, sans tâches ni détériorations.

Le nettoyage sera assuré en fin de chantier sur ordre du Maître d'œuvre. Les parements d'ouvrages, les quincailleries, les revêtements et tous les ouvrages du présent corps d'état seront lavés et nettoyés soigneusement y compris enlèvement des gravois aux décharges publiques, pour une livraison en parfait état de propreté et sans tâches.

L'évacuation complète de tous les déchets, gravois et emballages sera réalisé par chaque entreprise.

TRAVAUX À REALISER

1. Stores intérieurs toile d'occultation

Fourniture et pose de store toile intérieurs, comprenant :

- Store fixé en plafond intérieur, avec coffre,
- Système non apparent, enrouleur caché par capotage, avec mécanisme logé dans un caisson monobloc en aluminium extrudé laqué
- Coulisses de guidage en aluminium extrudé avec brosses d'étanchéité,
- Toile en tissu de fibres de verre plastifiée, classée M1,
- Bords verticaux du panneau renforcés par un apport thermoplastique assurant une grande résistance à la déchirure.
- Bas de toile renforcé par une traverse finale en profil extrudé d'aluminium laqué.
- Opacité et RAL au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant,
- Manœuvre électrique avec télécommande
- Commande par télécommande radio pour chaque store
- Branchements entre l'amenée électrique et le store la charge du présent lot,
- Essais de fonctionnements à la charge du présent lot,
- L'amenée électrique est à la charge du lot ELECTRICITE.
- Référence SOLOROLL de GRIESSER ou équivalent.
- Soloroll II Box 55 Caissons de 55 mm en aluminium extrudé disponibles dans les couleurs selon Bestseller Colors, avec fixation pour montage latérale ou sous plafond. Tube d'enroulement en aluminium, profilé de charge en aluminium extrudé avec coiffes latérales en matière synthétique grises. Couleur du profilé de charge selon Bestseller Colors. Tissus selon la collection actuelle Griesser du groupe de prix 1 et 2. Suspension libre sans coulisse. Selon la confection la toile peut présenter des coutures. Guidage avec câble perlon
- Dimensions indicatives selon plan archi

Situation : voir plans architecte