

Aménagement Plateau de consultation - Annemasse

N°	QT	Désignation	ELECTRICITE								
			Mono 230V+T			Tri 400V+N+T			Position	Cheminement	Observation
			Intensité (A)	Puissance (kW)	Puissance Total (kW)	Intensité (A)	Puissance (kW)	Puissance Total (kW)	Par rapport au sol fini en cm		
=											
		Lot CVS									
	1	Groupe ext			0	32	18	18	Toiture	Sous fourreau TPC	Boite dérivation en attente
OPTION	2	Groupe ext			0	20		0	Toiture	Sous fourreau TPC	Boite dérivation en attente
	1	Traçage bac condensats	10	1,5	1,5				Toiture	Sous fourreau TPC	Boite dérivation en attente
	2	Boitiers de sélection	10							Sur CDC et dans FP	
	20	PAC unités int	10	0,02	0,4					Sur CDC et dans FP	Boite dérivation en attente
	17	Thermostat								Boite + fourreau	Boite encastré en attente
	1	Commande centralisée	10	0,05	0,05				L. CTA	Sur CDC et dans FP	Boite encastré en attente
	1	CTA Double-flux			0	20	7	7	L. CTA	Sur CDC et dans FP	Boite dérivation en attente
	1	Extracteur local poubelle		0,1	0,1			0	L. poubelle	Sous fourreau TPC	Boite dérivation en attente
	1	Ballon Salle polyvalente	16	2	2				Salle polyvalente		
	2	Attente Ballon ECS praticien			0			0		Sous fourreau TPC	Boite dérivation en attente
					0						
					0						
		Générale			0						
	1	Centrale Incendie	10	1	1			0	Box d'accueil	Sur CDC et dans FP	
	1	Baie de brassage	10	1,5	1,5			0	L. Autocom	Sur CDC et dans FP	
	1	Centrale Intrusion	10	1	1			0	L. Autocom	Sur CDC et dans FP	
	1	Portier	10	1	1			0			
	1	Ventouse	10	0,1	0,1			0			
	18	Store	10	0,15	2,7			0			Boite de encastré en attente
	1	Vidéoprojecteur	10	0,5	0,5			0	FP salle polyvalente		PC 10/16A+T
	7	Horloge	10	0,05	0,35			0			PC 10/16A+T
	1	Fontaine à eau	16	0,75	0,75			0			PC 10/16A+T
	5	Afficheur	16	0,5	2,5			0			PC 10/16A+T
	1	défibrillateur	16	1	1			0			
	2	Rideau métallique	10	1	2			0			
	1	onduleur	32	5,5	5,5			0	L. Autocom	Sur CDC et dans FP	
	154	Prises	16	0,5	77			0			PC 10/16A+T
	35	Prises ondulées	16	0,5	17,5			0			PC 10/16A+T
	87	Eclairage intérieur	10	0,025	2,175			0			
	1	Eclairage extérieur	10	0,09	0,09			0	Extérieur	Sous fourreau TPC	Boite dérivation en attente