

BORDEREAU DE PRIX

NB Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilités de l'entreprise.

	Désignation-Description	U	Qté.	Prix Unit. € H.T.	Prix total € H.T.
8	INSTALLATIONS SANITAIRES				
8.2	Eau Froide Sanitaire				
	<u>8.2.1 Distribution Des Appareils Sanitaires / Attentes / Productions ECS</u>				
	Raccord sur l'attente en place DN32	u	1		
	Vanne d'arrêt générale DN32	u	1		
	Antibélier à piston et purgeur automatique en partie haute y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP	ens	1		
	Canalisation de distribution EFS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Multicouches ACS - DN32	ml	5		
	- Multicouches ACS - DN25	ml	20		
	- Multicouches ACS - DN20	ml	15		
	- Multicouches ACS - DN15	ml	55		
	Calorifuge anti-condensation <i>Armaflex</i> épaisseur 19mm avec finition PVC y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Pour DN32	ml	5		
	- Pour DN25	ml	20		
	- Pour DN20	ml	15		
	- Pour DN15	ml	55		
	Vanne d'isolement				
	- DN25	u	2		
	- DN15	u	7		
	Vanne d'isolement				
	- DN25	u	2		
	- DN20	u	2		
	Canalisation de distribution EFS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Multicouches pré-isolé 10mm ACS - DN15	ml	50		
	Rosace de finition pour les sorties de tubes y compris tout accessoire et toute sujétion	ens	1		
	Clapet anti-retour				
	- DN15	u	21		
				Sous-Total 8.2	

BORDEREAU DE PRIX

NB Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilités de l'entreprise.

	Désignation-Description	U	Qté.	Prix Unit. € H.T.	Prix total € H.T.
8.3	Eau Chaude Sanitaire				
	<u>8.3.1 Productions ECS Et Distribution</u>				
	Ballon de production ECS électrique y compris fourniture, pose, raccords diélectriques, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- 150L mural	u	1		
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité	u	1		
	Kits de sécurité complet y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP	u	1		
	Canalisation de distribution ECS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Multicouches ACS - DN15	ml	15		
	Calorifuge anti-condensation <i>Armaflex</i> épaisseur 30mm avec finition PVC y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Pour DN15	ml	15		
8.4	Canalisation de distribution EFS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Multicouches pré-isolé 10mm ACS - DN15	ml	5		
	Rosace de finition pour les sorties de tubes y compris tout accessoire et toute sujétion	ens	1		
	Clapet anti-retour				
	- DN15	u	15		
				Sous-Total 8.3	
	Evacuation Eaux Usées Et Eaux Vannes				
	<u>8.4.2 Réseaux EU Et EV</u>				
	Clapet aérateur à membrane y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Ø100	u	2		
	Tubes en PVC d'évacuation des appareils sanitaires y compris fourniture, pose, supports, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- Ø100				
	- Ø50				
	- Ø40				
	- Ø32				
	Traitement acoustique des réseaux EU/EV aériens présents dans les locaux y compris fourniture, pose soignée, maintien du produit, accessoires des points singuliers, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- K-FONIK ST GK 574 / Masse lourde 5kg/m² + isolant ST 3mm	ens	1		
				PM Inclus dans la prix unitaire des appareils sanitaires	
				Sous-Total 8.4	

BORDEREAU DE PRIX

NB Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilités de l'entreprise.

	Désignation-Description	U	Qté.	Prix Unit. € H.T.	Prix total € H.T.
8.5	Appareils Sanitaires				
	Appareils sanitaires complets y compris fourniture, pose, raccordements, tests, renforts, supports, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- SAN00 - WC Suspendu	u	3		
	- SAN01 - Lavabo	u	10		
	- SAN02 - Lave-mains	u	1		
	- SAN03 - Lavabo PMR	u	1		
	- SAN04 - Evier et sous évier	u	1		
	- BARRE - Barres d'appuis WC PMR	u	1		
	- ATT01 - Evier / Vidoir	u	2		
	- ATT02 - LV	u	1		
	- ATT03 - Puisage	u	2		
				Sous-Total 8.5	
8.6	Eaux Pluviales				
	Traitement acoustique et anti-condensation des réseaux EP aériens présents dans les locaux y compris fourniture, pose soignée, maintien du produit, accessoires des points singuliers, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP				
	- K-FONIK ST GK 070 / Masse lourde 4kg/m ² + isolant ST 16mm	ens	1		
				Sous-Total 8.6	
				Sous-Total 8	

BORDEREAU DE PRIX

NB Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilités de l'entreprise.

	Désignation-Description	U	Qté.	Prix Unit. € H.T.	Prix total € H.T.
	DIVERS				
	Mise en place d'un WC de chantier à l'intérieur des locaux à proximité d'une attente d'eaux usées, accompagné d'un lave-mains y compris fourniture, pose, raccordement en eau froide, raccordement en eaux usées, fixations, tout accessoire et toute sujétion. Le cloisement ainsi que l'éclairage est hors présent	ens	1		
	Visite sur site pour apprécier l'ampleur des travaux	ens	1	PM	PM
	Raccordements électriques sur attentes électricien	ens	1	PM	PM
	Manchettes d'étanchéité à l'air des réseaux	ens	1	PM	PM
	Rinçage des installations	ens	1	PM	PM
	Repérage des réseaux, compteurs, vannes etc.	ens	1	PM	PM
	Reprise du flocage En cas de détérioration	ens	1	PM	PM
	Tous essais, réglages, mises service, mesures	ens	1	PM	PM
	Etudes et plans d'exécution	ens	1	PM	PM
	D.O.E.	ens	1	PM	PM
	Frais de chantier	ens	1	PM	PM
				SOUS-TOTAL DIVERS	
	RECAPITULATIF PLOMBERIE SANITAIRE				
	INSTALLATIONS SANITAIRES				
	DIVERS				
	TOTAL EN EUROS HORS TAXES				
	TVA			20,00%	
	TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES				