Parking au R-1

(AP 105)

N

A

Escalier accès R-1

BUREAU 1
MANAC
S : 10,2 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

paroi à peindre couleur "Jaune" toute hauteur

ACCUEIL

bande à peindre couleur "Bleu" hauteur 140

angle à peindre couleur "Jaune" hauteur 140

Coworking.

habillage marches + contremarches sol PVC nez antidérapant contrastées première et dernière contremarche contrastées

Palier RDC
ESC C
S : 1,3 m²
HSP : 250 cm
Sol PVC

ASC.

Esc accès sous-sol

BUREAU 2
S : 10,2 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 3
S : 10,1 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 4
S : 10,1 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 5
S : 11,6 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

COPIE 1
S : 1,3 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

ventouse 300kg

bande à peindre couleur "Jaune" hauteur 140

rayonnage : 2 étagères h=110 et 160

bande à peindre couleur "Corail" hauteur 140

BUREAU 6
S : 11,1 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

SANITAIRE PUBLIC
S : 4,2 m²
HSP : 240 cm

SANITAIRES Perso.1
S : 4,5 m²
HSP : 250 cm

SANITAIRES Perso.2
S : 1,6 m²

DGT. 2
S : 7,3 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

MÉNAGE 1
S : 4,3 m²
HSP : 250 cm

AFFAIRES PERSO 1
(24 casiers)
S : 6,7 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

ESC PERS.

Palier RDC
ESC B
S : 1,3 m²
Sol PVC

TISANERIE
S : 8,0 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

Détail 2
MEUBLE TISANERIE

paroi à peindre couleur "Vert Irlandais" toute hauteur

tapis gratte-pieds PMR 100 à 135 x155 dans réservation maçonnerie

IS 1 UP

SALLE DE RÉUNION
S : 49,6 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

poteaux à peindre couleur "Bleu" hauteur 140

habillage marches + contremarches sol PVC nez antidérapant contrastées première et dernière contremarche contrastées

ESPACE LIBRE ACCÈS
S : 156,5 m²
HSP :260 cm
Sol PVC

SAS
S : 4,7 m²
HSP : 230 cm
Sol PVC + gratte-pieds

tapis gratte-pieds PMR 200x155x2 dans réservation maçonnerie

cour d'entrée du public

copie

TEL

DGT. 1
S : 58,0 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

ATELIER
S : 20,5 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 12
S : 10,1 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 11
S : 10,1 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 10
S : 10,1 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 9
S : 10,1 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 8
S : 10,0 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

BUREAU 7
S : 10,0 m²
HSP : 260 cm
Sol PVC

Ancienne trémie d'escalier bouchée

Local électrique

Revêtement en mauvais état

rampe accès parking R-1

Rue de la Gazelle

n° 23

Trottoir

Rue de la Gazelle

bac

fe -0.40m

fe -0.50m

615.29 616.34 615.82 615.86 616.99 616.58 616.54 617.13 617.18 617.22 617.30 617.39 617.76 617.73 617.72 618.00 618.04 618.09 618.54 618.60 618.89 618.87 619.01 618.82

MOTIF DES VITROPHANIE

Motif A Vitrages donnant sur la rue

Motif B Cloisons de séparation des salles en vision directe sans couloir de séparation / Salles de réunion

Motif C Cloisons de séparation des couloirs

Motif D Cloisons de séparation des bureaux protégés par un couloir

Motif E Cloisons du bureau Manac + SAS d'entrée du Public

cloisons modulaires aluminium à hauteur du plafond suspendu

cloisons plaques de plâtre

cloisons plaques de plâtre CF suivant local

plenum acoustique au dessus des cloisons modulaires de type acoustipan

Poteaux et parois colorées Teinte référentiel France Travail finition satinée :

Coloris Bleu PANTONE 659M C35 M22 J0 N0

Coloris Corail PANTONE 486M C0 M47 J30 N0

Coloris Jaune PANTONE 1215M C0 M13 J53 N0

Coloris Vert Irlandais référence T 2036-1 nuancier "Totem" Tollens

LÉGENDE

sens du contrôle d'accès de porte asservissement alarme incendie

V contrôle d'accès par Ventouse

G contrôle d'accès par Gâche électrique

LOCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC

plafond 60x60 HSFP 240

plafond 60x60 HSFP 250 ou 251

plafond 60x60 HSFP 230

plafond 60x60 HSFP 260

	DATE	MODIFICATIONS
B	29 Août 2025	Dossier de Consultation des Entreprises
B		
B		
B		
B		

Les côtes sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place avant toute intervention
Le présent document est soumis au code de la propriété intellectuelle, articles
L 111-1 et suivants. En aucun cas, il ne peut être utilisé ou reproduit sans accord écrit du cabinet TASSIN et Associés

Maître d'ouvrage Preneur :
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE ALPES
13 rue Crépet CS 70402
69364 LYON cedex 07

DCE

Aménagement du Site France Travail du Puy en Velay

25 Rue de la Gazelle
43000 LE PUY EN VELAY

PLAN D'AMÉNAGEMENT DU REZ DE CHAUSSÉE

Dessiné par RR-FV | N°2 | AFFAIRE N°2239 | ECHELLE : 1:50

B | 29 Août 2025

SITE INTERNET

ARCHITECTES
PIERRE TASSIN ET ASSOCIES
5, rue Jacques Barbier
42100 Saint Etienne
T. 04 77 41 17 18 F. 04 77 32 49 07
Pierre Tassin - Raphaël Récoreux
Architectes D.P.L.G.