TABLEAU DES MENUISERIES

	Menuiserie																																								
	Identification		Dimensions							Carreaux		Localisation		Installations et protections		Restauration					Remplacement - création de menuiseries neuves							Divers			Finition face 1					Finition face 2					
	Ref.	Type	larg.	x ht.	Surface	Periph	Nb. Vantaux	Imposte	Existante	Type car.	Nb. Car	étage	Locaux	Echafaudages et protections	Porte ou fermeture provisoire	Décapage/dépl ombage faces unies	Dépose	Restauration	Volets intérieurs	Repose / Remise en jeu	Dépose existant	Porte neuve Modèle historique à panneaux	Porte neuve Modèle historique vitrée	Porte neuve Modèle historique sous tenture	Porte neuve Sanitaires	Porte neuve commerce	Prix Pose / mise en je	Asservissement SSI	Protection au feu	Ferme-portes	Unie (neuve ou restauration)	Faux bois (restauration)	Faux-bois (neuve)	Décors/Dorure (restauration)	Décors/Dorure (neuve)	Unie (neuve ou restauration)	Faux bois (restauration)	Faux-bois (neuve)	Décors porte sous tenture (restauration)	Décors porte sous-tenture (neuve)	Autre - commentaire
	ZONE SUD : VESTIBULE SERLIO, SALON CLEMENTINE & LOCAUX ATTENANTS																																								
1	**I-AGA00-051-O-1**	Porte à panneaux 2 vantaux	*1,75*	*2,80*	*4,90*	*7,35*	2	-	Oui	-	-	00	AGA00-051/052	x		x	x	x		x												x				x					Porte à condamner
2	**I-AGA00-051-N-1**	Porte à panneaux 1 vantail et une partie fixe	*2,10*	*2,85*	*5,99*	*7,80*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-051/050	x		x	x	x		x												x				x					
3	**I-AGA00-051-E-1**	Porte à panneaux 2 vantaux	*1,75*	*2,80*	*4,90*	*7,35*	2	-	Oui	-	-	00	AGA00-051/056	x		x	x	x		x												x				x					
4	**E-AGA00-051-S-1**	Porte extérieure vitrée 2 vantaux + imposte fixe + volets	*1,35*	*3,75*	*5,06*	*8,85*	2	Oui	Oui	Petits	32	00	AGA00-051/Ext	x	x	x	x	x	x	x										x		x				x					Dépose-restauration cis fermeture + porte provisoire pendant chantier
5	**I-AGA00-055-N-1**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	00	AGA00-055/055-b	x							x	x					x				x					x					
6	**I-AGA00-055-N-2**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	00	AGA00-055/055-a	x							x	x					x									x					
7	**I-AGA00-056-N-1**	Porte à panneaux 1 vantail vitrée + imposte vitrée	*1,00*	*2,80*	*2,80*	*6,60*	1	Oui	Oui	Petits	9	00	AGA00-056/055	x		x	x	x		x												x				x					Porte de distribution existante en restauration (remplacement vitrage soufflé à 100% à prévoir)
8	**E-AGA00-056-S-1**	Fenêtre extérieure entresolée +volets	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*11,00*	4	-	Oui	Petits	32	00/01	AGA00-056/Ext	x	x	x	x	x	x	x												x				x					Nota : Menuiserie entresolée (couvre 2 niveaux avec un plancher intermédiaire embouti sur menuiserie)
9	**I-AGA00-058-O-1**	Porte à panneaux 1 vantail	*1,10*	*2,40*	*2,64*	*5,90*	1	-	Non	-	-	00	AGA00-058/056	x								x					x					x				x					
10	**I-AGA00-058-N-1**	Double porte de placards	*1,60*	*2,40*	*3,84*	*6,40*	2	-	Oui	-	-	00	AGA00-058	x		x	x	x		x												x				x					Portes de placard existantes à restaurer
11	**I-AGA00-058-N-2**	Double porte de placards	*1,60*	*2,40*	*3,84*	*6,40*	2	-	Oui	-	-	00	AGA00-058	x		x	x	x		x												x				x					Portes de placard existantes à restaurer
12	**I-AGA00-058-N-3**	Porte de placard	*1,00*	*2,40*	*2,40*	*5,80*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-058	x		x	x	x		x												x				x					Portes de placard existantes à restaurer
13	**I-AGA00-058-N-4**	Porte à panneaux 1 vantail	*1,00*	*2,20*	*2,20*	*5,40*	1	Oui	Oui	-	-	00	AGA00-058/057	x		x	x	x		x												x				x					Porte de distribution existante à restaurer
14	**I-AGA00-058-N-5**	Double porte de placards	*1,60*	*2,40*	*3,84*	*6,40*	2	-	Oui	-	-	00	AGA00-058	x		x	x	x		x												x				x					Portes de placard existantes à restaurer
15	**I-AGA00-057-N-1**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-057	x		x	x	x		x												x				x					Porte de distribution existante
16	**I-AGA00-057-N-2**	Porte à panneaux 1 vantail	*1,00*	*2,20*	*2,20*	*5,40*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-057/060	x		x	x	x		x												x				x					Porte de distribution existante
17	**I-AGA00-057-N-3**	Porte/trappe sous-tenture	*0,90*	*1,60*	*1,44*	*4,10*	1	-	Non	-	-	00	AGA00-057	x							x			x			x			x	x					x					Trappe sous-tenture à créer (grille à prévoir pour reprise)
18	**I-AGA00-058-E-1**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*1,80*	*1,62*	*4,50*	1	-	Non	-	-	00	AGA00-058/057b	x												x	x		EI30	x	x					x					Porte à créer dans placard sur armoire technique
19	**I-AGA00-058-E-2**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-058/ murée	x		x	x	x		x							x				x					x					Porte de distribution existante à reposer dans lambris modifiés
20	**I-AGA00-058-E-3**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-058/059	x		x	x	x		x							x				x					x					Porte de distribution existante à reposer dans lambris modifiés
21	**I-AGA00-058-E-4**	Porte à panneaux 1 vantail sur EPMR	*1,10*	*2,20*	*2,42*	*5,50*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-058/EPMR	x							x	x					x				x					x					Adaptation avec ouverture de la porte de l'EPMR - Remploi d'une porte existante envisageable après restauration
22	**E-AGA00-058-S-1**	Fenêtre extérieure entresolée +volets	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*11,00*	4	-	Oui	Petits	32	00/01	AGA00-058/Ext	x	x	x	x	x	x	x											x					x					Nota : Menuiserie entresolée (couvre 2 niveaux avec un plancher intermédiaire embouti sur menuiserie)
23	**E-AGA00-058-S-2**	Fenêtre extérieure entresolée +volets	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*11,00*	4	-	Oui	Petits	32	00/01	AGA00-058/Ext	x	x	x	x	x	x	x											x					x					Nota : Menuiserie entresolée (couvre 2 niveaux avec un plancher intermédiaire embouti sur menuiserie)
24	**I-AGA00-064-O-1**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/EPMR	x		x	x	x		x											x					x					
25	**I-AGA00-064-O-2**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/057	x		x	x	x		x											x					x					
26	**I-AGA00-064-N-1**	Fausse porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	-	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064	x		x		x													x					x					Fausse porte, une seule face à peindre
27	**I-AGA00-064-N-2**	Porte à panneaux 2 vantaux	*1,50*	*2,80*	*4,20*	*7,10*	2	-	Oui	-	-	00	AGA00-064/063	x		x	x	x		x											x					x					Prévoir dépose sans conservation de la grille métallique et réadaptation chambranles & renforcement du système de verrouillage
28	**I-AGA00-064-N-3**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/ACP00-065	x		x	x	x		x											x					x					
29	**I-AGA00-064-E-1**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/065	x		x	x	x		x										x	x					x					
30	**I-AGA00-064-E-2**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/067	x		x	x	x		x											x						x				
31	**E-AGA00-064-S-1**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/Ext	x	x	x	x	x		x											x					x					Prévoir fermeture provisoire pendant chantier
32	**E-AGA00-064-S-2**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*2,10*	*4,00*	*8,40*	*10,10*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/Ext	x	x	x	x	x		x											x					x					Prévoir fermeture + porte provisoire pendant chantier
33	**E-AGA00-064-S-3**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte	*1,50*	*4,00*	*6,00*	*9,50*	2	Oui	Oui	Petits	24	00	AGA00-064/Ext	x	x	x	x	x		x											x					x					Prévoir fermeture provisoire pendant chantier
34	**ZONE NORD : ESCALIER DE LA MINERVE ET LOCAUX ATTENANTS**																																								
35	**I-AGA00-065-E-1**	Porte 1 vantail	*0,90*	*2,30*	*2,07*	*5,50*	1	-	Oui	-	-	00	AGA00-065/66	x		x	x	x		x										x	x					x					
36	**I-AGA00-065-S-1**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte cintrée	*1,40*	*4,00*	*5,60*	*9,40*	2	Oui	Oui	Petits	28	00	AGA00-065/67	x		x	x	x		x											x						x				
37	**I-ACP00-065-O-1**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Oui	-	-	00	ACP00-065/063	x		x	x	x		x											x					x					
38	**I-ACP00-065-E-1**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte cintrée	*1,50*	*3,60*	*5,40*	*8,70*	2	Oui	Oui	Petits	25	00	ACP00-065/039a	x		x	x	x		x											x					x					
39	**I-ACP00-065-E-2**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte cintrée	*1,70*	*3,60*	*6,12*	*8,90*	2	Oui	Oui	Petits	25	00	ACP00-065/066	x							x		x				x	x	EI30	x	x					x					Porte CF30 de remplacement sur modèle existant - porte à vitrage CF
40	**I-ACP00-065-E-3**	Porte vitrée à 1vantail et partie fixe + imposte cintrée	*1,50*	*3,60*	*5,40*	*8,70*	1	Oui	Oui	Petits	25	00	ACP00-065/CT	x		x	x	x		x											x					x					
41	**I-ACP00-065-E-4**	Porte 1 vantail simple	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	00	ACP00-065/CT	x												x	x		EI60	x	x					x					Porte CF à créer en arrière de la menuiserie existante
42	**I-ACP00-039a-O-1**	Porte 1 vantail simple	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	00	ACP00-039a/065	x												x	x		EI30	x	x					x					
43	**I-ACP00-067-N-1**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte cintrée & parties fixes	*2,80*	*5,00*	*14,00*	*12,80*	2	Oui	Oui	Petits	50	00	ACP00-067/038a	x		x	x	x		x											x					x					Dépose/repose des vantaux - protection de l'imposte et parties fixes - mise en place d'une porte provisoire
44	**I-ACP00-067-E-1**	Porte à panneaux 2 vantaux	*1,45*	*2,70*	*3,92*	*6,85*	2	-	Oui	-	-	00	ACP00-067/068	x	x						x						x		EI30	x	x					x					
45	**I-ACP00-067-S-1**	Porte sous tenture 1 vantail	*0,80*	*2,20*	*1,76*	*5,20*	1	-	Oui	-	-	00	ACP00-067/AGA00-068	x							x			x					EI30	x	x					x					Porte sous tenture EI30 sur modèle de l'existante
46	**E-ACP00-038a-N-1**	Porte vitrée à 2 vantaux + imposte cintrée & parties fixes	*2,80*	*5,00*	*14,00*	*12,80*	2	Oui	Oui	Petits	50	00	ACP00-038a/Ext	x	x		x			x											x					x					Dépose/repose des vantaux - protection de l'imposte et parties fixes - mise en place d'une porte provisoire
47	**I-ACP00-038a-E-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,50*	*2,80*	*4,20*	*7,10*	2	-	Non	-	-	00	ACP00-038a/038	x								x					x		EI30	x	x					x					Porte à panneaux EI30 créée en recoupement de 038
48	**I-ACP00-039a-N-1**	Porte 1 vantail	*0,95*	*2,80*	*2,66*	*6,55*	1	-	Oui	-	-	00	ACP00-039a	x				x																							Porte existante à déposer et mettre en reserve (porte supprimée dans le projet)
49	**I-ACP00-039-N-1**	Porte à panneaux 2 vantaux	*1,50*	*2,80*	*4,20*	*7,10*	2	-	Oui	-	-	00	ACP00-039/040	x			x	x	x	x											x					x					porte existante restaurée
50	**I-ACP00-039-E-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,50*	*2,80*	*4,20*	*7,10*	2	-	Non	-	-	00	ACP00-039/038a	x								x					x		EI30	x	x					x					Porte à panneaux EI30 créée sur palier ascenseur ouest
51	**I-ACP00-039-S-1**	Porte à panneaux 2 vantaux	*1,45*	*2,80*	*4,06*	*7,05*	2	-	Oui	-	-	00	ACP00-039/066	x							x	x					x	x	EI30	x	x					x					Porte CF30 de remplacement sur modèle existant - porte à panneaux 2 vantaux asservie sur ventouses
52	**I-ACP00-040-O-1**	Porte à panneaux 1 vantail	*1,20*	*2,20*	*2,64*	*5,60*	1	-	Non	-	-	00	ACP00-040/040a	x								x					x				x					x					Porte à panneaux à créer sur sanitaire EPMR
53	**I-ACP00-040-O-2**	Porte à panneaux 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	00	ACP00-040/041	x							x	x					x		EI30	x	x					x					Porte à panneaux à créer sur nouvelle circulation - prévoir dépose porte sur 041 existante
54	**I-ACP00-040-N-1**	Porte à panneaux 2 vantaux	*1,45*	*2,80*	*4,06*	*7,05*	2	-	Oui	-	-	00	ACP00-040/042	x							x	x					x		EI30	x	x					x					Porte CF30 de remplacement - porte à panneaux 2 vantaux en remplacement porte métal existante
55	**E-ACP00-040-E-1**	Porte extérieure vitrée 2 vantaux + imposte fixe + volets	*1,40*	*4,80*	*6,72*	*11,00*	2	Oui	Oui	Petits	36	00	AGA00-040/Ext	x	x	x	x	x	x	x										x	x					x					Dépose-restauration cis fermeture + porte provisoire pendant chantier (imposte entresolée)
56	**I-ACP02-075-E-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,40*	*2,80*	*3,92*	*7,00*	2	-	Oui	-	-	02	ACP02-075/049	x							x	x					x	x	EI30	x				x		x					Porte à remplacer EI30 sur modèle existant avec remploi des panneaux dorés face galerie de Diane (02-075) et mise en oeuvre sur porte neuve si possible, sinon remplacement à l'identique à neuf.
57	**I-ACP02bis-050-S-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,40*	*2,80*	*3,92*	*7,00*	2	-	Non	-	-	02bis	ACP02bis-050/049	x								x					x	x	EI30	x	x					x					Porte à panneaux EI30 créée sur palier ascenseur ouest
58	**I-ACP02-048-O-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,45*	*2,90*	*4,21*	*7,25*	2	-	Oui	-	-	02bis	ACP02bis-048/049	x							x	x					x		EI30	x	x					x					Porte EI30 sur modèle existant de remplacement sur escalier de la Minerve
59	**I-ACP02-049a-S-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,45*	*2,90*	*4,21*	*7,25*	2	-	Oui	-	-	02	ACP02-049a/049	x							x	x					x	x	EI30	x	x					x					Porte EI30 sur modèle existant de remplacement sur escalier de la Minerve
60	**I-ACP02bis-051-O-1**	Porte 1 vantail à panneaux	*0,90*	*2,30*	*2,07*	*5,50*	1	-	Non	-	-	02bis	ACP02bis-051/052	x							x	x					x		EI30	x	x					x					Porte 1 vantail à créer sur sanitaires ; prévoir dépose porte existante sur escalier
61	**I-ACP02bis-051-N-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,40*	*2,70*	*3,78*	*6,80*	2	-	Oui	-	-	02bis	ACP02bis-051/053	x							x	x					x		EI30	x	x					x					Porte EI30 à créer sur modèle de l'existant
62	**I-ACP02bis-051-S-1**	Porte 2 vantaux à panneaux	*1,40*	*2,70*	*3,78*	*6,80*	2	-	Oui	-	-	02bis	ACP02bis-051/050	x		x	x	x		x											x					x					
63	**E-ACP02bis-051-E-1**	Fenêtre 2 vantaux + imposte (sur 2 niveaux) + volets	*1,40*	*4,00*	*5,60*	*10,80*	4	Oui	Oui	Petits	36	02bis/04	ACP02bis-051/Ext	x	x	x	x	x	x	x											x					x					Fenêtre à restaurer et déposer/repose, cis imposte, pour création accès chantier ; traverse d'imposte au niveau du plancher bas niv.04 ; échaf. extérieur mis en place par maçon
64	**I-ACP02bis-052-S-1**	Porte 1 vantail sur sanitaire	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	02bis	ACP02bis-052/wc1	x											x		x				x					x					Porte à moulures rapportées 2 faces sur wc
65	**I-ACP02bis-052-S-2**	Porte 1 vantail sur sanitaire	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	02bis	ACP02bis-052/wc2	x											x		x				x					x					Porte à moulures rapportées 2 faces sur wc
66	**I-ACP02bis-052-S-3**	Porte 1 vantail sur sanitaire	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	02bis	ACP02bis-052/wc3	x											x		x				x					x					Porte à moulures rapportées 2 faces sur wc
67	**I-ACP02bis-052-O-1**	Porte 1 vantail sur sanitaire	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	02bis	ACP02bis-052/wc4	x											x		x				x					x					Porte à moulures rapportées 2 faces sur wc
68	**I-ACP02bis-052-O-2**	Porte 1 vantail sur local technique	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	02bis	ACP02bis-052a/LT	x												x	x		EI30	x	x					x					Porte CF simple
69	**I-ACP02-049-O-1**	Porte 1 vantail sous tenture sur RIA	*0,80*	*2,00*	*1,60*	*4,80*	1	-	Oui	-	-	02	ACP02-049/RIA	x		x	x	x		x															x	x					Porte sous tenture sur RIA de l'escalier de la minerve - finition peinture avec faux appareillage pierre
70	**I-ACP05-018-S-1**	Porte 1 vantail	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*5,00*	1	-	Oui	-	-	05	ACP05-018/AGA05-056	x							x	x					x		EI30	x	x					x					Porte métallique à remplacer par porte CF à moulures rapportées
71	**I-ACP05-018-O-1**	Porte 1 vantail sous tenture sur RIA	*0,80*	*2,00*	*1,60*	*4,80*	-	-	Oui	-	-	05	ACP05-018/RIA	x		x	x	x		x															x	x					Porte sous tenture sur RIA de l'escalier de la minerve - finition peinture avec faux appareillage pierre
72	**I-ACP05-018-N-1**	Porte 1 vantail	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Oui	-	-	05	ACP05-018/AGA05-010	x							x	x					x		EI30	x	x					x					Porte à remplacer par porte à panneaux EI30
73	**I-ACP07-003-O-1**	Porte 1 vantail	*porte supprimée dans le cadre du projet*										ACP07-003/escalier minerve																												SO - porte supprimée dans le cadre du projet
74	**I-ACP07bis-003-S-1**	Porte 1 vantail	*0,50*	*1,60*	*0,80*	*3,70*	1	-	Oui	-	-	07bis	ACP07bis-003/comble	x							x					x	x		EI30	x	x					x					Remplacement de la trappe sur comble par porte agrandie EI30
75	**I-ACP07bis-004-O-1**	Porte 1 vantail sur local technique	*0,90*	*2,20*	*1,98*	*5,30*	1	-	Non	-	-	07bis	ACP07bis-004/comble	x							x					x	x		EI30	x	x					x					Porte CF simple
76	**I-ACP07bis-004-S-1**	Porte 1 vantail	*0,50*	*1,60*	*0,80*	*3,70*	1	-	Oui	-	-	07bis	ACP07bis-004/comble	x							x					x	x		EI30	x	x					x					Remplacement de la trappe sur comble par porte agrandie EI30
77	**I-ACP07bis-083-O-1**	Porte 1 vantail	*0,50*	*1,60*	*0,80*	*3,70*	1	-	Oui	-	-	07bis	ACP07bis-083/082	x							x					x	x		EI30	x	x					x					Remplacement de la trappe sur comble par porte agrandie EI30