

Région de gendarmerie Hauts-de-France

Division de l'appui opérationnel

Bureau de l'Immobilier et du Logement

CONSULTATION N° 2025-006-RGHF

***CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
(CCTP)***

Marché public de travaux pour la réalisation de l'opération suivante :

**Locaux de service de la gendarmerie sis 8 rue Gossuin
à AVESNES-SUR-HELPE (59440)**

**Travaux d'aménagement de locaux dans le but d'y accueillir
des unités de gendarmerie**

Lot n°5 – Travaux d'aménagement intérieur

Code CPV : 4544000-3 – Travaux de peinture
4543200-4 – Travaux de revêtement de sols et de murs

Ce document comporte 38 pages, numérotées de 1 à 38

SOMMAIRE

1 – PLOMBERIE SANITAIRE, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.....	3
1.1 – Présentation du marché.....	3
1.2 – Description sommaire des ouvrages existants et du site.....	3
1.3 – Description sommaire des travaux à réaliser.....	3
1.4 – Plans joints au marché.....	3
1.5 – Pièces à fournir par le titulaire du marché.....	3
1.6 – Reconnaissance des lieux.....	3
1.7 – Contacts.....	4
2 - CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT.....	4
2.1 – Mesures de sécurité.....	4
2.2 – Contrôle nominatif.....	5
2.3 – Contrôle des accès.....	5
2.4 – Contrôle des véhicules.....	5
2.5 – Horaires de travail.....	5
2.6 – Préparation et réalisation.....	6
2.6.1 – Nettoyage et protection des ouvrages.....	6
2.7 – Installation de chantier.....	6
3 – ÉTENDUE DES TRAVAUX – RÉGLEMENTATIONS – NORMES.....	6
3.1 – Contenu des prix.....	6
3.2 – Documents de référence contractuels.....	7
3.3.1 – Textes de références.....	7
3.3.2 – Normes et règlements.....	8
4.1 – Préambule.....	9
4.2 – Amiante.....	9
4.3 – Désamiantage.....	9
4.2 – Travaux.....	10

1 – PLOMBERIE SANITAIRE, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

1.1 – Présentation du marché

Le présent marché a pour objet la mise en œuvre de travaux d'aménagement sur le bâtiment administratif des locaux sis 8 rue Gossuin à AVESNES-SUR-HELPE (59440).

1.2 – Description sommaire des ouvrages existants et du site

Le terrain d'une superficie de 2000 m² se compose d'un bâtiment administratif, d'une zone de parking et d'espaces verts (plan de masse joint au présent CCTP) :

1.3 – Description sommaire des travaux à réaliser

La liste, non exhaustive, des ouvrages à réaliser est la suivante :

- Traitement de murs et plafonds (nettoyage, enduit, peinture,...)
- Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes,...)
- Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
- Traitement des sols (primaire, dépose et pose)

1.4 – Plans joints au marché

Les plans joints au marché sont détaillés ci-dessous :

- Annexe 1 : plan_de_masse ;
- DAT : rapport en cours de production et sera fourni dans le cadre de la consultation dans les meilleurs délais

Ces documents ne sont donnés qu'à titre indicatif.

1.5 – Pièces à fournir par le titulaire du marché

Le dossier d'ouvrage exécuté (DOE) sera élaboré par le titulaire. Les plans à fournir après exécution des travaux doivent être ceux des ouvrages réellement exécutés et en 3 exemplaires.

Le DOE comprendra :

- Les notices techniques et la nomenclature de l'ensemble des matériels et matériaux utilisés ;
- Un dossier complet des plans conformes à l'exécution.

1.6 – Reconnaissance des lieux

Les soumissionnaires effectueront une visite des lieux obligatoire avant de remettre leurs offres. L'offre retenue sera réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance. Les soumissionnaires peuvent pour cela contacter les personnes désignées ci-après :

1.7 – Contacts

Adjudante-chef Angeline VAHÉ

Téléphone fixe : 03 20 43 83 04

Téléphone mobile : 06 25 22 38 16

Mail : angeline.vahé@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Adjudant Frédéric MAILLARD

Téléphone fixe : 03 20 43 56 71

Téléphone mobile : 06 11 54 45 79

Mail : frederik.maillard@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Maréchale des Logis Virginie BERTERO

Téléphone fixe : 03 20 43 53 20

Téléphone mobile : 06 07 32 90 53

Mail : virginie.bertero@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Région de gendarmerie Hauts-de-France

Division de l'Appui Opérationnel

Bureau de l'Immobilier et du Logement

Caserne Sénépart – 201 boulevard de Mons – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

@ : bil.dao.rghf@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les soumissionnaires sont réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au contrôle des dimensions des ouvrages.

En aucun cas, le soumissionnaire retenu ne pourra arguer de l'imprécision des pièces fournies, ou omissions pour refuser d'exécuter, dans le cadre de son marché, tout ou parties des ouvrages nécessaires au complet achèvement de ses prestations.

2 - CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT

Différentes entreprises travailleront en cohabitation sur le site. De ce fait, les entreprises (dont le titulaire) devront organiser leurs interventions de manière à limiter les interférences avec celles des autres corps d'état.

En cas de contraintes particulières (livraisons, utilisation de matériels encombrants, travaux bruyants), l'entreprise concernée devra informer le service des affaires immobilières de la gendarmerie et les autres entreprises au minimum 72 heures à l'avance.

Le titulaire devra prendre un soin particulier pour les travaux qu'il réalisera. Il devra mettre tout en œuvre en matière de sécurité vis-à-vis des occupants lors de sa présence dans les logements. L'usage de l'installation électrique devra être maintenu en fin de journée de travail ainsi que les week-ends, les jours fériés et en général pour toute absence de l'entreprise. La sécurité électrique et la protection des personnes devront toujours être assurées pendant les travaux.

2.1 – Mesures de sécurité

Les travaux ont lieu dans une emprise dont l'accès est réglementé. Le titulaire doit, en conséquence, se conformer à l'article 5 du CCAG Travaux.

2.2 – Contrôle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une date à fixer par le maître d'œuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d'identité pour les ressortissants de l'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise l'article D1221-24 du Code du travail, le maître d'œuvre exigera à l'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en règle vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'œuvre. Le titulaire s'engage à tenir à jour cette liste nominative.

2.3 – Contrôle des accès

Tous les personnels des entreprises devront être munis d'une pièce d'identité comportant une photographie pour accéder et/ou séjourner dans l'enceinte des locaux.

2.4 – Contrôle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date à fixer par le maître d'œuvre.

Nota : Tout changement, même temporaire de ces personnels, est immédiatement porté à la connaissance du service des affaires immobilières de la gendarmerie.

La liste des véhicules du titulaire comportant la marque et l'immatriculation est également remise au service des affaires immobilières de la gendarmerie, sur sa demande.

En outre, le titulaire s'engage à aviser immédiatement le bénéficiaire de tout acte de malveillance commis sur les installations.

L'accès au site est régi par un règlement intérieur. A l'attribution du marché, le titulaire devra fournir une liste ferme et définitive du personnel accédant au site objet des travaux, accompagnée des copies lisibles des cartes d'identité.

2.5 – Horaires de travail

Le titulaire devra limiter son intervention aux horaires suivants :

- De 08h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

A l'intérieur de ces plages de travail, des créneaux horaires pourront être exceptionnellement neutralisés pour permettre le fonctionnement de services particuliers ou d'activités ponctuelles.

2.6 – Préparation et réalisation

2.6.1 – Nettoyage et protection des ouvrages

Le titulaire du marché a la responsabilité du nettoyage quotidien du chantier et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'à la réception de l'ensemble des travaux.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne causer aucune détérioration à l'existant. Dans le cas contraire, il appartient au titulaire de remettre en état ces dégradations constatées et notifiées sur procès-verbal.

Il lui appartient de mettre en place les protections nécessaires à la sécurité du personnel de l'entreprise et des tiers. Le maître d'œuvre se réserve le droit d'imposer au titulaire la mise en place de protections supplémentaires.

2.7 – Installation de chantier

Les installations de chantier sont à la charge du titulaire du marché. Elles comprennent, si nécessaires :

- La mise en place de baraques de chantier : sanitaires, réfectoire et vestiaire ;
- Les branchements et les alimentations provisoires en fluides ;
- La mise en place des compteurs pour le règlement des consommations des fluides et énergies ;
- La mise en place d'un balisage périphérique.

Toutefois, si les locaux devaient disposer d'un espace « vacant » ce dernier pourrait être mis à disposition de la société. Un état des lieux sera alors réalisé entre la société et le commandant d'unité.

3 – ÉTENDUE DES TRAVAUX – RÉGLEMENTATIONS – NORMES

3.1 – Contenu des prix

De façon générale, les prix comprennent notamment :

- les métrés des existants, les plans de détails ;
- l'établissement des propositions, choix et prescriptions techniques, avant retrait ;
- l'incidence de la particularité de la dépose des menuiseries en milieu occupé ;
- la fourniture de sources d'énergie autonomes nécessaires à la réalisation des travaux, étant entendu que les branchements sur les installations existantes dans les logements sont proscrits ;
- les sujétions et aléas liés à l'exécution des travaux en bâtiments occupés pour le personnel intervenant, l'équipement nécessaire à la défense incendie pour toutes les interventions présentant un risque de déclenchement accidentel de sinistre ;

- la mise à disposition du personnel si nécessaire en vue de l'exécution des ouvrages nécessitant des coupures d'alimentation ou de services (eau, gaz, électricité, ascenseurs) dans les délais et conditions prescrits au présent document ;
- le respect des contraintes de sécurité ;
- l'organisation des équipes intervenant dans les logements occupés, le personnel nécessaire, en qualification et en nombre et travaillant de manière parfaitement coordonnée en vue d'aboutir, par local, au délai global de réalisation de travaux, techniquement envisageable ;
- l'obtention des clés des locaux et parties communes nécessaires à l'exécution des travaux et restitution de celles-ci aux intéressés (gardiens, occupants...) ;
- l'organisation matérielle nécessaire à l'affichage, des dates d'intervention tant dans les parties communes que dans les logements ;
- l'information des occupants sur les dates, contenus et durées d'intervention ;
- la prise en charge et le traitement des contestations, plaintes, litiges et réclamations formulées par les occupants ;
- les mesures de protection des personnes, des ouvrages et des existants au cours du chantier ;
- le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;
- l'enlèvement de tous les détritiques et gravats en centre de traitement agréé, tous matériels de levage, échafaudages, protection en général, clôtures, signalisations, transports en centre de traitement agréé selon la réglementation en vigueur sont dus au présent marché ;
- la sécurité des installations de chantier et des stockages pendant les périodes de non travail ;
- les frais de remise en état, si les travaux entraînent des dégradations et tout particulièrement sur les V.R.D. et les espaces verts.

3.2 – Documents de référence contractuels

3.3.1 – Textes de références

Tous les travaux seront exécutés suivant les normes, DTU, REEF, cahiers du CSTB et tous les règlements en vigueur de quelque nature qu'ils soient, applicables à la date de l'appel d'offres. A ce sujet, il est formellement précisé à l'Entrepreneur qu'il lui sera exigé un travail parfait et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

Autrement dit, aucune réclamation ne sera admise par le Maître d'Ouvrage en invoquant notamment, que le contenu du C.C.T.P. fait apparaître des insuffisances, des manques ou toutes autres sujétions pour ne pas réaliser, conformément aux règles de l'art et du parfait achèvement l'exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra se référer et tenir compte des dispositions du CCAP et de toutes autres clauses des pièces contractuelles.

En complément du CCAP, l'Entrepreneur est tenu, pendant l'exécution de ses travaux, de se tenir Informé des nouvelles normes et autres, parues entre la date du Marché et le début d'exécution de ses ouvrages. Dans le cas où il serait obligé d'en tenir compte, il devra en référer au Maître de l'Ouvrage et à l'intervenant désigné par celui-ci, afin qu'un avenant soit établi suivant les dispositions du CCAP, dans le cas de répercussions financières.

3.3.2 – Normes et règlements

L'Entreprise tiendra compte dans l'établissement de son offre et au cours de l'exécution des travaux, des textes réglementaires suivants en vigueur le 1er jour du mois d'établissement des prix précisés dans le Marché ou à défaut, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement.

Les travaux devront être exécutés conformément :

- Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables,
- Aux Normes NF EN et Eurocodes en vigueur,
- Aux règles de sécurité du Code du Travail (échafaudages, travail en hauteur, protection des travailleurs et tiers),
- Aux réglementations environnementales concernant l'évacuation des déchets de chantier.

Normes et DTU de référence (**liste non exhaustive**) :

Les travaux de peinture seront exécutés conformément aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés, règlements, spécifications régissant ces travaux ainsi que toutes normes, règles, et décrets en vigueur, et notamment au D.T.U 59.1.

L'ensemble des produits, procédés ou matériaux sera conforme aux normes NF correspondantes et mise en œuvre selon les DTU en vigueur.

À défaut, ils posséderont un avis technique en cours de validité ou disposeront d'un ATEX du CSTB.

Peinture et revêtements muraux

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments
- DTU 59.3 : Pose de papiers peints et revêtements muraux
- NF T30-608 : Définition des systèmes de peinture
- NF EN 13300 : Classification des peintures murales (pouvoir couvrant, lessivabilité, brillance)

Revêtements de sols

- Sols PVC : DTU 53.1 + NF EN 649
- Sols textiles : DTU 53.2 + NF EN 1307
- Linoléum : DTU 54.1 + NF EN ISO 10581
- Chapes et dalles : DTU 26.2

LES REGLES PROFESSIONNELLES

Travaux de peinture

- Application d'une **couche d'impression** conforme au **DTU 59.1**
- Respect du **NF EN 13300** pour la classification des peintures

Revêtements de sols

- Vérification de la **planéité** selon **DTU 26.2**
- Collage intégral selon **DTU 53.1** et **DTU 54.1**.

La liste ci-dessus n'est, bien entendu, pas limitative et tout texte réglementaire officiel se rapportant aux travaux est applicable. Les travaux réalisés par l'entreprise seront strictement conformes aux textes rappelés ci-dessus. Pour ce qui concerne les travaux de reprise sur l'existant, l'avis du Maître d'œuvre et du Bureau de Contrôle reste prépondérant.

4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 – Préambule

Le titulaire du présent marché ne pourra prétendre à des travaux supplémentaires sous prétexte d'une méconnaissance des lieux. Aussi, préalablement à la remise de son offre, il se rendra obligatoirement sur site afin d'appréhender au mieux les conditions d'accès et les conditions de réalisation des travaux (travaux à réaliser en milieu occupé).

4.2 – Amiante

Les travaux seront exécutés conformément au Décret n°96-98 du 07/02/96 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'arrêté du 14/05/96 relatif aux règles techniques à respecter, en application de la Circulaire du 09/01/97 et de ses annexes 1 à 4 (réf. « Le Moniteur » du 07/02/97).

Le Dossier Technique Amiante en cours de production et sera fourni dans le cadre de la consultation dans les meilleurs délais.

En cas de doute, l'entreprise pourra établir dans son offre de prix la réalisation d'un DAT. Il pourra à l'issue, remettre au Maître d'Ouvrage une offre de prix quant aux frais liés à l'établissement de son mode opératoire en cas de présence amiante.

L'entrepreneur devra présenter la ou les qualification(s) requise(s), dont la validité recouvre la période d'exécution des travaux, spécifique(s) à la nature des prestations réalisées ou sous-traitées.

L'entrepreneur devra notamment pouvoir présenter les qualifications suivantes : QUALIBAT 1513 ou son équivalent AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL, QUALIBAT 1512 ou équivalent (certificat établi en langue française) qui attestent de sa capacité technique et de son respect des réglementations et normes en vigueur.

En cas de sous-traitance, les mêmes exigences sont applicables au sous-traitant qui devra fournir l'ensemble des documents requis y compris les certificats de qualifications professionnelles nécessaires aux travaux en présence d'amiante.

4.3 – Désamiantage

Le maître d'ouvrage a fait établir un DAT en prévision des interventions (réalisé par VERITAS et en cours d'édition).

L'entreprise sera tenue d'en prendre connaissance et de se conformer à la réglementation en vigueur.

4.2 – Travaux

Installation Chantier

Installation de chantier, sécurité, santé, intérêt commun et gestion des déchets pour l'ensemble des prestations à la charge du présent Entrepreneur

Travaux

Protection des existants

pour l'ensemble des zones et locaux concernés par les travaux y compris cheminements intérieurs d'accès

Travaux de mise en peinture et remplacement des sols

Bureau 001

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 002

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 003

Traitement du plafond
Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 004

Traitement du plafond
Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 005

Traitement du plafond

Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 006

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 007

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 008

Traitement du plafond
Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 009

Traitement du plafond

Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 010

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 011

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 012

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 013

Traitement du plafond
Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre
Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 014

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Cuisine 015

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Sanitaires 016

Après dépose des appareils sanitaires
Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Sanitaires 017

Après dépose des appareils sanitaires
Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Sanitaires 018

Après dépose des appareils sanitaires

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Local 019

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 020

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 021

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Escalier 023

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 024

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 025

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 026

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 027

Traitement du plafond
Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Remplacement de la cloison bois par une cloison sur rail en placo-plâtre avec mise en place d'une isolation phonique – suppression de la porte entre les bureaux 27 et 28
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 028

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Escaliers 030

Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 101

Traitement des murs (après dépose des placards)
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 102

Traitement des murs (après dépose des placards)

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 103

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 105

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 106

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 107

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 108

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 109

Traitement du plafond
Dépose et remplacement des dalles 60*60 + mise en place d'un isolant de 20 cm en laine de verre
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 110

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Sanitaires 111

Après dépose des appareils sanitaires
Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Local de ménage112

(après dépose de l'ensemble des équipements)
Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 113

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 114

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries + sol (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 115

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries + sol (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Dépose de la moquette si présence
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 116

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Escalier 117

Traitement de l'escalier
(dégraissage + ponçage + époussetage +
2 couches lasures + 2 couches de vernis de protection
Réfection des murs
Repeindre l'ensemble des murs + reprises si nécessaire
Repeindre le plafond + reprises si nécessaire
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Escalier 118

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 119

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 119 bis

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 121

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC

existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 201

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mâtt blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols plancher
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 202

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mâtt blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols plancher
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 203

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 204

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols plancher
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 205

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols plancher

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 206

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 207

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Sanitaires 208

Après dépose des appareils sanitaires
Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à défini
Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Traitement des sols
Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3
Fourniture et pose revêtement de sol U4P3
Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 210

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 211

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries + sol (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 212

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir
Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)
Dégraissage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 213

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Escalier 215

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Escalier 216

Traitement de l'escalier

(dégraissage + ponçage + époussetage +

2 couches lasures + 2 couches de vernis de protection

Réfection des murs

Repeindre l'ensemble des murs + reprises si nécessaire

Repeindre le plafond + reprises si nécessaire

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Bureau 301

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)

Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Local 302

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mâtt blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Local 303

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mâtt blanche

Traitement des murs

Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire

Lessivage des supports

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Traitement des boiseries (blocs portes, bâtis, plinthes, ...)

Dégraissage, ponçage, époussetage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice microporeuse

Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque finition satinée teinte à définir

Traitement des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréages P3

Fourniture et pose revêtement de sol U4P3

Fourniture et pose de plinthes PVC hauteur 6 cm en remplacement uniquement de plinthes PVC existantes (plinthes bois conservées - repeintes)

Travaux de nettoyage – phase préparation

Travaux de nettoyage – phase livraison

Couloir 304

Traitement du plafond

Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Couloir 305

Traitement du plafond
Ratissage du plafond plâtre, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique mât blanche
Traitement des murs
Révision partielle des supports existants conservés si nécessaire
Lessivage des supports
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique veloutée teinte à définir

Escalier 306

Traitement des métalleries (canalisations, tuyauterie, radiateurs)
Dégraissage, brossage, ponçage, époussetage
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'impression fixatrice en phase solvant
Fourniture et mise en œuvre de deux couches de peinture laque uréthane de finition satinée
Travaux de nettoyage – phase préparation
Travaux de nettoyage – phase livraison

Travaux d'aménagement de l'armurerie

Traitement des murs et plafond
Mise en place d'un placage en béton sur l'ensemble des murs et plafond
Traitement sol
Mise en place d'une nouvelle chape béton

Travaux de dépose d'une partie des placards

Bureau 101

démontage d'une partie des placards côté fenêtre

Bureau 102

démontage d'une partie des placards côté fenêtre

Déménagement du mobilier

Charge à l'entreprise de déménager le mobilier présent dans les bureaux

Fin de travaux

Évacuation des déchets
Nettoyage du site

DOE

Rédaction et transmission du DOE

