

		Bordereau des prix unitaires du LOT n°1	Unité	P.U H.T en euros
1	Fourniture et mise en œuvre de la clôture ISPS de l'IP pétrolier (muret maçonné de 1,2ml de haut)	<p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement nécessaire à la réalisation du muret de soubassement tel que décrit dans le paragraphe 4-1 du "CCTP - Lot n°1", - la fourniture et mise en œuvre des aciers et du béton nécessaires à la réalisation du muret tel que décrit dans le paragraphe 4-1 du "CCTP - Lot n°1", - la fourniture et mise en œuvre d'une clôture ISPS tel que décrit dans le paragraphe 5-1 du "CCTP - Lot n°1" - toutes sujétions relatives fixations et adaptations nécessaires de la clôture sur les deux jonctions avec la passerelle d'accès à l'apportement 	ML	
2	Fourniture et mise en œuvre de la clôture ISPS Ouest définitive de la future extension du TP3 (muret 0,5ml de haut)	<p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement nécessaire à la réalisation du muret de soubassement tel que décrit dans le paragraphe 4-1 du "CCTP - Lot n°1", - la fourniture et mise en œuvre des aciers et du béton nécessaires à la réalisation du muret tel que décrit dans le paragraphe 4-1 du "CCTP - Lot n°1", - la fourniture et mise en œuvre d'une clôture ISPS tel que décrit dans le paragraphe 5-1 du "CCTP - Lot n°1" - toutes sujétions relatives aux raccordements sur les deux extrémités de la clôture 	ML	
3	Fourniture et mise en œuvre de la clôture ISPS Sud définitive de la future extension du TP3 (78ml de muret 0,5ml de haut + 25ml sur dallage)	<p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement nécessaire à la réalisation du muret de soubassement tel que décrit dans le paragraphe 4-1 du "CCTP - Lot n°1" sur 78ml, - la fourniture et mise en œuvre des aciers et du béton nécessaires à la réalisation du muret tel que décrit dans le paragraphe 4-1 du "CCTP - Lot n°1", - la fourniture et mise en œuvre d'une clôture ISPS tel que décrit dans le paragraphe 5-1 du "CCTP - Lot n°1", - l'adaptation de la hauteur du muret sur son linéaire pour que la cote finale de sa partie supérieure au droit du TP3 soit à 50cm de haut par rapport au dallage, - toutes sujétions relatives aux raccordements sur les deux extrémités de la clôture et relatives à la transition terre-plein - dallage, - la fourniture et la pose d'une clôture ISPS sur platine fixée sur un linaire de 25ml sur la limite ouest du dallage du TP3, - la réalisation des perçages dans le dallage ainsi que tous les éléments de boulonnerie nécessaires à la bonne pose de ce linéaire de 25 ml, 	ML	
4	Dépose clôture ISPS actuelle ouest du TP3	<p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose soignée de la clôture ISPS, - le chargement, le transport, le stockage et l'inventaire des éléments démontés la zone ou dans les bâtiments du Pôle Exploitation, 	ML	

5	Dépose clôture ISPS actuelle de l'IP pétrolier	<p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose soignée de la clôture ISPS, - le chargement, le transport, le stockage et l'inventaire des éléments démontés la zone ou dans les bâtiments du Pôle Exploitation, 	ML	
6	Remise en place partielle de la clôture ISPS de l'IP pétrolier	<p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la remise en place partielle de la clôture ISPS de l'IP pétrolier comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le scellement dans un plot béton ou la fixation des poteaux sur des platines, - la mise en oeuvre de panneaux rigides, - la remise en place des bavolets sur les poteaux, - la remise en place du concertinas, - toutes les sujétions et adaptations relatives aux raccordements des extrémités sur l'existant 	ML	
7	Fourniture et mise en œuvre d'un portail à double vantaux	<p>CCTP Lot n°1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la signalisation routière réglementaire, y compris un système d'alternat si nécessaire, pour l'exécution de ces travaux en bord de voirie, - la dépose du linéaire de clôture nécessaire à la mise en œuvre du portail, - la réalisation du génie civil support des poteaux des vantaux, - le terrassement, le réglage et le compactage des remblais contigus au canal à ciel ouvert préalable à la pose des plaques en béton préfabriquées , - la réalisation et la pose des plaques en béton armé préfabriquées sur le canal à ciel ouvert, - la fourniture et mise en œuvre d'un portail à double vantaux avec poignée, serrure et 5 jeux de clés, - toutes sujétions relatives aux adaptations et raccordements des poteaux nécessaires à la clôture existante . 	Forfait	
8	Fourniture et mise en œuvre d'un portail roulant motorisé sur rail	<p>CCTP Lot n°1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement nécessaire à la réalisation de la longrine, - le réglage et le compactage du fond de fouille, - la fourniture et mise en œuvre des aciers pour la longrine et les poteaux, - la fourniture et mise en oeuvre des gaines ICT, dans la longrine et les poteaux, - la fourniture et mise en oeuvre du béton pour la longrine et les poteaux, - la fourniture et mise en oeuvre du portail et de son moteur commandable à distance par contacteur, - toutes les sujétions et adaptations relatives aux raccordements des extrémités du portail (poteaux) sur la clôture et le tourniquet de sécurité 	Forfait	

9	Fourniture et mise en oeuvre d'un portillon tourniquet de sécurité	Ce prix rémunère au forfait suivant les prescriptions des articles 4-4 et 5-4 du CCTP Lot n°1 : - le terrassement nécessaire à la réalisation de dalle support, - le réglage et le compactage du fond de fouille, - la fourniture et mise en oeuvre des aciers pour la dalle, - la fourniture et mise en oeuvre des gaines ICT dans la dalle, - la fourniture et mise en oeuvre du béton pour la dalle, - la fourniture et mise en oeuvre d'un tourniquet de sécurité avec réservations des deux côtés pour insertion d'un lecteur de badge, - toutes les sujétions et adaptations relatives aux raccordement de la structure du tourniquet sur la clôture et le portail roulant.	Forfait	
10	MOINS-VALUE appliquée sur le prix n°3 pour la réutilisation d'un poteau du GPM (cf. CCTP Lot n°1 article 5-1)	Cette moins-value s'applique sur le prix n°3 pour chaque mètre linéaire réalisé lorsqu'un poteau du GPM est utilisé.	Unité	
11	MOINS-VALUE appliquée sur le prix n°3 pour la réutilisation d'un bavolet du GPM (cf. CCTP Lot n°1 article 5-1)	Cette moins-value s'applique sur le prix n°3 pour chaque mètre linéaire réalisé lorsqu'un bavolet du GPM est utilisé.	Unité	
12	MOINS-VALUE appliquée sur le prix n°3 pour la réutilisation d'un panneau rigide du GPM (cf. CCTP Lot n°1 article 5-1)	Cette moins-value s'applique sur le prix n°3 pour chaque mètre linéaire réalisé lorsqu'un panneau rigide du GPM est utilisé.	Unité	
13	Remise du DOE	Ce prix rémunère au forfait - la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés à l'issue des travaux suivant les prescriptions de l'article 6 du CCTP Lot n°1	Forfait	
<p>FAIT LE : A : Cachet de l'entreprise :</p>				