



Damien VOISE Economiste
3 Rue de Moïdesseules
39230 SELLIERES
Tel : 03 84 47 36 65
Email :
damien.voiseeconomie@gmail.com



Reichardt & Ferreux Architectes
170, Rue du Dr Jean Michel
39000 LONS LE SAUNIER
Portable : 06 77 98 28 93



**BRESSE PLANS
STRUCTURES**
Route de Champ Bise
71500 SORNAY

Email :



FEBUS INGENIERIE
13 Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tel : 09 72 29 05 45



HOMM
8 En Vallot Grusse
39190 VAL-SONNETTE



ALPES CONTROLES
8F rue Jeanne Barret
21000 DIJON
Tel : 03 80 52 21 68
Email : bchatey@alpes-controles.fr



MODD INGENIERIE
12 rue de la gendarmerie
39120 CHAUSSIN
Email : bullierjerome@modd-ingenierie.fr

DPGF

05/09/2025

Extension et restructuration de la dialyse sur le site
du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole

Lot N°02 SECOND OEUVRE

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
A CLOISONS - PEINTURES - PLAFONDS					
A.1 Description des ouvrages					
A.1.1 Cloisons de chantier					
A.1.1.1 Cloison de chantier provisoire bois + polyane	m2	74,64			
<u>Localisation :</u> RDC : recoupement du hall Santelys pour réalisation des percements entre le rangement et le hall R+1 : cloisonnement des zones de liaison entre rangement / couloir plan blanc ; puits canadien / couloir plan blanc ; SAS accès secondaire / couloir plan blanc					
A.1.1.2 Bloc-porte bois de chantier - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht	U	5			
<u>Localisation :</u> Portes d'accès aux zones travaux					
A.1.2 Doublages					
A.1.2.1 Doublage BA 13 collé	m2	104,63			
<u>Localisation :</u> R+1 : habillage des murs de refends neufs en agglos ciment					
A.1.2.2 Doublage sur ossature métallique - Isolation 180 mm - R >5.60 m2.K/W	m2	19,48			
<u>Localisation :</u> R+1 : Doublage du local Déchets / linge sale sur la face contre la galerie					
A.1.2.3 Doublage sur ossature métallique - Isolation 45 mm - R > 1.40 m2.K/W	m2	306,54			
<u>Localisation :</u> Doublage des murs périphériques de l'extension Doublage des murs existants extérieurs Doublage dans l'ancienne gaine puits de ventilation et retour stockage lourd ménage correspondant à l'ancienne façade.					
A.1.2.4 Retour en tableau - Isolation 45 mm - R > 1.40 m2.K/W	m2	17,58			
<u>Localisation :</u> Retour en tableaux 3 faces des portes Retour en tableaux 4 faces des fenêtres					
A.1.2.5 Bande pare vapeur sur joint de dilatation	ml	160,00			
<u>Localisation :</u> Jonction sur les joints de dilatation existants Jonction périphérique entre l'existant et les extensions (dialyse et rangement)					
A.1.2.6 Enduit de lissage mural	m2	18,12			
<u>Localisation :</u> Sur les poteaux béton neuf au R+1 dans les extensions (dialyse et rangement)					
A.1.2.7 Reprise de plâtre	m2	391,59			
<u>Localisation :</u> R+1 : Reprise des enduits existants sur les poteaux béton et murs existants Reprise au droit des pénétrations de réseaux dans l'existant (LT Santelys, LT vers Ascenseur) Reprise au droit des percements d'ouvertures de liaison au RDC et R+1					
A.1.2.8 Enduit Plâtre mural	m2	239,08			
<u>Localisation :</u> Extension Rangements au R+1 et RdC en périphérie et retour sur gaine monte charge Encadrement des percements d'ouvertures pour reprise des finitions et raccord avec l'existant					

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
A.1.3	Cloisons de distribution					
A.1.3 1	Cloison sur ossature métallique de 72 mm - Ra 37 dB <u>Localisation :</u> WC et douches du personnel	m2	16,70			
A.1.3 2	Cloison sur ossature métallique de 98 mm - Ra 53 dB <u>Localisation :</u> Cloisonnement de tous les locaux dans la dialyse existante et l'extension dialyse Sujétions soignée d'étanchéité à l'air pour le box interventionnel classé risque 2 (= ISO 8)	m2	619,24			
A.1.4	Habillages - Coffres					
A.1.4 1	Cloison de gaine sur ossature métallique - Ra 42 dB <u>Localisation :</u> Habillage des réseaux dans le bâtiment et dans l'ancienne gaine puits de ventilation	m2	56,04			
A.1.4 2	Gaine de désenfumage EI 120 <u>Localisation :</u> 2 caissons dans le local de rangement en extension. Récupération sur le mur du couloir plan blanc et rejet en toiture terrasse ou façade	Ens	2,00			
A.1.4 3	Habillage de bati-support <u>Localisation :</u> Habillage des WC suspendus	m2	10,00			
A.1.4 4	Façon de coffre plaque BA25 sur ossature métallique <u>Localisation :</u> Encoffrement divers réseaux Protection gaines VH désenfumage dans l'emprise du magasin rangement	m2	34,88			
A.1.4 5	Coffre carreaux plâtre 100 mm - EI 60 - Ra 35 dB <u>Localisation :</u> Au dos des tableaux électrique et coffre réseaux Recoupement des gaines techniques	m2	23,51			
A.1.5	Plafonds					
A.1.5 1	Faux plafonds plaques - EI 120 <u>Localisation :</u> RDC : zone de stockage Santelys R+1 : Zone de stockage en extension	m2	84,66			
A.1.5 2	Faux plafonds plaques de plâtre EI 60 <u>Localisation :</u> Locaux à risques suivant plan architecte : PM, Biomed, CTA, stockage lourd, ménage, magasin, déchets, maintenance biomed	m2	82,06			
A.1.5 3	Faux plafonds dalle 600 x 600/120 mm - Ossature apparente T24 - Aw : 0.95 <u>Localisation :</u> Ensemble de l'extension dialyse r+1 : hors box interventions Ensemble de l'existant dialyse r+1 Reprise circulation plan blanc r+1 Non compris dans l'extension rangement	m2	775,80			
A.1.5 4	Faux plafonds dalle 600 x 600 mm - Ossature apparente T24 - Aw : 0.95 <u>Localisation :</u> Extension dialyse r+1 : box interventions	m2	20,60			

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
A.1.5 5	Grille de ventilation de plafond <u>Localisation :</u> Dans les plafonds suivant plan Fluides médicaux	U	22			
A.1.5 6	Remplacement de plafond démontable extérieur - Isolation R : 6.25 m2.K/W <u>Localisation :</u> Sous face de débords de dalle existante du R+1 sur l'extérieur façade Nord et Sud	m2	75,00			
A.1.5 7	Bandeau de faux plafond extérieur <u>Localisation :</u> Le long du plafond extérieur côté extension	m2	30,00			
A.1.5 8	Bandeau de faux plafond <u>Localisation :</u> Gestion des différents niveaux de plafond intérieur, passage des réseaux	m2	50,00			
A.1.5 9	Enduit plâtre feu sous dalle hourdis - EI 60 <u>Localisation :</u> Sous la dalle poutrelle hourdis du haut R+1 de l'extension de la dialyse	m2	141,41			
A.1.5 10	Flocage sous plancher collaborant - Protection au feu EI 60 <u>Localisation :</u> Sous face du plancher collaborant dans l'ancien puits de ventilation devenant le SAS d'entrée	m2	13,98			
A.1.5 11	Flocage de poutre métallique - Protection au feu EI 60 <u>Localisation :</u> Profils support du plancher collaborant	ml	8,61			
A.1.5 12	Reprise de l'habillage de châssis de désenfumage <u>Localisation :</u> Au droit de la cage d'escalier existante	m2	2,32			
A.1.5 13	Façon de coffre en plafond <u>Localisation :</u> Cheminement des réseaux en plafond	m2	20,00			
A.1.5 14	Façon de coffre en plafond CF 1H <u>Localisation :</u> Cheminement des réseaux en plafond des locaux à risques	m2	15,00			
A.1.5 15	Trappe d'accès en plafond - Dimension 0.30 x 0.30 m <u>Localisation :</u> Accès aux réseaux dans les coffres.	U	10			
A.1.6	Peintures					
A.1.6 1	Préparation des supports existants <u>Localisation :</u> RDC : hall SANTELYS R+1 : Circulation plan blanc	m2	242,82			
A.1.6 2	Peinture Acrylique satiné en plafond <u>Localisation :</u> Enduit plâtre sous plancher haut du R+1 de l'extension rangement Plafond coupe feu du rangement Santelys	m2	84,66			
A.1.6 3	Peinture Acrylique mat en plafond <u>Localisation :</u> Plafonds coupe feu, coffres, bandeaux	m2	135,31			

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
A.1.6 4	Toile de verre + peinture <u>Localisation :</u> Parties personnelles : bureau, détente, secrétariat, stockage lourd, ménage, petits matériels, CTA, VDI, magasins, circulation technique, WC, vestiaires, déchets, sas d'entrée, circulations, tisanerie, IDE, box, maintenance biomed, soin infirmier Circulation commune et galerie de liaison plan blanc Reprise dans le hall commun Santelys du rdc	m2	1 404,23			
A.1.6 5	Revêtement mural vinyle avec protection <u>Localisation :</u> Parties publics : local PM, biomed, désinfection, décontamination, box intervention	m2	277,33			
A.1.6 6	Peinture Acrylique satiné sur murs - Finition B <u>Localisation :</u> Enduits plâtre dans l'extension Rangement RdC et R+1	m2	123,87			
A.1.6 7	Peinture Acrylique satiné - Finition C <u>Localisation :</u> RDC : Murs et plafond LT Santelys	m2	51,97			
A.1.6 8	Peinture : subjectile béton <u>Localisation :</u> Sous l'extension dialyse : sous face de dalle, poutres et poteaux Reprise sur les encadrements des menuiseries existantes modifiées pour le désenfumage.	m2	348,04			
A.1.6 9	Peinture : béton et enduit ciment intérieur <u>Localisation :</u> Sous face de dalle béton du rangement du haut rdc Murs stockage santelys	m2	97,87			
A.1.6 10	Peinture : Bloc-portes - Gaines techniques - Trappes <u>Localisation :</u> Trappes, coffres, habillages bois, couvre joint de dilatation	m2	53,40			
A.1.6 11	Peinture : Bloc-portes - Gaines techniques - Trappes : Subjectile existant <u>Localisation :</u> Porte existante Hall Santelys et porte escalier plan blanc r+1	m2	37,58			
A.1.6 12	Huisserie de porte 1 vantail <u>Localisation :</u> Huisseries des portes intérieures 1 vantail	U	21			
A.1.6 13	Huisserie de porte 2 vantaux <u>Localisation :</u> Huisseries des portes intérieures 2 vantaux et box R+6 : porte logistique	U	23			
A.1.6 14	Vernis : Châssis vitré <u>Localisation :</u> L'ensemble des châssis vitrés 2 faces	U	17			
A.1.6 15	Panneaux bois <u>Localisation :</u> Panneaux OSB d'habillage dans le rangement au RDC et R+1	m2	110,49			
A.1.6 16	Tablettes de fenêtre <u>Localisation :</u> Sur les fenêtres de l'extension	ml	13,60			
A.1.6 17	Peinture sur canalisations apparentes <u>Localisation :</u>	Ens	1,00			

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
A.1.6 18					
Suivant plan fluides					
Dauphins fontes	m2	5,00			
<u>Localisation :</u>					
Au droit des descentes extérieures					
A.1.7					
Divers					
A.1.7 1					
Dépose repose des affichages pour mise en peinture	Ens	1			
<u>Localisation :</u>					
Sur l'ensemble de l'existant					
A.1.7 2					
Moyens d'accès	Ens	1			
<u>Localisation :</u>					
Pour l'ensemble du chantier					
A.1.7 3					
Nettoyage général	Ens	1			
<u>Localisation :</u>					
L'ensemble du R+1 zone dialyse, couloir plan blanc, rangement en extension.					
RDC : hall Santelys, Rangement extension et rangement santelys					
A.1.8					
Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B					
A.1.8 1					
Reprise de plâtre	m2	20,00			
<u>Localisation :</u>					
Rebouchage des percements, anciens matériels dans les parois.					
Calfeutrements et dressage de l'ensemble pour mise en peinture.					
A.1.8 2					
Percement de cloison - Pose de bloc-porte - Dimension 1.23 x 2.20 ht	U	1			
<u>Localisation :</u>					
R+6 : logistique					
A.1.8 3					
Préparation des supports existants	m2	50,00			
<u>Localisation :</u>					
R+6 : provision de 50 m2					
A.1.8 4					
Toile de verre + peinture	m2	50,00			
<u>Localisation :</u>					
R+6 : provision de 50 m2					
A.1.8 5					
Nettoyage général - Niveau 6B	Ens	1			
<u>Localisation :</u>					
L'ensemble du niveau 6 B					

Montant HT du Lot N°02.A

SECOND ŒUVRE - CLOISONS PEINTURES PLAFONDS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
B MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS - AGENCEMENT					
B.1 Description des ouvrages					
B.1.1 Blocs portes					
B.1.1.1 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Local ménage Local Biomed Local PM	U	3			
B.1.1.2 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Stockage lourd Déchets / linge sale x2 Magasin petits matériels x2 Maintenance Bioméd	U	6			
B.1.1.3 Bloc-porte bois va et vient - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht - EI60 - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Limite zone U10 : - Recoupement coupe feu entre la zone IDE et la circulation technique à côté du local VDI - SAS d'entrée patient côté couloir plan blanc - Recoupement coupe feu entre la zone IDE et la circulation technique à côté du WC perso	U	3			
B.1.1.4 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> SAS d'entrée patient côté secrétariat Accès circulation technique depuis le couloir plan blanc	U	2			
B.1.1.5 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.63 x 2,20 ht - EI60 - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> RDC : entre le hall santelys et le stockage R+1 : Entre la circulation plan blanc et le stockage	U	3			
B.1.1.6 Plus value pour asservissement DAS - Bloc porte 1 vantail <u>Localisation :</u> Local ménage	U	1			
B.1.1.7 Plus value pour asservissement DAS - Bloc porte 2 vantaux <u>Localisation :</u> Toutes les portes ci-avant à 2 vantaux sauf porte accès circuit secondaire depuis couloir plan blanc	U	12			
B.1.1.8 Plus-value pour oculus - EI60 <u>Localisation :</u> Dans les 3 portes de recoupement de la zone U10	U	3			
B.1.1.9 Plus-value pour oculus - EI 30 <u>Localisation :</u> Portes du SAS d'entrée Portes de la circulation technique	U	2			

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
B.1.1 10	U	1			
Plus value pour motorisation de porte 2 vantaux - DAS <u>Localisation :</u> Portes accès zone personnel : circulation technique					
B.1.1 11	ml	27,15			
Plus-value plaques de propreté sur bas de porte <u>Localisation :</u> Sur toutes les portes ci-avant sur 1 face Sur les portes va et vient sur les 2 faces					
B.1.1 12	U	1			
Bloc-porte bois - Dimension 1.03 + 1.03 x 2,20 ht - Ra 40 dB - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Local CTA					
B.1.1 13	ml	2,00			
Plus-value plaques de propreté sur bas de porte <u>Localisation :</u> Sur la porte ci-avant sur 1 face					
B.1.1 14	U	5			
Bloc-porte bois - Dimension 0,83 x 2,20 ht - Finition stratifiée - Sanitaire <u>Localisation :</u> WC personnel Vestiaires et douches					
B.1.1 15	U	9			
Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Bureau médical Bureau cadre Détente perso Tisanerie Secrétariat VDI Décontamination Désinfection Soin infirmier					
B.1.1 16	U	3			
Bloc-porte bois - Dimension 0,83 x 2,20 ht - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Accès vestiaires Entre bureau médical et salle d'examen					
B.1.1 17	U	1			
Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - Finition stratifiée - Sanitaire PMR <u>Localisation :</u> WC patients					
B.1.1 18	U	1			
Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Box d'intervention					
B.1.1 19	U	1			
Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.43 x 2,20 ht - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> Salle d'examen					
B.1.1 20	U	3			
Plus-value pour oculus <u>Localisation :</u>					

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
	Salle d'examen					
	Tisanerie					
	Box d'intervention					
B.1.1 21	Plus-value plaques de propreté sur bas de porte <u>Localisation :</u>	ml	16,38			
	Sur toutes les portes ci-avant hors douches et WC dans les vestiaires					
B.1.1 22	Porte coulissante dimension 1.30 x 2.20 ht - Pose en applique <u>Localisation :</u>	U	7			
	Accès aux box					
B.1.1 23	Plus-value pour oculus <u>Localisation :</u>	U	7			
	Accès aux box					
B.1.1 24	Plus-value plaques de propreté sur bas de porte <u>Localisation :</u>	ml	18,20			
	Portes des box 2 faces					
B.1.1 25	Poignée digicode mécanique sur porte intérieure <u>Localisation :</u>	U	10			
	Accès local ménage					
	Magasin petits matériels accès depuis circulation plan blanc					
	Accès vestiaires					
	Accès déconta / désinfection					
	Accès détente personnel					
	Accès PM					
	Accès stockage R+1 et RDC					
B.1.1 26	Contact à bille <u>Localisation :</u>	U	1			
	Porte du box interventionnel					
B.1.1 27	Gâche électrique <u>Localisation :</u>	U	2			
	Porte SAS entrée					
	Accès infirmier					
B.1.2	Habillages murs et plafonds					
B.1.2 1	Habillage de mur en panneaux OSB <u>Localisation :</u>	m2	110,49			
	En périphérie du rangement en extension au RdC et R+1					
	En périphérie du rangement Santelys					
B.1.2 2	Habillage de mur en panneau PVC <u>Localisation :</u>	m2	305,14			
	En périphérie des circulations : SAS entrée, accueil attente, circulation principale, circulation technique, circulation commune IDE, IDE, déchets linge sale					
B.1.3	Châssis vitrés					
B.1.3 1	Châssis coulissant de 1.00 x 1.50 ht <u>Localisation :</u>	U	1			
	Secrétariat accueil					
B.1.3 2	Châssis fixe de 1.50 x 1.15 ht <u>Localisation :</u>	U	1			
	Soin infirmiers					
B.1.3 3	Châssis fixe de 1.70 x 1.50 ht <u>Localisation :</u>	U	1			
	Secrétariat accueil					

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
B.1.3 4 Châssis fixe de 1.80 x 1.15 ht <u>Localisation :</u> Box	U	7			
B.1.3 5 Châssis fixe de 2.00 x 1.15 ht <u>Localisation :</u> Box et box isolé sur couloir	U	2			
B.1.3 6 Châssis fixe de 3.15 x 1.15 ht <u>Localisation :</u> Soin infirmiers	U	3			
B.1.3 7 Châssis fixe de 0.60 x 1.15 ht <u>Localisation :</u> Soin infirmiers	U	1			
B.1.3 8 Châssis fixe de 0.67 x 1.20 ht <u>Localisation :</u> Accueil sur tisanerie	U	1			
B.1.4 Placards et meubles					
B.1.4 1 Étagères sur crémaillères <u>Localisation :</u> Décontamination / Désinfection	ml	11,61			
B.1.4 2 Meuble bas + Bibliothèque au dessus <u>Localisation :</u> Bureau médical	ml	2,96			
B.1.4 3 Bibliothèque toute hauteur <u>Localisation :</u> Dans la tisanerie	ml	2,64			
B.1.4 4 Meuble bas avec plan de travail résine <u>Localisation :</u> Détente personnel Tisanerie	ml	5,36			
B.1.4 5 Meuble bas avec plan de travail résine - Vestiaires <u>Localisation :</u> Vestiaire H et F	ml	1,80			
B.1.4 6 Meuble bas avec plan de travail résine - Soins <u>Localisation :</u> Salle d'examen Local PM Décontamination Circulation service IDE Box intervention Maintenance Biomed Box bariatrique Local ménage Soins infirmier	ml	44,07			
B.1.4 7 Meuble bas avec plan de travail résine - Caisson latéraux - Caisson haut réseau - Patients <u>Localisation :</u> En têtes de lit des zones patients	ml	45,05			
B.1.4 8 Table soin infirmier <u>Localisation :</u>	ml	3,60			

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
B.1.4 9					
Soin infirmier					
Meuble casier	ml	1,83			
<u>Localisation :</u>					
B.1.4 10					
Soin infirmier					
Armoire dossiers	ml	2,77			
<u>Localisation :</u>					
B.1.4 11					
Secrétariat					
Armoire pharmacie	ml	1,71			
<u>Localisation :</u>					
B.1.4 12					
Soin infirmier					
Armoire linge	ml	3,04			
<u>Localisation :</u>					
B.1.4 13					
IDE					
Plan de travail	ml	12,19			
<u>Localisation :</u>					
B.1.4 14					
Bureau médical, bureau cadre, secrétariat					
Caisson pour bureau	U	8			
<u>Localisation :</u>					
B.1.5					
Bureau médical, bureau cadre, secrétariat					
Gaines techniques					
B.1.5 1					
Façade de gaine technique - Dimension 1.20 x 2.50 - 2 vantaux	U	1			
B.1.5 2					
Façade de gaine technique - Dimension 1.00 x 2.50 - 2 vantaux	U	2			
<u>Localisation :</u>					
B.1.6					
Gaine EC/EG					
Gaine Elec					
Coffres - Habillages - Trappes					
B.1.6 1					
Tablette	ml	2,02			
<u>Localisation :</u>					
B.1.6 2					
Alcove et accueil PMR					
Tablette de fenêtres - Largeur 0.30 m	ml	13,60			
<u>Localisation :</u>					
B.1.6 3					
Sur les menuiseries de l'extension					
Trappe de visite pour gaine	U	6			
<u>Localisation :</u>					
B.1.6 4					
Dans les gaines techniques					
Coffre d'habillage	m2	10			
<u>Localisation :</u>					
B.1.6 5					
Habillages des nourrices et canalisations					
Couvre joint de dilatation	ml	45,00			
<u>Localisation :</u>					
B.1.7					
Habillage vertical au droit des joints de dilatation					
Divers					
B.1.7 1					
Signalétique sur vitrage	m2	25,00			
<u>Localisation :</u>					
B.1.7 2					
Sur les châssis vitrés intérieurs des box					
Sur les menuiseries extérieures salle d'examen et IDE façade Nord					
Main courante murale	ml	29,00			
<u>Localisation :</u>					
SAS, accueil et circulation principale					

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
B.1.7 3 Combiné assise, patère pour vestiaire <u>Localisation :</u> Dans les 2 vestiaires	ml	4,66			
B.1.7 4 Casier métallique - Dimension 0.40 x 1.80 ht - 2 casiers <u>Localisation :</u> Vestiaire Hommes et Femmes	U	17			
B.1.7 5 Banc en pin <u>Localisation :</u> Tisanerie	ml	2,82			
B.1.7 6 Patères linéaires <u>Localisation :</u> Tisanerie	ml	2,82			
B.1.7 7 Patère unitaire <u>Localisation :</u> Dans les WC, bureaux, soins, box	U	20			
B.1.7 8 Signalétique intérieure <u>Localisation :</u> Sur tous les locaux	U	30			
B.1.7 9 Organigramme des clefs <u>Localisation :</u> Sur toutes les portes intérieures et extérieures neuves du présent lot et du lot Clos couvert	U	1			
B.1.7 10 Pictogramme sanitaires <u>Localisation :</u> Sur le WC PMR	U	1			
B.1.7 11 Crédence en panneaux stratifié compact <u>Localisation :</u> Au droit des meubles avec point d'eau : soins, tisanerie, détente, vestiaires, ménage, PM, décontamination, désinfection, box inter et bariatrique, WC Perso	ml	49,20			
B.1.7 12 Rideau de séparation de box <u>Localisation :</u> IDE 1 et 2	U	7			
B.1.7 13 Protection d'angle en PVC <u>Localisation :</u> Sur tous les angles saillants.	ml	120,00			
B.1.8 Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B					
B.1.8 1 Coffre d'habillage <u>Localisation :</u> Habillages des réseaux provisoires	m2	10			
B.1.8 2 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée <u>Localisation :</u> R+6 : logistique : avec chambranle et contre chambranle.	U	1			

Montant HT du Lot N°02.B

SECOND ŒUVRE - MEN INT BOIS AGENCEMENT

Montant TVA (20%)

Montant TTC

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
C CHAPES					
C.1 Description des ouvrages					
C.1.1 Chape					
C.1.1.1 Isolation acoustique sous chape - Épaisseur 122 mm - R > 5.55 m2.K/W <u>Localisation :</u> Isolation de l'extension	m2	188,35			
C.1.1.2 Isolation acoustique sous chape - Épaisseur 82 mm - R > 3.70 m2.K/W <u>Localisation :</u> Isolation dans l'existant Épaisseur à confirmer	m2	509,21			
C.1.1.3 Chape ciment jusqu'à 6 cm d'épaisseur <u>Localisation :</u> Sur l'extension et l'existant	m2	697,56			
C.1.2 Revêtement mural en faïence					
C.1.2.1 Miroir - Dimension 0.60 x 0.80 m <u>Localisation :</u> Dans les vestiaires, WC, box et zone patients	U	15			
C.1.2.2 Miroir inclinable <u>Localisation :</u> WC PMR	U	1			

Montant HT du Lot N°02.C

SECOND ŒUVRE - CHAPES

Montant TVA (20%)

Montant TTC

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
D SOLS SOUPLES					
D.1 Description des ouvrages					
D.1.1 Revêtement de sol plastique en lès					
D.1.1.1 Ragraéage P3 <u>Localisation :</u> R+1 : sur l'ensemble de l'extension et de l'existant hors : WC PMR, douches des vestiaires, stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc et stockage	m2	602,82			
D.1.1.2 Ragraéage P4 <u>Localisation :</u> Stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc Stockage RDC y compris santelys et R+1 Reprise en ragraéage au droit des percements au rdc entre le stockage et le hall.	m2	313,40			
D.1.1.3 Barrière anti-remontée capillaire <u>Localisation :</u> Stockage Santelys et en extension Sur le sas d'entrée sur plancher collaborant.	m2	93,66			
D.1.1.4 Revêtement homogène compact - lès de 2m - U4 P3 E2/3 C2 <u>Localisation :</u> R+1 : sur l'ensemble de l'extension et de l'existant hors : WC PMR, douches des vestiaires, stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc et stockage	m2	602,82			
D.1.1.5 Remontée en rive <u>Localisation :</u> R+1 : sur l'ensemble de l'extension et de l'existant hors : WC PMR, douches des vestiaires, stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc et stockage	ml	536,71			
D.1.1.6 Revêtement dalle plombante queue d'aronde <u>Localisation :</u> Stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc Stockage RDC y compris santelys et R+1	m2	313,40			
D.1.1.7 Plinthes flexible PVC - Hauteur 80 mm <u>Localisation :</u> Stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc	ml	165,43			
D.1.2 Revêtement de sol pièces humides					
D.1.2.1 Ragraéage P3 <u>Localisation :</u> WC PMR Douches du personnel	m2	8,27			
D.1.2.2 Revêtement mural PVC <u>Localisation :</u> WC PMR Douches du personnel	m2	49,81			
D.1.2.3 Revêtement sol PVC <u>Localisation :</u> WC PMR Douches du personnel	m2	8,27			
D.1.2.4 Remontée en rive <u>Localisation :</u> WC PMR	ml	19,44			

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
D.1.2 5 Douches du personnel Barre de seuil pour pièces humides <u>Localisation :</u> WC PMR	ml	3,00			
D.1.2 6 Douches du personnel Siphon de sol <u>Localisation :</u> WC PMR	U	3			
D.1.3 Douches du personnel Divers					
D.1.3 1 Profil de transition <u>Localisation :</u> Au droit des portes	ml	25,00			
D.1.3 2 Profil joint de dilatation <u>Localisation :</u> R+1 : Jonction sur toute la longueur entre l'existant et les extensions. R+1 : Au droit du joint de dilatation existant RDC : au droit de l'ouverture entre l'existant et l'extension	ml	63,00			
D.1.4 Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B					
D.1.4 1 Siphon de sol <u>Localisation :</u> 6B LT osmoseur	U	1			

Montant HT du Lot N°02.D

SECOND ŒUVRE - SOLS SOUPLES

Montant TVA (20%)

Montant TTC

	Prix en € HT	Prix en € TTC
TOTAL		
A CLOISONS PEINTURES PLAFONDS		
B MENUISERIES INTERIEURES BOIS AGENCEMENT		
C CHAPES		
D SOLS SOUPLES		

Montant HT du Lot N°02 SECOND ŒUVRE

Montant TVA (20%)

Montant TTC