




Damien VOISE Economiste
3 Rue de Moidesseules
39230 SELLIERES
Tel : 03 84 47 36 65
Email :
damien.voiseeconomie@gmail.com



Reichardt & Ferreux Architectes
170, Rue du Dr Jean Michel
39000 LONS LE SAUNIER
Portable : 06 77 98 28 93



BRESSE PLANS STRUCTURES
Route de Champ Bise
71500 SORNAY
Email : bpetiot@bresseplansstructures.fr



FEBUS INGENIERIE
13 Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tel : 09 72 29 05 45



HOMM
8 En Vallot Grusse
39190 VAL-SONNETTE



ALPES CONTROLES
8F rue Jeanne Barret
21000 DIJON
Tel : 03 80 52 21 68
Email : bchatay@alpes-controles.fr



MODD INGENIERIE
12 rue de la gendarmerie
39120 CHAUSSIN
Email : bullierjerome@modd-ingenierie.fr

Descriptif des ouvrages

28/08/2025

Extension et restructuration de la dialyse sur le site du
Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE

Lot N°03 PORTES AUTOMATIQUES

Sommaire

PORTES AUTOMATIQUES	2
---------------------------	---

PORTES AUTOMATIQUES

1

Porte vitrée coulissante motorisée - Dimension 0.93 x 2.20 ht

Fourniture et pose de porte coulissante comprenant :

- porte coulissante en aluminium sans rupteur de pont thermique de passage libre 0.93 x 2.20 ht

- * 1 vantail coulissant

- * simple vitrage feuilleté 44.2

- * motorisation sur rail haut

- * dé-condamnation par boîtier vert à la charge du lot courants faibles SSI (raccordement au présent lot) (ouverture même en cas de coupure de courant par énergie intrinsèque)

- * détection infrarouge 2 faces et conformité à la EN 16 005

- * commande d'ouverture par lecteur de badge à l'extérieur du local (lecteur à la charge de l'électricien compris son raccordement)

- * commande intérieur par capteur sans contact type Magic Switch (fourniture, pose et raccordement au présent lot)

- * raccordement électrique : câblage et raccordement de l'ensemble sur l'attente de l'électricien

- * câblage pour le raccordement SSI à la charge de l'électricien (compris fourniture et pose d'un contacteur de position à la charge du présent lot)

- * rail de guidage au sol encastré en coordination avec le lot second oeuvre

- * pose en applique de cloison plaques de plâtre sur ossature métallique

- * habillage de l'ensemble de l'ouverture en panneaux aluminium (en 1 seul élément en tôle pliée afin de limiter les zones de contamination difficiles à nettoyer)

- * fourniture et pose des renforts dans la cloison à la charge du présent lot

- * double bande de signalétique contrasté sur les vitrages

Ensemble suivant NF DTU 34.5

Fourniture de l'ensemble des documents nécessaires demandés par le CSSI pour la constitution du dossier d'identité SSI (PV, fiches techniques des DAS, autocontrôles) et présence obligatoire à la réception technique SSI.

Localisation :

Accès latérales soins infirmier