PATIO PAYSAGÉ

EXTENSION

RESTRUCTURATION EXISTANT

BÂTIMENT MATERNITÉ

PALIER EXTERIEUR EXISTANT

PALIER EXTERIEUR ÉTENDU

PALIER EXTERIEUR

BANC

BANC

BANC

RÉSEAUX SECONDAIRES
VM - Ø26/28 - CU
AM - Ø10/12 - CU
OF - Ø10/12 - CU

déviement des réseaux de fluides médicaux O2 et vide pour création de la VH

FM service Dialyse R+1
coupure/déleme/centrale de contrôle
Réseaux primaires
- O2 Ø10/12
- air médical Ø10/12
- vide Ø26/28

EXTENSION STOCKAGE

ENVELOPPE MAÇONNÉE CF 2H

DETENTE PERSO. S.15,37 m2

SALLE EXAMEN S.11,21 m2

BUREAU CADRE S.13,91 m2

BUREAU MEDICAL S.13,72 m2

WC PATIENTS S.5,21 m2

TISANERIE S.21,29 m2

SECRET. ACCUEIL S.10,21 m2

ACCUEIL ATTENTE S.23,41 m2

ALCOVE CONSTANTE S.3,29 m2

DEGAGEMENT

SAS ENTRÉE S.13,39

STOCKAGE LOURD S.9,19 m2

ASCENSEUR

CIRCULATION PRINCIPALE S.38,06 m2

vannes de maintenance en faux-plafond

LOCALPM S.37 m2

LOCAL BIOMED.2 S.9,46 m2

CIRCULATION SERVICE S.37,11 m2

DECONTAMINATION

VIDOIR DESINFECTION S.4,09 m2

BOX ouvert S.11,24 m2

LT BOX INTERVENTION S.19,99 m2

BOX ISOLÉ grand S.13,93 m2

BOX INTERVENTION S.19,99 m2

LOCAL VDI S.7,08 m2

MENAGE S.5,52 m2

ESCALIER

MAGASIN PETITS MATÉRIELS S.13,76 m2

GALERIE DE LIAISON "PLAN BLANC" S.114,27 m2

GALERIE D'EXTENSION

réseaux O2 et vide sous GTL

RACK 8*2 PALETTES

ZONE CHSP

STOCKAGE S.37,55 m2

MC 1600KG

IDE 1

IDE 2

IDE 3

IDE ILOT TECHNI SOINS

CHAISE/ PESÉE

BANQUE SOINS

SOINS/BUREAU INFIRMIER S.28,83 m2

ILOT TECHNIQUE SOINS

REPORT ALARMES FM

coffret coupure maintenance

PLATEAU DIALYSE 8 LITS S.116,40 m2

BOX ISOLE S.12,17 m2

BOX BARIATRIQUE 1 S.14,22 m2

BOX BARIATRIQUE 2 S.14,72 m2

CIRCULATION SERVICE S.37,39 m2

MAINTENANCE BIOMED. S.15,46 m2

CIRCULATION TECHNIQUE S.33,24 m2

WCP. S.2,16 m2

DECHETS/ LINGE SALE S.19,57 m2

VESTIAIRE H S.9,68 m2

VESTIAIRE F S.14,11 m2

vannes de coupure FM zone "plan blanc" existant conservé

déviement des réseaux de fluides médicaux O2 et vide déviement au sol + remontée dans l'angle reprise du raccordement sur coupure/détente

GALERIE DE LIAISON

AIRE STATIONNEMENT TECHNIQUE

STATIONNEMENT 10VL

RESTRUCTURATION DE LA ZONE DE STATIONNEMENT EXISTANTE

N

LEGENDE

- Armoire de détente secondaire et coupure
- BA Boitier d'alarme
- RA Report d'alarme
- Réseau primaire Air médical 9b
- Réseau primaire Oxygène 9b
- Réseau primaire Vide
- Réseau secondaire Air médical 4b
- Réseau secondaire Oxygène 4b
- Réseau secondaire Vide
- Prise air médical 4b
- Prise oxygène
- Prise vide
- Prises en gaine (GTL ou gaine technique)
- Grille à mailles carrées pour ventilation du faux-plafond (hors loi)

Maître d'Ouvrage

Centre Hospitalier Louis Pasteur
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE

Maître d'Oeuvre

Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX
170, Rue du Dr Jean Michel
39000 LONS LE SAUNIER

Extension - restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole

Bureau d'études

Lot n°05 Fluides médicaux

PLAN DES RESEAUX FLUIDES MEDICAUX
Niveau R+1

FÉBUS INGENIERIE
Notre vecteur, l'énergie

Agence de Dijon
Immeuble OPUS 37 - Bât. A
8, Rue du Rompot
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tél: 09 72 29 05 45
@Mail: febus@febus.fr

Phase			
DIAG ☐	APS ☐	APD ☐	DCE ☒ DCE ☐
N° Affaire :	24008	Date :	05/09/2025
Format :	A0	Indice :	A
Echelle :	1/50	Plan :	05/FM 01