



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX

Aménagement et extension de la cuisine
du Centre de Détention d'Uzerche (19)

DOSSIER DCE

D.P.G.F.

DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Septembre 2025

LOT N° 2 - ETANCHEITE

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	<u>Lot n° 2 - Etanchéité</u>					
	<u>Généralités</u>					
2.10	Etablissement de l'offre selon CCTP	ens	1			
2.13	Dossier DOE complet	ens	1			
2.14	Prise en compte des contraintes de chantier selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Généralités						
	<u>Description des travaux</u>					
2.15	<u>Travaux d'installations et de protection de chantier</u> Ensemble des travaux d'installations de chantier selon CCTP Travaux de protections de chantier Travaux d'installations de chantier, comprenant: Zone benne Zone stockage Grutage(s) matériaux	ens	1			
	<u>Total article 2.15</u>					
2.16	<u>Travaux d'étanchéité - Toiture terrasse béton</u> Ensemble des travaux d'étanchéité selon CCTP					
2.16.1	<u>Pare-vapeur neuf</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'un pare vapeur neuf selon CCTP Pare vapeur SBS Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² ens	190 1			
	<u>Total article 2.16.1</u>					
2.16.2	<u>Isolation thermique</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'une isolation thermique selon CCTP Parement multi couche, mousse rigide de polyisocyanurate, épaisseur 100 mm Découpes et accessoires	m² ens	190 1			
	<u>Total article 2.16.2</u>					
2.16.3	<u>Etanchéité bitumineuse</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'une étanchéité bitumineuse selon CCTP Partie courante (bande bitumée, coloris blanc) Partie relevé d'acrotère Découpe, recouvrement et accessoires	m² m² ens	190 40 1			
	<u>Total article 2.16.3</u>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
2.16.4	<u>Traitement relevés d'acrotères</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de relevés d'acrotères selon CCTP Bandes renforcées en relevés Finitions Paxalu et accessoires	ml ens	90 1			
	<u>Total article 2.16.4</u>					
2.16.5	<u>Couvertines aluminium laquée</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de couvertines selon CCTP Couvertines RAL 7016, développé de 500 mm Accessoires de pose et de mise en œuvre	ml ens	90 1			
	<u>Total article 2.16.5</u>					
2.16.6	<u>Traitement des E.P</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des E.P selon CCTP Crapaudines carrées 20x20 Boîtes à eau 40x40x40 PVC jonction terrasse à boîtes à eau Descentes E.P zinc Ø 100 Dauphins fonte hauteur : 1m00 Protections de type "Omégas Inox" en recouvrement des descentes d'EP Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u ens ml u ens ens	4 4 4 12 4 4 1			
	<u>Total article 2.16.6</u>					
2.16.7	<u>Traitement jonction bardage existant</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de bandes solines selon CCTP Bandes Z Etanchéité et accessoires	ml ens	40 1			
	<u>Total article 2.16.7</u>					
2.16.8	<u>Puits de jour</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de puits de lumière selon CCTP Puits de jour 1200 joules - 800x800 mm Traitement des relevés d'étanchéité Bandes de renforts et accessoires	u ens ens	3 3 1			
	<u>Total article 2.16.8</u>					
	<u>Total article 2.16</u>					
2.17	<u>Travaux divers d'étanchéité</u> Ensemble des travaux divers d'étanchéité selon CCTP <u>1°) Sortie VMC - Vestiaires</u> Traitement sorite VMC vestiaires Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens ens	1 1			

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	<u>2°) Travaux divers</u>					
	Reprises diverses d'étanchéité bitume et paxalu					
	Trous Ø 500 mm	u	4			
	Trous Ø 400 mm	u	2			
	Trous Ø 315 mm	u	2			
	Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens	1			
	<u>Total article 2.17</u>					
2.18	<u>Nettoyage fin de chantier</u>					
	Ensemble des travaux de nettoyage et de repliement en fin de chantier selon CCTP	ens	1			
	<u>Total article 2.18</u>					
	MONTANT HT - Description des travaux					
	<u>SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE</u>					
2.19	Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP	ens	1			
	MONTANT HT - S.P.S					
	MONTANT GENERAL - HT					

RECAPITULATIF		PRIX TOTAL HT
<u>LOT N° 2 - Etanchéité</u>		
Généralités		
Description des travaux		
Article 2.15 - Travaux d'installations et de protection de chantier		
Article 2.16 - Travaux d'étanchéité - Toiture terrasse béton		
Article 2.16.1 - Pare vapeur neuf		
Article 2.16.2 - Isolation thermique		
Article 2.16.3 - Etanchéité bitumineuse		
Article 2.16.4 - Traitement relevés d'acrotères		
Article 2.16.5 - Couvertines aluminium laquée		
Article 2.16.6 - Traitement des E.P		
Article 2.16.7 - Traitement jonction bardage existant		
Article 2.16.8 - Puits de jour		
Article 2.17 - Travaux divers d'étanchéité		
Article 2.18 - Nettoyage fin de chantier		
S.P.S.		
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 2 - ETANCHEITE		
MONTANT TVA 20 %		
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 2 - ETANCHEITE		
<u>Date - Cachet - Signature</u>		