



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS  
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX  
188 rue de Pessac  
33062 BORDEAUX CEDEX

Aménagement et extension de la cuisine  
du Centre de Détention d'Uzerche (19)

## **DOSSIER DCE**

### **D.P.G.F.**

DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Septembre 2025

**LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE**

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
<b>Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie - Serrurerie</b>						
<b><u>Généralités</u></b>						
3.04	Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état	ens	1			
3.05	Ensemble des rebouchages selon CCTP	ens	1			
3.06	Protection des matériels et ouvrages	ens	1			
3.11	Organisation du chantier selon CCTP	ens	1			
3.12	Dossier de recolement (DOE) selon CCTP	ens	1			
<b>MONTANT H.T - Généralités</b>						
<b><u>Prescriptions particulières</u></b>						
3.17	Etablissement de l'offre	ens	1			
3.18	Phasage / contraintes selon CCTP	ens	1			
3.20	Installations de chantier selon CCTP	ens	1			
<b>MONTANT H.T - Prescriptions particulières</b>						
<b>Description des travaux de Couverture et bac acier</b>						
3.21	<u>Travaux de déposes / découpes</u> Ensemble des travaux de déposes et de découpes selon CCTP en coordination avec les autres lots Découpes bardages côté extérieur de (Lxh) : 1200x2200 mm Découpes bardages côté intérieur de (Lxh) : 1200x2200 mm Mise en place d'ouvrages provisoires Nettoyage et repliement	u u ens ens	5 5 1 1			
<i>Total article 3.21</i>						
3.22	<u>Travaux de couverture</u> Ensemble des travaux de reprises sur couvertures existantes et des travaux de couverture neufs selon CCTP <u>1°) Couverture existante</u> Dépose des extracteurs local groupe froid Rebouchement des anciennes sorties avec tôles, isolant et reprise d'étanchéité Ensemble des accessoires de pose et de mise en œuvre  <u>2°) Couverture bac acier</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de couverture en bac acier selon CCTP Bac nervuré 35 mm tôle 7,5 / 10ème laquée 35 microns Arbats métalliques supports Equerres, sabots, accessoires et toutes sujétions Chéneaux zincs 12/10 Boite à eau pour E.P Descente E.P zinc Ø 100 Dauphin fonte Ø 100 - hauteur 1m00 Accessoires de poses et de finitions  <u>3°) Couverture cintrée</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'une couverture cintrée au niveau de la coursive sortie déchets selon CCTP Couverture cintrée, bac acier 0,65 mm hauteur 45 mm, teinte RAL 9010 Beige sur largeur d'1 m 50	ens ens ens ens  m² ens ens ml u ml u ens	2 2 1  16 1 1 10 1 3 1 1			

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	Fixation et pattes "Z" côté acrotère extension	ens	1			
	Fixations et finitions côté poteaux zone neutre	ens	1			
	Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens	1			
	<i>Total article 3.22</i>					
3.23	<u>Travaux de bardage</u>					
	Ensemble des travaux de bardage selon CCTP					
	<u>1°) Rebouchement anciennes ventilations</u>					
	Dépose des grilles de ventilation, local groupe froids	ens	1			
	Dépose des cadres aciers de bardages	ens	1			
	Rebouchement en bardage double peau compris isolation	m²	10			
	Accessoires de pose et de finitions	ens	1			
	<u>2°) Nettoyage bardage</u>					
	Nettoyage bardage côté zone neutre	m²	200			
	Traitement anti mousse	m²	200			
	Moyens d'accès (nacelle) et repliement	ens	1			
	<i>Total article 3.23</i>					
	<b>Description des travaux de Métallerie - Serrurerie</b>					
3.24	<u>Travaux de clôtures et portails existants</u>					
	<u>1°) Clôtures</u>					
	Ensemble des travaux de dépose et/ou repose de clôtures selon CCTP					
	Dépose clôture et soubassements bétons zone neutre côté courside	ml	5			
	Dépose clôture panneaux aciers et poteaux entre cour technique et zone neutre	ml	10			
	Repose clôture précédemment déposée	ml	5			
	Adaptations et scellements poteaux	ens	1			
	Dépose complète clôture plateforme technique et mise à disposition du Centre de Détention d'Uzerche	ml	15			
	Dépose concertina et mise à disposition du Centre de Détention d'Uzerche	ml	15			
	<u>2°) Portails / Portillons</u>					
	Dépose et repose de portails / portillons existants selon CCTP et plans PRO01 / PRO02					
	Dépose et repose portail P1	ens	1			
	Scellements et accessoires	ens	1			
	Dépose et repose portail P2	ens	1			
	Scellements et accessoires	ens	1			
	Dépose et repose portail P3	ens	1			
	Découpe grillage maille et découpe soubassement béton	ens	1			
	Scellements et accessoires	ens	1			
	<i>Total article 3.24</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
3.25	<u>Travaux de clôtures neuves</u> Ensemble des travaux de clôtures neuves selon CCTP et plan PRO02 Soubassements en béton 15x38 cm côté zone neutre Soubassements en béton 15x38 cm côté plateforme groupe froids et stock frigos Poteaux de clôtures section 10x10 cm et hauteur 3m50 Scelllements et dès béton Clôtures en panneaux maille 5x20 cm et fils acier Ø 6 mm, finition thermolaquée vert RAL 6005 Accessoires de poses et de finitions	ml ml u u m² ens	60 14   240 1			
	<i>Total article 3.25</i>					
3.26	<u>Structure couverture coursive</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'une structure acier en support de couverture zone coursive retour déchets détention selon CCTP Notes de calcul, plans d'EXE et de chantier Poteaux articulés de 100x4 de 3m50 à 4m00 Poteaux avec jarrets 100x8 de 3m50 à 4m00 Platines de scellements et accessoires Pannes et traverses en IPE 180 Muralières en UPE180 Contreventements en tube de 50x5 Platines, sabots et accessoires de pose	ens u u ens ens ens ens ens	1 12 6 1 1 1 1 1			
	<i>Total article 3.26</i>					
3.27	<u>Portes en acier (PO.1 et PP.1)</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de portes aciers selon CCTP Portes coupe-feu 1 heure en acier thermolaqué avec hublots repère PO.1 93x204 113x204  Porte coupe-feu 1 heure en acier thermolaqué pleine repère PP.1 93x204  Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u  u ens	6 1  1 9			
	<i>Total article 3.27</i>					
3.28	<u>Portails extérieurs</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de portails extérieurs neufs selon CCTP et plans PRO02 et DET02  <u>1°) Portail côté cour technique</u> Portail 110+30x280 à 290 cm Cadre et scellements 1 serrure DENY sur chacun des vantaux  <u>2°) Portail côté coursive détenus</u> Portail 110+30x280 à 290 cm Modification soubassement existant cadre et scellements 1 serrure DENY sur chacun des vantaux	u ens ens  u ens ens	1 1 1  1 1 1			
	<i>Total article 3.28</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
3.29	<u>Puits de lumière</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de protections anti-évasion selon CCTP Grilles anti-évasions tube carrés 50x50 mm de 0m80 au carré Accessoires de pose et de mise en œuvre  <i>Total article 3.29</i>	u ens	3 1			
3.30	<u>Concertina</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de concertinas selon CCTP Concertina double décentré inox 304 Ø 730 et Ø 400 Accessoires de pose et de mise en œuvre  <i>Total article 3.30</i>	ml ens	90 1			
	<b>MONTANT HT - Description des travaux</b>					
3.31	Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP	ens	1			
	<b>MONTANT HT - S.P.S</b>					

RECAPITULATIF		PRIX TOTAL HT
<b><u>LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE</u></b>		
<b>Généralités</b>		
<b>Prescriptions particulières</b>		
Description des travaux de Couverture et bac acier		
Article 3.21 - Travaux de déposes / découpes		
Article 3.22 - Travaux de couverture		
Article 3.23 - Travaux de bardage		
Description des travaux de Métallerie - Serrurerie		
Article 3.24 - Travaux de clôtures et portails existants		
Article 3.25 - Travaux de clôtures neuves		
Article 3.26 - Structure couverture coursive		
Article 3.27 - Portes en acier (PO.1 et PP.1)		
Article 3.28 - Portails extérieurs		
Article 3.29 - Puits de lumière		
Article 3.30 - Concertina		
<b>S.P.S.</b>		
<b>MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE</b>		
<b>MONTANT TOTAL TVA 20 %</b>		
<b>MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE</b>		
Date - Cachet - Signature		