



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX

Aménagement et extension de la cuisine
du Centre de Détention d'Uzerche (19)

DOSSIER DCE

D.P.G.F.

DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Septembre 2025

LOT N° 4 - CARRELAGE - SOLS - RESINES - PEINTURE

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
<u>Lot n° 4 - Carrelage - Sols - Résines - Peinture</u>						
<u>Généralités</u>						
4.04	Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état	ens	1			
4.05	Ensemble des rebouchages selon CCTP	ens	1			
4.07	Protection des matériels et ouvrages selon CCTP	ens	1			
4.10	Contrôles et réception des supports selon CCTP	ens	1			
4.14	Organisation de chantier selon CCTP	ens	1			
4.15	Dossier de récollement selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Généralités						
<u>Prescriptions particulières</u>						
4.20	Etablissement de l'offre	ens	1			
4.21	Phasage / Contraintes selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Prescriptions particulières						
Description des travaux de Chapes						
4.24	<u>Travaux de chapes</u>					
	Ensemble des travaux de chapes sur dallage béton neuf de l'extension selon CCTP					
	<i>Application primaire bi-composant</i>					
	Phase 1 - Extension (zones CF)	m²				
	Phase 4/5 - Extension (zone vestiaires)	m²				
	<i>Mortier de chape</i>					
	Phase 1 - Extension (zones CF)	m²				
	Phase 4/5 - Extension (zone vestiaires)	m²				
	<i>Joints de dilatation au niveau de l'extension</i>					
	Phase 1	ml	10			
	Phase 4	ml	4			
	<i>Traitement des pentes au droit des siphons de sol</i>					
	Zone circulation	u	4			
<i>Total article 4.24</i>						
Description des travaux de Revêtements de sols résine						
4.25	<u>Sol résine sur supports neufs (extension)</u>					
	<i>Fourniture, pose et mise en œuvre d'un revêtement de sol type résine U4P3 selon CCTP</i>					
	Zone extension phase 1 (CF + circulation)	m²	160			
	Zone extension phase 4 (vestiaires agents)	m²	25			
	<i>Remontées en résine formant plinthes, hauteur 10 cm</i>					
	Zone extension phase 1 (CF + circulation)	ml	140			
	Zone extension phase 4 (vestiaires agents)	ml	40			
<i>Total article 4.25</i>						

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
4.26	<u>Sol résine sur supports existants</u> Ensemble des travaux de résine sur supports existants diverses selon CCTP et plans et selon chacune des phases. <u>1°) Travaux préparatoires</u> Nettoyage, dégraissage des sols (phase par phase) Ponçage des sols résine et/ou carrelage existants Rebouche pores, enduits et ponçage final <u>2°) Revêtements résine</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'un revêtement de sol type résine U4P3 selon CCTP Zone cuisine complète (en 7 phases) Remontées en résine formant plinthes, hauteur 10 cm Zone cuisine complète <i>Total article 4.26</i>					
		m²	580			
		m²	580			
		m²	580			
		m²	580			
		ml	500			
4.27	<u>Barres de seuils / Joints de dilatation</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de barres de seuils et de joints de dilatation selon CCTP Barres de seuils inox renforcées de 0m73 à 1m40 Joints de dilatations pour fort trafic Zone extension Zone existante <i>Total article 4.27</i>					
		u	15			
		ml	15			
		ml	60			
4.28	<u>Scellements et traitements caniveaux siphons et regards</u> Ensemble des travaux de scellements et traitements des caniveaux, siphons et regards selon CCTP <u>1°) Scellements caniveaux / siphons</u> Pose et scellements caniveaux et siphons Zone extension : Siphons 20x20 Zone existante : Siphons 20x20 Zone existante : Caniveaux 40x40 Zone existante : Caniveaux 80x40 Traitements des périphéries caniveaux et siphons Zone extension : Siphons 20x20 Zone existante : Siphons 20x20 Zone existante : Caniveaux 40x40 Zone existante : Caniveaux 80x40 <u>2°) Traitements des regards existants</u> Ponçage et préparation pour regards 80x80 cm Bandes d'arrêt périphériques Traitement résine de finition <i>Total article 4.28</i>					
		u	4			
		u	7			
		u	17			
		u	4			
		u	4			
		u	4			
		u	7			
		u	17			
		u	4			
		u	4			
		ens	4			
		u	4			

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
4.29	<u>Surbots</u> Mise en œuvre de surbots en demi-lunes inox et résine selon CCTP de Ø 200 mm et hauteur 100 mm Zone extension Zone existante Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u ens	4 35 1			
	<i>Total article 4.29</i>					
	Description des travaux de carrelage					
4.30	<u>Plinthes carrelées</u> Ensemble des travaux de plinthes carrelées selon CCTP Dépose de plinthes actuelles pour remplacement) neuf dans locaux cuisine actuels Plinthes à atlon en grés cérame hauteur 10 cm neuves Accessoires de pose et de mise en œuvre	ml ml ens	50 60 1			
	<i>Total article 4.30</i>					
4.31	<u>Carrelage mural</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de carrelage mural selon CCTP type grés cérame 20x40 cm <u>Zone extension hauteur 2m50</u> WC Hommes et Femmes Zone vasques vestiaires Hommes et Femmes <u>Zone existante hauteur 2m50</u> WC surveillant zone vasque Local lavage cour technique Espace casiers + WC + sas des détenus WC agents côté réserve foncière Espace fontaine à eau Fourniture, pose et mise en œuvre de baguettes de finition en aluminium Zone extension Zone existante	m² m² m² m² m² m² m² ens ens	25 12 3 22 65 15 15 1 1			
	<i>Total article 4.31</i>					
	Description des travaux de peinture					
4.32	<u>Travaux de protection</u> Ensemble des travaux de protections de chantier pour intervention selon CCTP Zone extension (2 phases) Zone existante (6 phases)	ens ens	1 1			
	<i>Total article 4.32</i>					
4.33	<u>Travaux sur menuiseries bois neuves et/ou existantes</u> Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique alimentaire sans COV selon CCTP					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	<u>1°) Portes neuves</u>					
	Portes 93x204 - 2 faces	u	3			
	Portes 83x204 - 2 faces	u	2			
	Portes 93+30x204 - 2 faces	u	2			
	<u>2°) Portes existantes</u>					
	Portes 2 vantaux 140x204 - 2 faces	u	2			
	Portes 73 à 93x204 - 2 faces	u	10			
	<i>Total article 4.33</i>					
4.34	<u>Travaux sur support mural brut</u>					
	Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique, 2 couches alimentaire selon CCTP, y compris préparations de supports et ratissage					
	Décartonnage hauteur 3 ml	m²	45			
	Réserves 2 et 3 hauteur 3 ml	m²	90			
	Circulation 1 hauteur 3 ml	m²	75			
	Réserve secours hauteur 3 ml	m²	36			
	SAS + bureaux hauteur 3 ml	m²	60			
	Cuisson (zone au-dessus faïence)	m²	30			
	Stock batteries + plâtries (zone au-dessus faïence)	m²	15			
	Stock chariots (zone au-dessus faïence)	m²	40			
	Retour chariots (zone au-dessus faïence)	m²	55			
	Circulation déchets (zone au-dessus faïence)	m²	60			
	Plafond béton locaux casiers + WC + SAS des détenus	m²	15			
	Local lavage (zone au-dessus carrelage mural)	m²	9			
	<i>Total article 4.34</i>					
4.35	<u>Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves</u>					
	Ensemble des travaux de peinture avec toile de verre selon CCTP					
	<u>Préparation supports et entoilage hauteur 2m50</u>					
	Vestiaires agents HOMMES	m²	25			
	Vestiaires agents FEMMES	m²	21			
	SAS vestiaires agents	m²	19			
	WC surveillant	m²	27			
	WC agents côté réserve	m²	7			
	Espace fontaine à eau côté réserve	m²	4			
	<u>Peinture glycéro 2 couches hauteur 2m50</u>					
	Vestiaires agents HOMMES	m²	25			
	Vestiaires agents FEMMES	m²	21			
	SAS vestiaires agents	m²	19			
	WC surveillant	m²	27			
	WC agents côté réserve	m²	7			
	Espace fontaine à eau côté réserve	m²	4			
	<i>Total article 4.35</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
4.36	<u>Travaux peinture plafonds neufs</u> Ensemble des travaux de peintures acryliques, 2 couches et travaux préparatoires selon CCTP sur plafonds plâtre Réserve 1 - Restauration Local lavage cour technique WC agent + espace fontaine à eau <i>Total article 4.36</i>	m² m² m²	24 6 3			
4.37	<u>Travaux sur surbots</u> Ensemble des travaux de finitions en résine polymère sur surbots au sol selon CCTP Surbots Ø 200 mm Accessoires de pose et de préparation <i>Total article 4.37</i>	u ens	40 1			
4.38	<u>Travaux sur supports métallique existants et/ou neufs</u> Ensemble des travaux de peinture anti rouille finition satinée sur supports métallique existantes compris travaux préparatoires adéquats Porte 73x220 - 2 faces Porte 93x210 - 2 faces Porte 93+30x210 - 2 faces Cadres de porte acier existante Tubes cuivres de différents Ø Ensemble des travaux de peinture anti rouille finition satinée sur supports métallique neufs Tubes cuivres et acier de différents Ø <i>Total article 4.38</i>	u u u u ml ml	1 1 2 12 50 50			
4.39	<u>Travaux sur supports PVC</u> Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique, 2 couches selon CCTP Tubes PVC de Ø 40 à Ø 100 mm Finitions et nettoyage <i>Total article 4.39</i>	ml ens	20 1			
4.40	<u>Nettoyage des locaux</u> Ensemble des travaux de nettoyage des locaux selon CCTP <u>1°) Zone extension</u> Nettoyage phase 1 Nettoyage phase 4 <u>2°) Zone existante</u> Nettoyage phases 2 à 3 Nettoyage phases 5 à 8 <i>Total article 4.40</i>	ens ens ens ens	1 1 2 4			
MONTANT HT - Description des travaux						
4.41	Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP	ens	1			
MONTANT HT - S.P.S						

RECAPITULATIF		PRIX TOTAL HT
<u>LOT N° 4 - CARRELAGE - SOLS - RESINES - PEINTURE</u>		
Généralités		
Prescriptions particulières		
Description des travaux de chapes		
Article 4.24 - Travaux de chapes		
Description des travaux de revêtements de sols résine		
Article 4.25 - Sol résine sur supports neufs (extension)		
Article 4.26 - Sol résine sur supports existants		
Article 4.27 - Barres de seuils / Joints de dilatation		
Article 4.28 - Scelllements et traitements caniveaux siphons et regards		
Article 4.29 - Surbots		
Description des travaux de carrelage		
Article 4.30 - Plinthes carrelées		
Article 4.31 - Carrelage mural		
Description des travaux de peinture		
Article 4.32 - Travaux de protection		
Article 4.33 - Travaux sur menuiserie bois neuves et/ou existantes		
Article 4.34 - Travaux sur support mural brut		
Article 4.35 - Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves		
Article 4.36 - Travaux peinture plafonds neufs		
Article 4.37 - Travaux sur surbots		
Article 4.38 - Travaux sur supports métallique existants et/ou neufs		
Article 4.39 - Travaux sur supports PVC		
Article 4.40 - Nettoyage des locaux		
S.P.S.		
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 4 - CARRELAGE - SOLS - RESINES - PEINTURE		
MONTANT TOTAL TVA 20 %		
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 4 - CARRELAGE - SOLS - RESINES - PEINTURE		
Date - Cachet - Signature		