



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX

Aménagement et extension de la cuisine
du Centre de Détention d'Uzerche (19)

DOSSIER DCE

D.P.G.F.

DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Juillet 2025

LOT N° 5 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
<u>Lot n° 5 - Menuiseries - Plâtrerie - Plafonds</u>						
<u>Généralités</u>						
5.04	Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état	ens	1			
5.05	Ensemble des rebouchages selon CCTP	ens	1			
5.06	Protection des matériels et ouvrages	ens	1			
5.11	Organisation du chantier - délais - pénalités	ens	1			
5.12	Dossier de recolement selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Généralités						
<u>Prescriptions particulières</u>						
5.17	Etablissement de l'offre	ens	1			
5.18	Phasage / Contraintes selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Prescriptions particulières						
Description des travaux de confinements						
5.21	<u>Travaux de confinements par phases</u> Ensemble des travaux de confinements par phases de chantier selon descriptif du CCTP et plans de phasage Travaux Phase 2 Travaux Phase 3 Travaux Phase 4 Travaux Phase 5 Travaux Phase 6 Travaux Phase 7 Ensemble des repliements et déposes partielles de plafonds pour chacune des phases	ens ens ens ens ens ens ens ens	1 1 1 1 1 1 1 1			
<i>Total article 5.21</i>						
Description des travaux de menuiseries intérieures						
5.22	<u>Travaux de déposes</u> Ensemble des déposes selon CCTP Dépose des ouvrants de portes (environ 10) et mise à disposition du gestionnaire du site	ens	1			
<i>Total article 5.22</i>						
5.23	<u>Porte ame pleine acoustique - Repère Pb1</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de portes à âmes pleines acoustiques selon CCTP Pb1 : 83x204 - Sas WC surveillant Pb1 : 83x204 - WC surveillant Tôles inox basses Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u u ens	1 1 2 1			
<i>Total article 5.23</i>						

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
5.24	<u>Portes CF 1/2 H - Repères Pcf1 et Pcf2</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de portes CF 1/2 h selon CCTP Pcf1 : 113x204 - Réserve 1 - Restauration Pcf2 : 93x30x204 - Réserve 2 et secours Tôles inox basses Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u u ens	1 2 2 1			
	<i>Total article 5.24</i>					
5.25	<u>Portes stratifiées - Locaux humides - Repère PbS</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de portes finitions stratifiées avec cadres inox selon CCTP PbS1 - 83x204 PbS2 - 93x204 Accessoires de pose, de finitions et de mise en œuvre	u u ens	3 3 1			
	<i>Total article 5.25</i>					
5.26	<u>Coffres en médium</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de coffres en médium panneaux MDF 18 mm Coffres 2 faces Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² ens	10 1			
	<i>Total article 5.26</i>					
5.27	<u>Travaux divers</u> Ensemble des travaux divers selon CCTP Butées de porte en polypropylène Révision des portes existantes Tôles inox 15/10 en protections basses des portes - 2 faces et de 1m00 de haut Sofit en médium de 2m50x0m50 (Lxh) compris accessoires Étagères réglables épaisseur 15 mm compris crémaillères en aciers supports et accessoires 70x90 cm 100x90 cm 130x90 cm	u ens ens ens u u u	20 20 40 1 3 3 3			
	<i>Total article 5.27</i>					
	Description des travaux de plâtrerie					
5.28	<u>Cloisons de distribution et doublages 110/48</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de cloisons de distributions et doublages avec paroi de finition à haute dureté selon CCTP Locaux vestiaires Hommes et Femmes - hauteur 3m00 Locaux WC Hommes et Femmes - hauteur 3m00 Local réserve 1 - Restauration - hauteur 3m00 Local réserve 2 - Restauration - hauteur 3m50 Local réserve secours - hauteur 3m50 Locaux WC agents SAS - hauteur 3m00 Casiers vestiaires détenus - hauteur 2m50	m² m² m² m² m² m² m² m²	20 12 35 28 18 14 5			

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	WC agents côté réserve foncière - hauteur 2m50 Espace fontaine à eau - hauteur 2m50 Ensemble des accessoires de pose et de mise en œuvre	m² m² ens	10 5 1			
	<i>Total article 5.28</i>					
5.29	<u>Plafonds en plaques de plâtre CF 1 heure</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de plafonds en plaque de plâtre - CF 1 heure (EI60) selon CCTP Réserve 1 Restauration Réserve 2 Restauration Réserve 3 Restauration Réserve de secours WC agents côté réserve foncière Espace fontaine à eau Local lavage côté cour technique + WC agents Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² m² m² m² m² m² m² ens	24 18 15 10 3 1 10 1			
	<i>Total article 5.29</i>					
5.30	<u>Travaux de doublages muraux</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de doublages intérieurs muraux avec laine de roche 80 mm et parois haute dureté plâtre Hydro selon CCTP Vestiaires des agents de cuisine - hauteur 3m00 Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² ens	45 1			
	<i>Total article 5.30</i>					
5.31	<u>Trappes dans plafonds</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de trappes CF 1H, dans plafonds en plaque de plâtre selon CCTP Trappe 600x600 en provision	u	5			
	<i>Total article 5.31</i>					
	Description des travaux de faux-plafonds					
5.32	<u>Faux-plafond hygiène 600x600</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de faux-plafonds 600x600 hygiène selon CCTP Zone extension Zone cuisine existante Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² m² ens	60 500 1			
	<i>Total article 5.32</i>					
5.33	<u>Faux-plafond acoustique 600x600</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de faux-plafonds acoustique 600x600 selon CCTP Bureaux cuisine existante SAS bureaux Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² m² ens	20 6 1			
	<i>Total article 5.33</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	MONTANT HT - Description des travaux					
5.34	Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP	ens	1			
	MONTANT HT - S.P.S					

RECAPITULATIF	PRIX TOTAL HT
<u>LOT N° 5 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS</u>	
Généralités	
Prescriptions particulières	
Description des travaux de de confinements	
Article 5.21 - Travaux de confinements par phases	
Description des travaux de menuiseries intérieures	
Article 5.22 - Travaux de déposes	
Article 5.23 - Porte ame pleine acoustique - Repère Pb1	
Article 5.24 - Portes CF 1/2 H - Repères Pcf1 et Pcf2	
Article 5.25 - Portes stratifiées - Locaux humides - Repère PbS	
Article 5.26 - Coffres en médium	
Article 5.27 - Travaux divers	
Description des travaux de plâtrerie	
Article 5.28 - Cloisons de distribution et doublages 110/48	
Article 5.29 - Plafonds en plaques de plâtre CF 1 heure	
Article 5.30 - Travaux de doublages muraux	
Article 5.31 - Trappes dans plafonds	
Description des travaux de faux-plafonds	
Article 5.32 - Faux-plafond hygiène 600x600	
Article 5.33 - Faux-plafond acoustique 600x600	
S.P.S.	
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS	
MONTANT TOTAL TVA 20 %	
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS	
Date - Cachet - Signature	