



MAÎTRE D'OUVRAGE

D.R.F.I.P

Direction Régionale des Finances Publiques

4 place de la République

67000 STRASBOURG

ARCHITECTE - MANDATAIRE -

M2V3

24 rue de verdun

67000 STRASBOURG

TL: 03 88 61 17 95

Mail: 03 88 61 17 95

BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES

INGEDAIR SAS

17 rue des cigognes

67960 ENTZHEIM

TL: 03 88 26 70 45

Mail: info@ingedair.com

BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

5 allée Cérès - CS37018

67037 STRASBOURG Cedex

TL: 03 88 56 55 97

Mail: ender.uzunkaya@socotec.com

COORDINATEUR CSPS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG

4 rue du Parc

67088 STRASBOURG

TL: 07 79 91 50 21

Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com

PROJET

AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES

FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU

2 rue du Clabaud - HAGUENAU

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)

LOT 05

MENUISERIE EXTERIEURE ALU.

LOT 05 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

5	MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM	U	Q	PU € HT	PT € HT
	<p>NOTA: Les révisions et la pose de la porte ne concernent que le bâtiment arrière</p> <p>Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux plans, coupes, façades et détails de l'Architecte. Néanmoins, les dimensions des ouvrages sont des dimensions projet, elles sont à valider lors de l'exécution.</p> <p>INCIDENCES DE FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ACCES À PRENDRE EN COMPTE POUR TOUTES LES PORTES CONCERNÉES DU PRÉSENT LOT</p>				
5.1	NOUVELLES PORTES				
	<p>Mise en oeuvre suivant:</p> <ul style="list-style-type: none">- spécifications techniques des Prescriptions Techniques Particulière,- prescriptions des fabricants et Avis Techniques.- profils en aluminium laqué (à rupture thermique pour tous les châssis extérieurs)--> Teinte au choix de l'Architecte --> A l'identique des châssis existants conservés- vitrage isolant à faible émissivité compris vitrage de sécurité si nécessaire- ens. cadre et quincaillerie de conception solide résistant à une utilisation intense- bavette ou tablette basse suivant coupes et détails de l'Architecte- pose comprise avec étanchéité au support <p>Ferrures à prévoir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Paumelle HAHN TB4 2 bras 20/65 Teinte selon choix architecte- Dispositif d'arrêt RF pour DORMA TS (ou équivalent)- Limiteur d'ouverture pour DORMA TS (ou équivalent)- Ferme porte DORMA TS 93 B pour bras à glissière EN 2-5 (ou équivalent)- Glissière G-N pour ferme porte DORMA TS Noir (ou équivalent)- Serrure Stremler 6370 3 points à pêne - 41 (ou équivalent)- Têtière zinguée EFF HZ Longue pour gâche électrique- Béquille INOX ESTZG518/77 sur rosace (ou équivalent)- Bâton de maréchal en inox brossé diam. 42mm- Cremone pompier LA CROISEE DS DUALIS 7220 (ou équivalent)-->Teinte selon choix architecte- Coulisse p. gâche- Gâche électrique EFF à rupture diode de protect. 12v- Tringle pour crémonne pompier 10 * 2500- Gaine flexible invisible acier 8 mm long 25- Cylindre de sécurité WINKHAUS RPE s'entrou. B30+50 bouton (ou équivalent) <p>Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none">- 44/2 + 44/2 peu émissif, Ug=1.1 avec intercalaire warm edge SWS, classe P2A				
5.1.1	<p>Porte 3 UP - Dim. 180x240cm</p> <p>NOTA: Entrée principale</p> <p>Prestation comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- F + pose 1 porte vitrée de 3UP Dim. 180x240cm y compris:<ul style="list-style-type: none">ferme portedispositif de verrouillage- y compris vitrophanie- et toutes sujétions pour une mise en œuvre conforme et complète- suivant plans et façades de l'Architecte <p>Localisation : Entrée principale bâtiment arrière façade Est</p>	U	1		- €
5.1.2	<p>Ensemble vitré 1 UP - Dim. 125x255cm - ACCES PMR</p> <p>Prestation comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 porte 1 UP - Dim. 100x215cm- 1 imposte haute vitrée - Dim. 125x40cm <p>Localisation : En rez-de-chaussée bâtiment arrière façade Nord</p>	U	1		PM
5.1.3	<p>Ensemble vitré 1 UP - Dim. 125x255cm - ACCES Personnel</p> <p>Prestation comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 porte 1 UP - Dim. 100x215cm- 1 imposte haute vitrée - Dim. 125x40cm <p>Localisation : En rez-de-chaussée bâtiment arrière façade Nord</p>	U	1		PM
	<p>SOUS-TOTAL FAÇADE NORD PORTES</p>				- €

5.2 REVISIONS FENÊTRES					
RÉVISION COMPLÈTE DE CHÂSSIS EXISTANTS Prestation comprenant : - vérification de l'ensemble de la quincaillerie, ferrements, poignées, verrouillage, etc... - vérification de l'étanchéité à l'air et à l'eau - joints entre dormant et bâtis - joints dans feuillure (boudins ou à lèvres) - joints entre vitrage et cadre ouvrants ou fixes (parclose, mastic ou néoprène) - réparation et remplacement de tous les éléments défectueux <u>- vérification de l'isolation thermique et de l'étanchéité à l'air des caisson VR du RDC</u> - y compris toutes sujétions pour une révision complète et conforme					
5.2.1	Façade EST (rue Clabaud) Soit 54 unités Sous-sol - Fenêtre 3B - Dim. 265x152cm Rez-de-chaussee - Fenêtre 1B - Dim. 125x165cm - EN MONOBLOC R+1 - Fenêtre 1B - Dim. 125x165cm R+2 - Fenêtre 1B - Dim. 125x165cm	Ens	1		- €
		U	8		
		U	14		
		U	16		
		U	16		
5.2.2	Façade SUD (rue Neuve) Soit 63 unités Sous-sol - Fenêtre 3B - Dim. 265x50cm Rez-de-chaussee - Fenêtre 1B - Dim. 125x165cm - EN MONOBLOC R+1 - Fenêtre 1B - Dim. 125x165cm R+2 - Fenêtre 1B - Dim. 125x165cm	Ens	1		- €
		U	9		
		U	18		
		U	18		
		U	18		
5.2.3	Façade OUEST (cour intérieure) NOTA: Ensemble vitré de grandes dimensions non concerné par les travaux Soit 38 unités Sous-sol - Fenetre 3B - Dim. 265x152cm - Fenetre 1B - Dim. 95x152cm Rez-de-chaussee - Fenetre 1B - Dim. 125x165cm - EN MONOBLOC R+1 - Fenetre 1B - Dim. 125x165cm R+2 - Fenetre 1B - Dim. 125x165cm	Ens	1		- €
		U	3		
		U	2		
		U	11		
		U	11		
5.2.4	Façade NORD (rue du Maréchal Foch) Soit 22 unités Sous-sol - Fenetre 3B - Dim. 265x152cm Rez-de-chaussee - Fenetre 1B - Dim. 125x165cm - EN MONOBLOC - Fenetre 3B - Dim. 245x120cm - Fenetre 1B - Dim. 125x120cm R+1 - Fenetre 1B - Dim. 125x165cm - Fenetre 3B - Dim. 245x120cm R+2 - Fenetre 1B - Dim. 125x165cm - Fenetre 3B - Dim. 245x120cm	Ens	1		- €
		U	4		
		U	2		
		U	1		
		U	1		

TOTAL € HT	- €
TVA 20%	- €
TOTAL € TTC	- €

Fait à

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)

.....

.....

.....

DRFIP
2 rue du Clabaud - HAGUENAU

LOT 05
MENUISERIE EXTERIEURE ALU.

RECAPITULATIF GENERALE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Euros
H.T

Sous Total H.T

Sous Total H.T

Sous Total H.T

Total H.T du LOT

Total TVA 10%

Sans objet

Total TVA 20%

Total T.T.C

En toutes lettres

Document chiffré à

le

L'Entreprise
" complété, lu et approuvé "
(mention manuscrite)
- cachet et signature -