



MAÎTRE D'OUVRAGE

D.R.F.I.P

Direction Régionale des Finances Publiques

4 place de la République

67000 STRASBOURG

ARCHITECTE - MANDATAIRE -

M2V3

24 rue de verdun

67000 STRASBOURG

TL: 03 88 61 17 95

Mail: 03 88 61 17 95

BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES

INGEDAIR SAS

17 rue des cigognes

67960 ENTZHEIM

TL: 03 88 26 70 45

Mail: info@ingedair.com

BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

5 allée Cérès - CS37018

67037 STRASBOURG Cedex

TL: 03 88 56 55 97

Mail: ender.uzunkaya@socotec.com

COORDINATEUR CSPS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG

4 rue du Parc

67088 STRASBOURG

TL: 07 79 91 50 21

Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com

PROJET

AMÉLIORATION ÉNERGETIQUE DU CENTRE DES

FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU

2 rue du Clabaud - HAGUENAU

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)

LOT 06

SERRURERIE

LOT 06 SERRURERIE

6	SERRURERIE	U	Q	PU € HT	PT € HT
6.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
6.1.1	Echelle à crinoline	Fft	1,00		- €
	Prestation comprenant : - Démontage soignée et désolidarisation de l'échelle à crinoline de la façade - Stockage sur toiture terrasse accessible - Y compris protections du complexe d'étanchéité (planches de répartition) - F + pose d'entretoises en prolongement des fixations existantes pour pose de l'ITE - Repose de l'échelle à crinoline y compris toutes adaptations et fixations - Et toutes sujétions pour une repose conforme et dans les règles de l'art <i>Localisation : Pignon Nord bâtiment arrière donnant sur terrasse accessible</i>				
6.1.2	Réductions diverses				
	NOTA: Les diverses réductions ne concernent que le bâtiment arrière Réductions nécessaires pour la mise en œuvre de l'ITE Prestation comprenant : - Découpe verticale soignée à 22 cm de la façade - Dépose soignée de l'extrémité et stockage en atelier pour modification - Rebouchage des anciens percements y compris lissage - Récupération du poteau maître fer plat par arase et ponçage des éléments greffés tels que main courante lisses intermédiaires remplissage - Ponçage et dépolissage du poteau pour application d'un anti-rouille - Pose à la française du poteau modifié y compris percements et fixations - Et refixation à la partie existante par soudure - Ponçage et dépolissage de la partie modifiée pour application d'un anti-rouille - Traitement anti-corrosif et remise en peinture complet du retour -> Teinte identique à l'existant conservé - Y compris toutes adaptations et fixations - Et toutes les sujétions pour une mise en œuvre conforme et dans les règles de l'art				
6.1.2.1	Façade EST (rue Clabaud)				
6.1.2.1.1	Clôture	Ens	1,00		- €
	DITO. POS. 6.1.2 En sus, la prestation comprend : - F + pose de nouveaux ancrages adaptés pour la mise en œuvre d'une ITE (2x) - Ponçage et dépolissage de la partie modifiée pour application d'un anti-rouille - Traitement anti-corrosif et remise en peinture complet du retour - Et toutes les sujétions pour une mise en œuvre conforme et dans les règles de l'art <i>Localisation : Retour clôture (Côté rue neuve) bâtiment arrière</i>				
6.1.2.1.2	Garde-corps de sécurité (cours anglaises)	Ens	1,00		- €
	DITO. POS. 6.1.2 - 4 extrémités <i>Localisation : Retours cours anglaises bâtiment arrière</i>				
6.1.2.2	Façade OUEST (cour intérieure)				
6.1.2.2.1	Passerelle	Ens	1,00		- €
	DITO. POS. 6.1.2 - 2 extrémités <i>Localisation : Passerelle accès du ersonnel</i>				
6.1.2.2.2	Garde-corps de sécurité (cours anglaises)	Ens	1,00		- €
	DITO. POS. 6.1.2 - 4 extrémités <i>Localisation : Retours cours anglaises bâtiment arrière</i>				
6.1.2.2.3	Rampe PMR	Ens	1,00		- €
	DITO. POS. 6.1.2 - 2 extrémités <i>Localisation : Rampe PMR bâtiment arrière</i>				

6.1.2.3 Façade NORD (Pignon)				
6.1.2.3.1 Main courante		Ens	1,00	
DITO. POS. b.1.2				- €
- 2 extrémités				
Localisation : Toiture terrasse accessible bâtiment de liaison				
6.2 DIVERS				
6.2.1 Main courante		MI	1,70	
NOTA: Se greffe au poteau métallique existant modifié par le lot 01 - Démolition - GO				- €
Prestation comprenant :				
- Suivant détail de l'Architecte				
- Pose à la française sur palier existant conservé				
- Fixation sur poteau existant modifié et préparé pour application d'un anti-rouille				
- Y compris about de poteau				
- Poteaux maîtres fer plat (2x)				
- Main courante en tubes de Ø 42 mm				
- 2 lisses intermédiaires				
- Traitement anti-corrosif et mise en peinture complet de l'ensemble				
- Y compris toutes les sujétions pour une mise en œuvre conforme et dans les règles de l'art				
Localisation : Entrée principale bâtiment arrière				
6.2.2 Grille caillebotis - Dim.		Ens	1,00	
Prestation comprenant :				- €
- F + pose caillebotis maille 20/20 mm amovible				
- pose dans feuillure préalablement exécutée par le lot 01 - Démolition - GO				
- dispositif anti-intrusion comprenant:				
F + pose d'un traverse complémentaire du commerce si nécessaire				
Et fixations pour caillebotis (attaches simples: cavalier, rondelle ou crochet...)				
- charge 250 kg/m ²				
- ensemble en acier galvanisé				
- Y compris toutes sujétions pour une mise en œuvre complète et conforme				
Localisation : Entrée principale bâtiment arrière				
6.2.3 Grille de protection Lg: 1,80m, Ht: 3,25m		Ens	1,00	
NOTA: Pose en applique intérieure				- €
Prestation comprenant :				
- F + pose d'un rideau métallique de sécurité CR3 (NF EN 1627/ 1630) constitué de:				
Huisseries profils renforcés tôle d'acier laqué, avec rails de coulisses latéraux.				
Axe rigide en acier galvanisé à enroulement,				
Dans caisson autoporteur en tôle laquée incorporé dans l'isolant thermique extérieur.				
Moteur tubulaire introduit en extrémité de l'axe.				
Tablier en lames micro-perforées agrafées en acier laqué, section suivant largeur et hauteur				
Axe d'enroulement compensateur métallique				
Glissières encastrées constituées par profil laqué teinte Ral au choix de l'architecte				
Motorisation intégrée dans l'axe, avec câblage et boîtier à clé de commande Marche Arrêt				
Raccordement sur ligne amené par l'électricien par câble lové à proximité de l'axe.				
- en acier galvanisé laqué en protection.				
- Y compris toutes sujétions pour une mise en œuvre complète et conforme				
Localisation : Entrée principale bâtiment arrière				
La présente entreprise aura à sa charge les fourreaux et câbles entre le moteur et le boîtier de commande, implantation de la commande suivant indications du Maître d'ouvrage				
TOTAL € HT				- €
TVA 20%				- €
TOTAL € TTC				- €

Fait à

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)

DRFIP
2 rue du Clabaud - HAGUENAU

LOT 06
SERRURERIE

RECAPITULATIF GENERALE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Euros
H.T

Sous Total H.T

Sous Total H.T

Sous Total H.T

Total H.T du LOT

Total TVA 10%

Sans objet

Total TVA 20%

Total T.T.C

En toutes lettres

Document chiffré à

le

L'Entreprise
" complété, lu et approuvé "
(mention manuscrite)
- cachet et signature -