



## MAÎTRE D'OUVRAGE

D.R.F.I.P

Direction Régionale des Finances Publiques

4 place de la République

67000 STRASBOURG

## ARCHITECTE - MANDATAIRE -

M2V3

24 rue de verdun

67000 STRASBOURG

TL: 03 88 61 17 95

Mail: 03 88 61 17 95

## BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES

INGEDAIR SAS

17 rue des cigognes

67960 ENTZHEIM

TL: 03 88 26 70 45

Mail: info@ingedair.com

## BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -

## BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

5 allée Cérès - CS37018

67037 STRASBOURG Cedex

TL: 03 88 56 55 97

Mail: ender.uzunkaya@socotec.com

## COORDINATEUR CSPS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG

4 rue du Parc

67088 STRASBOURG

TL: 07 79 91 50 21

Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com

## PROJET

AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES

FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU

2 rue du Clabaud - HAGUENAU

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)

# LOT 08

## MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS

**LOT 08 MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS**

8.1	TRAVAUX PREPARATOIRES	U	Q	PU € HT	PT € HT
8.1.1	<b>Démontage de plancher sur lambourdes</b> NOTA: Pour repose à l'identique Prestation comprenant : - Dépose soignée comprenant: découpe et dépose soignée de panneaux d'agencement rainurée-bouvetée en aggloméré de 22 mm CTBH posés sur lambourdes en sapin ensemble posé et fixé sur solives existantes dépose de tous les accessoires en place (panneaux, calages, etc.) suppression des fixations y compris stockage des panneaux et toutes sujétions pour une dépose conforme et soignée pour repose - Repose après mise en œuvre d'une isolation projetée entre solives comprenant: préparation des supports repose sur lambourdes des panneaux conservés en recouvrement de l'isolation y compris nouvelles fixations, découpes, habillage des rives si nécessaire panneaux complémentaires en réserves pour remplacement (env. 25 m2) et toutes sujétions pour une repose conforme et complète dans les règles de l'art <i>Localisation : Combles non-aménagées, bâtiment ancien</i>	m <sup>2</sup>	170,00		- €
<b>SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					- €
8.2	PORTES				
8.2.1	<b>Porte de recouplement</b> Prestation comprenant : - F + pose de blocs-portes CF à âme pleine isoplane type "Blocofeu" ou équivalent - hauteur en fonction de l'épaisseur des sols pour obtenir un passage libre de 2,025 m - vantail bois à parement plans, peinture de finition à charge du lot - Peinture intérieure - l'ensemble conçu pour obtenir le classement au feu exigé - l'entreprise devra fournir, avant pose, le PV d'essai au feu effectué par un labo. agréé - baguette de calfeutrement - joint isophonique, pare-flamme ou coupe-feu en périphérie - à clipper dans rainure après exécution de la peinture - les portes devront garantir un affaiblissement acoustique minimal de 30 dB(A) – vitrage double pare-flamme ou coupe-feu suivant le descriptif positionné (affaiblissement acoustique dito porte) Ferrements: - paumelles – 3 minimum - serrure de condamnation à combinaison avec cylindre - béquille double avec rosaces, l'ensemble en inox ou poignée de tirage inox - ferme-porte apparent en partie haute de la porte coupe-feu ou pare-flamme conforme à la norme NF EN 1154 et sélecteur de fermeture sur porte à deux vantaux - tampon butoir inox-caoutchouc - <u>oculus vitré</u> avec remplissage vitrage PF ou CF dans chaque vantail, le cas échéant - système d'asservissement par ventouse électromagnétique et toutes sujétions pour une pose conforme et complète dans les règles de l'art				
8.2.1.1	<b>Bloc porte CF1/2h + fp + oculus - 1UP - Prête à peindre</b> Prestation comprenant : Dito. Pos. 8.2.1 <i>Localisation : Sous-sol, bâtiment ancien</i>	U	2,00		- €
8.2.1.2	<b>Bloc-porte CF1/2h + fp + oculus - 2UP - Prête à peindre</b> Prestation comprenant : Dito. Pos. 8.2.1 <i>Localisation : Sous-sol et RDC, bâtiments arrière et ancien</i>	U	2,00		- €
<b>SOUS-TOTAL PORTES</b>					- €
8.3	DIVERS				

**8.3.1 Plateforme technique**

Prestation comprenant :

- en accord avec les lots techniques, à partir du point d'accès
- dégagement soignée de l'isolation thermique existant posée en bicouche croisée
- confection d'une plateforme technique comprenant:
  - F + pose de solives en bicouche croisée
  - repose de l'isolant préalablement dégagé
  - F + pose de panneaux de particules agglomérés CTBH
- coupes, découpes,
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
- et traitement préventif et curatif (insecticide, fongicide et putricide) par produit agréé et ayant un label CTB de l'ensemble (solives + panneaux)

*Localisation : Combles non-aménagées bâtiment arrière*m<sup>2</sup> 15,00 

	- €
--	-----

**8.3.2 Trappe de visite**

Prestation comprenant :

- cadre dormant en bois dur à sceller dans cloisons en plaques de plâtre,
- feuillure pour fermeture à recouvrement avec joint d'étanchéité incombustible
- vantail en panneaux de particules à peindre de 30 mm d'épaisseur minimale avec alaise
- périphérique et feuillure
- peinture de finition à charge du lot - Peinture intérieure
- doublage sur la face interne d'un panneau incombustible
- baguette de calfeutrement sur le périmètre extérieur
- ferrures :
  - 3 paumelles
  - 2 batteuses à clé à carré
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.

U 9,00 

	- €
--	-----

**8.3.2.1 Trappe de visite - Dim. 30x30 cm**

Prestation comprenant :

- F + pose d'une trappe de visite sur gaine technique
- Dito. Pos. 8.3.2

*Localisation : Sur gaines techniques en partie haute*U 1,00 

	- €
--	-----

**8.3.2.2 Trappe de visite ISOLÉE - CF 1/2h - Dim. 100x60 cm****NOTA: Accès au vide sanitaire du bâtiment de liaison**

Prestation comprenant :

- F + pose d'une trappe de visite isolée sur doublage isolé
- Dito. Pos. 8.3.2

*Localisation : Sur doublage isolé*Ens 1,00 

	PM
--	----

**8.3.3 Modification de placards existants****NOTA: Réduction de placards existants pour passage de gaine technique**

Prestation comprenant :

- démontage et découpe soignée aux dimensions de la gaine
- reprise du cadre support
- reprise des séparations et du rayonnage
- F + pose d'un vantail ou d'une partie fixe en panneaux de particules à peindre de 30 mm d'épaisseur minimale
- baguette de calfeutrement sur le périmètre extérieur
- ferrures :
  - 3 paumelles
  - 2 batteuses à clé à carré
- peinture de finition à charge du lot - Peinture intérieure
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.

*Localisation : Bureaux en R+1 et R+2 bâtiment arrière*MI 45,00 

	- €
--	-----

**8.3.4 Plinthes bois**

Prestation comprenant :

- F + pose de plinthes en bois
- hauteur : 70 mm environ, essence : bois dur, finition : lasure (à charge du peintre).
- plinthes profilées, le bord supérieur arrondi, le chant inférieur dégraissé
- découpes, assemblages d'onglets, rainées d'ajustement et sujétions
- fixations par vis espacées de 40 cm environ :
  - vis chromées à cuvette pour plinthes vernies
  - vis à tête fraisée pour plinthes à peindre ; masticage des têtes de vis
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.

*Localisation : Entrée principale, bureaux en R+1 et R+2 bâtiment arrière*U 5,00 

	- €
--	-----

**8.3.5 Incorporation grilles sur soupiriaux****NOTA: Pour la pose de grilles de ventilation Diam. 165mm****Grille fournie par le lot 10 - VMC**

Prestation comprenant :

- Suppression du vitrage par dépose soignée des parclores
  - F + pose d'un panneaux mélaminé - Teinte id. au châssis
  - découpe du panneau au Diam. de la grille
  - grille à fixer sur le nouveau support
  - le raccordement à la charge du lot 10 - VMC
  - y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
- Localisation : cage d'escalier bâtiment ancien

SOUS-TOTAL DIVERS			
			- €
TOTAL € HT			- €
TVA 20%			- €
TOTAL € TTC			- €

Fait à

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)

DRFIP  
2 rue du Clabaud - HAGUENAU

LOT 08  
MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS

RECAPITULATIF GENERALE  
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Euros  
H.T

Sous Total H.T

Sous Total H.T

Sous Total H.T

Total H.T du LOT

Total TVA 10%

Sans objet

Total TVA 20%

Total T.T.C

En toutes lettres

Document chiffré à

le

L'Entreprise  
" complété, lu et approuvé "  
(mention manuscrite)  
- cachet et signature -