

ATTIC+

le 25/06/2025

Transfert vers EXCEL

Affaire :

TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA
ET D'U

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100
TOUL

Maître d'ouvrage :

METEO FRANCE - DSO

Liste des lots :	Montant HT en €	TVA	Montant TVA en €	Montant TTC en €
Lot N°02 ETANCHEITE		20,00		
Total :				

METEO FRANCE - DSO

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI
RADAR METEO DE TOULOUSE
46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

CDPGF PHASE DCE

Lot N°02 ETANCHEITE

:

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
ETANCHEITE					
2	PRESTATIONS DECRITES AU TITRE DU PGC				
2.1	Plan Général de Coordination				
2.1.1					
2.1.1.1	Prestations du PGC	FT	1,00		
2.1.1.2	Levage	EN	1,00		
2.1.1.3	Repliement des installations	ENS	1,00		
3	TRAVAUX SUR EXISTANTS				
3.1	Travaux préparatoires				
3.1.1	Filets et garde-corps de sécurité				
3.1.1.1	Filets et garde-corps de sécurité phase travaux	ENS	1,00		
3.1.2	Protection des ouvrages existants				
3.1.2.1	Bâche de protection et bac acier	M2	4		
4	ENLEVEMENT D'ETANCHEITE EXISTANTE				
4.1	Etanchéité multicouche				
4.1.1					
4.1.1.1	Dépose d'étanchéité	M2	84,00		
4.2	Dépose diverse				
4.2.1					
4.2.1.1	Dépose d'accessoires	ENS	1,00		
4.2.2					
4.2.2.1	Démolition d'ouvrages divers	ENS	1,00		
5	TERRASSE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE				
5.1	Ecran pare-vapeur sur maçonnerie				
5.1.1					
5.1.1.1	EIF		84		
5.2	Isolant en laine de roche				
5.2.1					
5.2.1.1	Panneau de 120 mm d'épaisseur (PK) :	M2	84,00		
5.3	Etanchéité bicouche SBS surfaces courantes				
5.3.1					
5.3.1.1	Sur isolant thermique (autoadhésive)	M2	84,00		
5.3.1.2	Sur maçonnerie direct autoadhésif	M2	84,00		
5.4	Etanchéité bicouche SBS en relevés et noues				
5.4.1					
5.4.1.1	Relevés	ML	68,93		
5.5	Renforcement pour cheminement				
5.5.1					
5.5.1.1	bandes de 0,50 :	M2	4,00		
6	TRAVERSEES DE TOITURE				
6.1	Pour ventilation				
6.1.1					
6.1.1.1	Platine en plomb 35 x 35, manchon 100 de diamètre.	U	1		
7	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
7.1	Naissances				
7.1.1	NAISSANCE SUPPORT BETON				
7.1.1.1	Diam. 100 tronconique	U	2,00		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
7.2 Trop pleins				
7.2.1				
7.2.1.1 Trop-plein	U	2,00		

Montant HT du Lot N°02 ETANCHEITE

TVA (20%)

Montant TTC