

MAITRISE D'OUVRAGE

CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE

MAITRISE D'OEUVRE

ENZO&ROSSO
113 Boulevard de Lamasquère
31600 - MURET
Tel : 06 81 20 16 27
Email : nathalie.estival@enzo-rosso.fr

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE

SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 75 21 21 94
Email : lk.setes@setes.fr

BUREAU D'ETUDES CFA CFO

SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 70 53 96 60
Email : jf.setes@setes.fr

BUREAU D'ETUDES CVC PLOMBERIE

SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 43 18 44 29
Email : cd.setes@setes.fr

BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES

GAMBA ACOUSTIQUE
160 rue du Colombier
31670 - LABEGE
Tel : 06 28 41 04 67
Email : aymeric.naze@gamba.fr

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 25 74 22 60
Email : noemie.peronne@btp-consultants.fr

SPS

BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 08 76 14 35
Email : rolando.postiga@btp-consultants.fr

REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL CNED & CANOPE
3 allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE

CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE

CCTP
DCE
02/10/2025

Lot N°07 MUR MOBILE

Sommaire

AMUR MOBILE	3
07-1PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET D'EXECUTION	3
07-1-1PRESCRIPTIONS GENERALES	3
07-1-1-1 Définition des travaux	3
07-1-1-2 Objet du CCTP	3
07-1-1-3 Textes - Règlements - Normes	3
07-1-1-4 Connaissances des lieux	3
07-1-2PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	4
07-1-2-1 Travaux en site occupé	4
07-1-2-2 Réception des supports	4
07-1-2-3 Qualité des matériaux - Mise en œuvre	4
07-1-2-4 Exécution des ouvrages	4
07-2MUR MOBILE	5
07-2-1 Mur mobile multi directionnel	5
07-3DOCUMENTS DE FIN DE CHANTIER	5
07-3-1 DOE - DIUO	5

07	MUR MOBILE
----	-------------------

07-1	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET D'EXECUTION
------	--

07-1-1	PRESCRIPTIONS GENERALES
--------	--------------------------------

07-1-1-1 **Définition des travaux**

Le présent CCTP concerne les travaux de MUR MOBILE dans le cadre du projet :

REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL CNED & CANOPE
3 allée Antonio Machado
31051 TOULOUSE

L'entrepreneur devra se mettre en relation avec les entrepreneurs des autres corps d'états ayant un rapport avec ses propres travaux, afin d'arrêter en commun tous les détails et dispositions concernant la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L'entreprise devra impérativement prendre connaissance de l'ensemble des documents du dossier de consultation et s'y conformer formellement.

07-1-1-2 **Objet du CCTP**

Il est rappelé que l'entreprise doit prendre connaissance :

- des Prescriptions communes à tous les corps d'états,
- de l'ensemble du CCTP et plans concernant les autres corps d'états.

Le titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une méconnaissance de l'ensemble de ce CCTP et des plans pour éluder ses obligations de prestations ainsi que la liaison avec les autres corps d'états.

Ce lot comprend toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires décrits ou non.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais se prévaloir d'erreurs ou omissions dans les plans et les devis dispensant d'exécuter tous les travaux de son lot ou faisant l'objet d'une demande de supplément de prix.

07-1-1-3 **Textes - Règlements - Normes**

Il est rappelé que l'entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble des pièces écrites.

NORMES ET REGLEMENTATIONS :

- outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent CCTP, le calcul et l'exécution des ouvrages seront soumis aux règles, normes, DTU, réglementation incendie et prescriptions en vigueur à la date de la remise des offres.
- cette liste n'est pas limitative.

L'entreprise tiendra compte des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires et tous les textes nationaux et locaux applicables à la présente opération.

07-1-1-4 **Connaissances des lieux**

L'entreprise reconnaît avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que du site et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux.

En particulier, l'entreprise est tenue de faire une visite complète et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions résultant notamment :

- de la configuration du terrain et des abords,
- des moyens de communication et de transport,
- des conditions de stockage,

- des ressources en énergie et en eau,
- des lieux de décharge pour les gravais,
- des possibilités d'installation de chantier,
- des conditions climatiques et autres données physiques,

Ainsi que :

- prise en compte des indications figurant dans la déclaration de travaux,
- prise en compte de toutes les indications figurant sur les plans du maître d'œuvre,
- prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines,
- prise en compte des éventuelles difficultés d'accès,
- prise en compte des difficultés de stationnement pour les engins,
- prise en compte des règlements en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public,
- prise en compte de la présence d'amiante sur le site,
- la connaissance du dossier de diagnostics techniques de Dekra du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante "Référence AMITRAV-E5983540-2401 - V 1 du 7 avril 2025",
- la connaissance du dossier de diagnostics techniques de Dekra du repérage du plomb dans les revêtements "Référence PBREPAV-E5983540-2401-V1 18 décembre 2024",
- la connaissance du dossier de diagnostics techniques de Dekra du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux des façades "Référence AMITRAV-E6857942-2501 11 avril 2025".

En cas de fractionnement des travaux dus à des sujétions normalement prévisibles, il ne sera dû aucune plus-value.

Les droits découlant de l'occupation de la voirie publique pendant les travaux seront à la charge de l'entreprise du présent lot.

07-1-2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

07-1-2-1 Travaux en site occupé

Il est rappelé à l'entreprise que l'ensemble du site où se déroulent les travaux restera en activité pendant ses interventions.

Afin de réduire au maximum la gêne causée aux occupants, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour lui permettre d'avoir une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents cas et conditions particulières rencontrées.

07-1-2-2 Réception des supports

Avant toute exécution, l'entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les autres corps d'état. Cette réception fera l'objet d'un constat à soumettre au Maître d'œuvre avant le début des travaux. À défaut, l'entrepreneur sera réputé avoir accepté les supports et ouvrages sans réserve, et sera dès lors tenu pour responsable des malfaçons qui pourraient découler des travaux exécutés par les autres corps d'état pour tous les supports, horizontaux ou verticaux.

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Entrepreneurs des autres corps d'états ayant un rapport avec ses propres travaux afin d'arrêter en commun tous les détails concernant la réalisation de leurs ouvrages respectifs et notamment les réservations.

07-1-2-3 Qualité des matériaux - Mise en œuvre

Tous les matériaux et produits destinés à l'exécution du présent lot devront être agréés par le Maître d'œuvre et le bureau de contrôle.

07-1-2-4 Exécution des ouvrages

Font notamment partie des prestations à la charge de l'entrepreneur :

- la fourniture et la pose du mur mobile,
- les réglages, la mise en état et le nettoyage,
- la protection de l'ouvrage,
- les épaufrures, éclats ou autre défaut qui apparaîtraient au cours des travaux, même causés par

des personnes étrangères à l'entreprise, seront réparés aux frais de l'entrepreneur du présent lot.

L'entrepreneur a, à sa charge, la réalisation de toutes les études techniques desquelles résulteront les spécifications techniques détaillées et les plans d'exécution des ouvrages.

L'entreprise devra fournir :

- au maître d'œuvre pendant la phase préparatoire les plans de détails faisant apparaître les dimensions, les fixations etc...
- au maître d'œuvre et aux entreprises concernées, les plans donnant toutes indications sur les percements ou réservations à prévoir.

07-2 MUR MOBILE

07-2-1 Mur mobile multi directionnel

Fourniture et pose d'un mur mobile multidirectionnel suspendu sans rail au sol composé de 5 à 6 panneaux

- dimension ouverture : 6.82m x 2.87 m ht

COMPOSITIONS ET CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :

- panneaux à suspension coulissant dans deux chariots à doubles galets sans guidage au sol,
- rail : profilé en aluminium anodisé,
- support spécifique pour rail encastré dans faux plafonds,
- joints entre chaque jonction de panneaux pour le traitement acoustique,
- stockage des panneaux à l'aide de rail d'intersection dédié,
- supports de fixation pour rails haut fixé sur IPN - L'IPN sera posé par le lot GO,
- le rail sera encastré dans un coffre isolé en plaque de plâtre réalisé par le lot PLATRERIE,
- panneau acoustique, ép. 119 mm, cadre autoporteur constitué de profilés en aluminium anodisé naturel avec montants verticaux et traverses horizontales invisibles,
- indice d'affaiblissement acoustique : Rw 50dB / Ra 46 dB,
- une porte sera intégrée dans un panneau,
- mécanisme : verrouillage des traverses hautes et basses par 1/3 de tour à l'aide d'une clé de manœuvre,
- constitution panneau : 2 plaques d'aggloméré haute densité de 16 mm d'épaisseur, remplissage avec de la laine de roche haute densité M0.

FINITIONS :

- finition des panneaux : stratifié toutes marques au choix de l'architecte.

Localisation :

RDC : salle de conférence mutualisée et cafétéria

07-3 DOCUMENTS DE FIN DE CHANTIER

07-3-1 DOE - DIUO

L'entreprise devra la remise en fin de chantier des DOE et DIUO de ses ouvrages.

- ces dossiers reprendront notamment :

* l'ensemble des plans d'exécution et notes de calculs de l'entreprise, documents établis sur la base des plans d'exécution de chantier (mentionnés "bon pour exécution"), mis à jour par l'entreprise et portant la mention "conforme à la construction" ainsi que la date, la signature et le tampon de l'entreprise,

* l'ensemble des fiches techniques de choix matériaux et produits, ces fiches seront annexées par les Avis Techniques et Procès-Verbaux d'essais,

- tous ces documents et fiches doivent permettre au Maître d'ouvrage d'effectuer tout remplacement de pièce dans le cadre de ses travaux de maintenance au-delà de l'année de garantie.