

NOMENCLATURE MENUISERIES INTERIEURES BOIS - PROJET												
	Quantité	Type	Dimensions	Allège	Vue en plan	Elévation	Matériaux	Résistance au feu	Nom d'étage d'implantation	Commentaires	Largeur nominale de l'ouverture P/F côté ébrasure	Hauteur nominale de l'ouverture P/F côté ébrasure
Ch1												
	1	Fenêtre	2,98×2,05	0,00			Bois massif		RDC	Cafétéria	2,98	2,05
Ch2												
	31	Fenêtre	0,80×2,30	0,00			Bois massif		RDC		0,80	2,30
	70	Fenêtre	0,80×2,30	0,00			Bois massif		R+1		0,80	2,30
Ch3												
	1	Fenêtre	0,40×2,30	0,00			Bois massif		R+1		0,40	2,30
	2	Fenêtre	0,40×2,30	0,00			Bois massif		R+1		0,40	2,30
	3	Fenêtre	0,40×2,30	0,00			Bois massif		RDC		0,40	2,30
Ch4												
	1	Fenêtre	0,60×2,30	0,00			Bois massif		RDC		0,60	2,30
Pi1												
	1	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois		R+1	Infirmierie	1,01	2,08
	8	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois		RDC	Sanitaires, atelier, Amicale, Copieur	1,01	2,08
Pi1a												
	1	Porte	0,93×2,26	0,00			Stratifié bois		RDC		1,01	2,30

	14	Porte	0,93×2,26	0,00			Stratifié bois		RDC	Espaces bureaux, SDR	1,01	2,30
	21	Porte	0,93×2,26	0,00			Stratifié bois		R+1	Espaces bureaux, SDR	1,01	2,30
Pi1b												
	1	Porte	0,83×2,26	0,00			Stratifié bois	Avec Oculus	RDC	Bulle	0,91	2,30
Pi1c												
	2	Porte	0,83×2,26	0,00			Stratifié bois		R+1	Bulle 3P	0,91	2,30
Pi2												
	1	Porte	0,83×2,04	0,00			Stratifié bois	CF1/2H+FP	RDC	Rangements	0,89	2,07
Pi3												
	1	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois	CF1/2H+FP	RDC	Escalier pièce centrale	1,01	2,08
	1	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois	CF1/2H+FP	R+1	Archives R+1	1,01	2,08
	1	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois	CF1/2H+FP	R+1	LT Elec VDI	1,01	2,08
	1	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois	CF1/2H+FP	R+1	Vers escalier pièce centrale	0,99	2,07
	2	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois	CF1/2H+FP	RDC	Local ménage, circulation,	1,01	2,08
	2	Porte	0,93×2,04	0,00			Stratifié bois	CF1/2H+FP	R+1	Archives	1,01	2,08