

Tableau de surfaces maternité extension					
code fiche		SU	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
		Projeté		Projeté	
	OBSTETRIQUE : Nouvelle unité 12 lits			375	
	Accueil famille				
EXT/S-FAM	Salon famille	12	1	12	2 espaces à prévoir : 1 espace salon 1 espace avec tables, chaises, fontaine à eau
SAN	Sanitaires patients / vистeurs	4	1	4	
	Locaux du personnel				
BUR02	Bureau double polyvalent	12	1	12	
DET	Détente personnel	15	1	15	Kitchenette avec : Réfrigérateur, meubles cuisine avec rangements intégrés, 1 évier avec égouttoir, 2 micro-onde, 1 cafetière, 1 bouilloire 1 table + des chaises Murs de casiers pour le personnels à cadenas 1 tableau d'affichage
SAN	Sanitaires personnel	3	1	3	
	Locaux logistique				
VID	Lave-bassins	3	1	3	Mutualisation possible avec local retour soins
MEN02	Local ménage	6	1	6	Réserve produit entretien 1 charriot ménage 1 lavabo auge 30 cm de profondeur
OFF00	Office secondaire	12	1	12	Préparation petits déjeuner et collation
SALE	Local tampon linge sale/déchets	6	1	6	Implantation à l'entrée du service chariots tortues déchets chariots linge sale 2 bacs
PROP	Lingerie	8	1	8	stockage linge propre sur étagères
	Chambres				
OBS01	Chambres simples	20	10	200	dont 1 chambre PMR
OBS02	Chambre double	26	1	26	
	Locaux de soins				
EXT/PC01	PC médical / paramédical	18	1	18	10 personnes minimum pour la relève (table + chaises) 1 poste de travail fixe + 1 photocopieur 3 écrans report des scopes Armoires rangement/ étagères 2 tableaux d'affichage
EXT/SOIN02	Prepa soins	14	1	14	Armoire pharmacie + 1 réfrigérateur Plan de travail avec rangement dessous Rangement DM avec tiroirs 1 lave main avec commande automatique (ou commande coude/fémoral) 1 tableau d'affichage
DECO	Retour soins	9	1	9	dont nettoyage des couveuses Utilisation appareil à vapeur 1 lave main avec commande automatique (ou commande coude/fémoral) 1 grand lavabo (douchette) avec paillasse
STCK02	Stockage matériel	15	1	15	Stockage matériel sur étagère avec prises
BOX01	Salle soins/prélèvement	12	1	12	Box de soins avec paillasse, rangement, lave mains et fluides médicaux
	TOTAL SU			375	
	Coefficient SDO/SU			1,6	
	TOTAL SDO			600	
		nbre lits	m² SDO	total SDO	
	Approche surfacique initiale au ratio obstétrique	12	42	504	m² SDO
	Surfaces détaillées			600	m² SDO
	Différentiel de surfaces détaillées/ratio			- 96	ecart en m² par rapport à l'approche ratio