

Nom du local : Salle de soins/prélèvement		Code fiche : BOX01		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux de soins		X	X	-
Destination : Salle de soins/prélèvement				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable,décontaminable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Alimentation bandeau technique + 3 PCN réparties
1	0	1	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Indirect patient - éclairage de soins selon équipements		
Téléphonie : Oui - RJ45				
Télévision : /				
Appel malade : Oui		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	-	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : LV03 + PAIH01		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 2 ml		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides :	BT-1A	Autres :		
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Rafraichissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant		
Exigences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
/		1 ordinateur (cis écran), 1 téléphone sur bureau, 1 imprimante sur bureau, Rangements mobiles, Rangements mobiles		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Bandeau technique de fluides muraux		1 brancard ou fauteuil d'examen (suivant localisation), Chariots de soins		

Nom du local : Bureau double polyvalent		Code fiche : BUR02		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux du personnel		-	X	-
Destination : Espace de travail administratif				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 0,90 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Stratifiée - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Non		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Badge		Serrure / contrôle d'accès :		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Non			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant :
2	0	1	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : Oui compris dans poste de travail				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	-	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : /		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafratchissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini		
Exigences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur (cis écran), 1 téléphone, Imprimante		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Circulation		Code fiche : CIRC01		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel	Public
Zones : Type locaux de "fonctionnement"		X	X	X
Destination : Circulation entre les espaces fonctionnels et accès à ceux-ci, accessible au public				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : Recoupement : 2,00 m x 2,10 m mini Suivant UP		Gabarit d'accès : Extérieure : 1,10 m x 2,00 m mini Suivant UP		
Nbre de Vantail : 2		Nbre de Vantail : 1		
Types de portes : DAS - Bois pleine		Types de portes : menuiserie extérieur aluminium		
Finitions : Oculus		Finitions : Vitrage extérieur possible, porte avec anti-panique suivant réglementation		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : Oui		
Serrure / contrôle d'accès : DAS : normalement ouverte Extérieure : Badge - sortie libre Entrée de service sécurisé : Badge - sortie libre		Serrure / contrôle d'accès :		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières				
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Report appel malade selon les zones
0	0	0	1 PCN / 10 ml avec alternance de mur	
PT222 Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 PT333 Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 PS101 Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct + réglementaire		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : /		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafratchissement : Non		
Température été : NC		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 2 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
/		/		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
/		/		

Nom du local : Retour soins		Code fiche : DECO		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux de soins		-	X	-
Destination : Nettoyage et désinfection de matériel souillé				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode + contrainte de surcharge équipement décontamination		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,10 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Badge		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité et résistant décontamination poussées			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Revêtement PVC mural			
Protection Murale :	Non			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable, décontaminable			
Exigences architecturales particulières		Toutes finitions lisses affleurantes étanches lessivables et décontaminables		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Alimentation lave bassin + alimentation lave linge
1	0	0	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	-	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : PLO02 + LV04 + ATT02 (lave bassin) + ATT02 (lave linge)		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 3 ml		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres :	Gare pneumatique	
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction d'air spécifique au(x) équipement(s)		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafraichissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 15 vol/h mini - Apport air neuf par le haut du local (filtration spécifique)		
Exigences techniques particulières : Extraction d'air spécifique au(x) équipement(s)				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Equipement de nettoyage et décontamination		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Détente personnel		Code fiche : DET		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux du personnel		-	X	-
Destination : Détente et repos équipée de casiers				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 0,90 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : 8 PCN(micro ondes, cafetières, bouilloires) + Alimentations pour reports monitoring
1	0	1	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct et sur plan de travail		
Téléphonie : /				
Télévision : Oui compris PS pour affichage				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	X rotatif	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : EV_01 exception au tome 2, en céramique + PAIS		Paillasse sèche (en ml) : 2ml Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides :		Autres :		
/		/		
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction permanente		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafratchissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
Mobilier kitchenette EV01 en ceramique + plan de travail de 2 m		Chaises, Table à manger, Meuble haut, Meuble bas du roulette sous évier, micro onde, réfrigérateurs, Cafetière, bouilloire, distributeur savon, Distributeur essuie-mains.		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : PC Médical		Code fiche : EXT/PC01		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux de soins		-	X	-
Destination : Poste de gestion des soins médical et para médical 2 postes de travail fixe Postes de travail mobile 10 personnes minimum pour la relève (table + chaises)				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,70 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : Semi-Vitrée avec stores intégrés		Finitions : /		
Protections de chocs :		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Badge		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable, décontaminable			
Exigences architecturales particulières		Cloisons vitrées entre PC et circ + stores intégrés		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : 10 PCN hauteur plan de travail pour recharge PC mobiles + 3 PCN alimentations reports de scopes, le PS est dédié photocopieur'
2	0	1	1	
PT222 Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 PT333 Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 PS101 Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 3x2 RJ45/poste pour reports de scopes		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : Oui compris dans poste de travail				
Télévision : /				
Appel malade : Oui		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	X rotatif	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : LV03 + PAIS		Paillasse sèche (en ml) : 5 ml Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Non		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Oui		
Acoustique : Réglementaire - renforcement à prévoir car locaux souvent bruyant		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant		
Exigences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Par poste de travail : 1 Chaise, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur (cis écran), 1 téléphone. Armoires rangement/ étagères 2 tableaux d'affichage Table et chaises		

Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)

Nom du local : Salon famille		Code fiche : EXT/S-FAM		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Accueil famille		X	X	X
Destination : Espace de détente à destination des familles. 2 zones : 1 espace slalon / 1 espace tables,chaises fontaine à eau				
Observations :		Le concepteur prévoira un espace de jeu dédié au enfant.		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,10 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Libre		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : 1 PCN/5ml avec 4 PCN mini
0	0	1	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct et Indirect Soins particuliers de l'éclairage-> ambiance ZEN		
Téléphonie : /				
Télévision : Oui - compris PS pour affichage				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : ATT01 (fontaine à eau)		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code équpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Performant au sens de le NFS 31-080		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini		
Exigences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Chaises, Tables, fauteuils		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Préparation soins		Code fiche : EXT/SOIN02		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux de soins		-	X	-
Destination : Local de préparations des soins 2/3 personnes				
Observations : /				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Souhaité		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine semi-Vitrée avec stores intégrés - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable,décontaminable			
Exigences architecturales particulières : /				
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : 4 PCN répartie sur paillasse + 1 PCN réfrigérateur
1	0	1	1	
PT222 Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 PT333 Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 PS101 Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : /		Type d'éclairage : Direct + soutenue sur point plan de soins		
Téléphonie : Oui compris dans poste de travail				
Télévision : oui compris PS pour écran d'affichage				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	-	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : LV04 + PAIS		Paillasse sèche (en ml) : 3 ml Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres :	Gare pneumatique (ligne 3)	
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction spécifique hotte		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafraîchissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 2 vol/h		
Exigences techniques particulières : Extraction spécifique hotte				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Chaises, 1 ordinateur (cis écran), 1 téléphone, meuble sous paillasse, armoire à pharmacie, Stockage des soins, rangement DM avec tiroir 1 réfrigérateur 1 tableau d'affichage		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Local Technique - standard		Code fiche : LT01		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux technique type		-	X	-
Destination : Local technique standard (production ECS, TGBT,)				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : Hauteur libre adaptée à sa destination - 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode + Charges complémentaires selon poids des équipements spécifiques		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : Contrainte feu de la porte suivant réglementation et destination		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Serrure sur organigramme		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Peinture de propreté ou résine			
Type de Plinthe :	Sans objet			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Non			
Plafond/Faux Plaf. :	Peinture de propreté facile d'entretien			
Exigences architecturales particulières				
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Alimentation TD nécessaire au alimentation des équipements techniques
1	0	0	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : Oui - RJ45				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	-	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : SIF01 et ROB01 dans les locaux CVC + alimentations selon équipements		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres :		
Exigences Techniques particulières complémentaires Extraction à prévoir				
Confort & ambiances				
Température hiver : NC		Rafraichissement : Non		
Température été : NC		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 1 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction à prévoir				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
/		/		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
/		/		

Nom du local : Local CFA		Code fiche : LT02		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux technique type		-	X	-
Destination : Locaux sous-répartiteur VDI de niveau				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : Hauteur libre adaptée à sa destination - 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode + Charges complémentaires selon poids des équipements spécifiques		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : Contrainte feu de la porte suivant réglementation et destination		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Serrure sur organigramme		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Peinture antistatique			
Type de Plinthe :	Sans objet			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Non			
Plafond/Faux Plaf. :	Traité anti poussière			
Exigences architecturales particulières				
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Alimentation TD nécessaire au alimentation des équipements techniques
1	0	0	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	-	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : /		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code équpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction à prévoir		
Confort & ambiances				
Température hiver : NC		Rafrachissement : Non		
Température été : T : 20 à 25°C clim.		Climatisation : Oui		
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 2 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction à prévoir				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
/		/		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
/		/		

Nom du local : Local ménage		Code fiche : MEN02		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux logistique		-	X	-
Destination : Rangement des chariots de ménage et stockage des produits d'entretien et monobrosse				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,10 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Revêtement PVC mural			
Protection Murale :	Non			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Alimentation électrique pour autolaveuse + 1 PCN (étanche)
0	0	0	1 (étanche)	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : ATT03 (dilution) + VIO2 + PAIH01		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code équpt fluides : /		Autres :		/
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction permanente		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non		
Température été : NC		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 4 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Armoire de stockage produit d'entretien, Chariot à ménage . 1 mono brosse		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Chambre simple		Code fiche : OBS01		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Chambres		X	X	X
Destination : Chambre d'hébergement d'obstétrique simple - Chambre mère-enfant				
Observations :		Avec paillasse bébé avec baignoire		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,70 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : SDB : 0,90 m x 2,00 m		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : 1		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : Oui		
Serrure / contrôle d'accès : Accès chambre : Libre		Serrure / contrôle d'accès : SDB : serrure extérieur indicateur d'occupation + bouton molleté interieur		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple + antidérapant, avec étanchéité en SDB			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	SDB : revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond - Peinture pour zone non traité en PVC			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable,décontaminable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Par lit : 1 PCN/lit en pied de lit + 2 PCN/lit en face du lit + Alimentation bandeau technique 1 PCN (étanche) en SDB sur lavabo
0	0	1	1	
PT222 Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 PT333 Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 PS101 Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct + veilleuse + tête de lit + sur plan vasque SDB		
Téléphonie : Oui				
Télévision : Oui - compris PS				
Appel malade : 1 bloc porte + 1 AM sur GT + 1 tirette AM sur salle de bains		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	X rotatif	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : LV01 + WC01 + DO01 + BEBE (paillasse baignoire bébé)		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides :	BT-2B	Autres :	/	
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 60 m3/h mini		
Exlgences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
placard, miroirs, barre de relevage, patères,		Par patient : 1 Lit,1 Table de chevet,1 Table de chambre, 1 Fauteuil repos convertible pour accompagnant		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Bandeau technique de fluides muraux		Paillasse bébé avec baignoire intégré / rail tête de lit		

Nom du local : Chambre double		Code fiche : OBS02		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Chambres		X	X	X
Destination : Chambre d'hébergement d'obstétrique double - Chambre mère-enfant				
Observations :		Avec paillasse bébé avec baignoire		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,70 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : Douche : 0,90 m x 2,00 m WC : 0,90 m x 2,00 m		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : 1		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : Oui - dans toutes les localisations		
Serrure / contrôle d'accès : Accès chambre : Libre		Serrure / contrôle d'accès : WC : serrure extérieur + bouton molleté interieur Douche : serrure extérieur + bouton molleté interieur		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple + antidérapant, avec étanchéité en douche + WC			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Douche : revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond - Peinture pour zone non traité en PVC			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond complet ou partiel aux choix du concepteur.			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant :
0	0	2	1	Par lit : 1 PCN/lit en pied de lit + 2 PCN/lit en face du lit + Alimentation bandeau technique 1 PCN (étanche) en SDB sur lavabo
PT222 Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45				
PT333 Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45				
PS101 Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct + veilleuse + tête de lit + sur plan vasque SDB		
Téléphonie : Oui				
Télévision : Oui 2 - compris PS				
Appel malade : 1 bloc porte + 1 AM sur GT + 1 tirette AM sur salle de bains		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		X	X rotatif	-
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : LV01 + WC01 + DO01 + BEBE (paillasse baignoire bébé)		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code équpt fluides :	2 x BT-2B (1 par poste)	Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 60 m3/h mini		
Exigences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
placard, miroirs, barre de relevage, patères,		Par patient : 1 Lit,1 Table de chevet,1 Table de chambre, 1 Fauteuil repos convertible pour accompagnant		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Bandeau technique de fluides muraux		Paillasse bébé avec baignoire intégré / 2 rail tête de lit		

Nom du local : Office secondaire		Code fiche : OFF00		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux logistique		-	X	-
Destination : Office alimentaire de proximité Préparation petits déjeuners et collations				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : Protection extérieure solaire selon orientation / OUI		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui - dans toutes les localisations		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Oui - dans toutes les localisations			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : 4 blocs de 2PCN + Attente alimentation fontaine à eau / Alimentation lave vaisselle
0	0	0	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : PAIH01 + ATT03 (lave vaisselle) + ATT01 (fontaine à eau) + PAIS		Paillasse sèche (en ml) : 3 ml Paillasse humide (en ml) : 3 ml		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires /				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Oui		
Température été : -7°C Text		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 6 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : /				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Etagère de rangement		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Lingerie		Code fiche : PROP		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux logistique		-	X	-
Destination : Stockage des linges propres				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant :
0	0	0	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : /		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code équpt fluides : /		Autres :		/
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction permanente		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non		
Température été : NC		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 1 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Etagères de stockage, Chariot à linge		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Local intermédiaire linge sale / déchets		Code fiche : SALE		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux logistique		-	X	-
Destination : Stockage du linge sale et des déchets en containers dans le service				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,20 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : Ferme porte temporisé		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Revêtement PVC mural			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant :
0	0	0	1 (étanche)	
PT222 Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 PT333 Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 PS101 Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : LV04		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction permanente		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non		
Température été : T : 20 à 25°C clim.		Climatisation : Oui		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 6 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		chariots tortues déchets chariots linge sale 2 bacs		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Sanitaire		Code fiche : SAN		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux du personnel/ accueil famille		-	X	-
Destination : Sanitaire personnel accessible PMR -				
Observations :		Pour les sanitaires dédiés aux enfants : adapter les appareils sanitaires à l'âge des enfants, ajouter une paillasse à langer les bébés, ajouter dispositifs anti-pince doigts.		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 0,90 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode si SAS sinon serrure extérieure avec indicateur d'occupation + bouton moletté intérieur		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Revêtement PVC mural			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières /				
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Alimentation sèche main
0	0	0	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct + soutenue sur point de lavage de main		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : WC01 + LV03 ou WC02 + LV05		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gains Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires Variation de débit sur sonde de présence				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Non		
Température été : NC		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant mini		
Exigences techniques particulières : Variation de débit sur sonde de présence				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
Miroirs, barre de relevage, patères.		Distributeurs de savon, Distributeurs de SHA, Distributeurs de papier hygiénique, Sèche mains électrique, poubelle		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Stockage dans les niveaux		Code fiche : STCK02		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux de soins		-	X	-
Destination : Stockage et rangement divers des niveaux suivant besoins				
Observations :		/		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : (1,10 m + 0,30 m) x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 2		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Digicode		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : 20 PCN recharge d'équipements
0	0	0	1	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : /		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code équpt fluides : /		Autres :		/
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction permanente - Suivant les produits stockés un rafraichissement et une classement incendie du local pourra être demander		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafraichissement : Non		
Température été : NC		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 6 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente - Suivant les produits stockés un rafraichissement et une classement incendie du local pourra être demander				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
		Etagères de stockage		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		

Nom du local : Lave-bassins		Code fiche : VID		
Informations générales		Occupation		
Pôle : OBSTETRIQUE		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux logistique		-	X	-
Destination : Local pour lavage automatisé des bassins				
Observations :		Possibilité de l'installer en retour soin		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel		
Hauteur libre : 2,60 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Proscrit		
Charges d'exploitation : Réglementaire selon Eurocode + contrainte de surcharge lave bassin		Protection solaire / Occultation : /		
Accès au local n°01		Accès au local n°02		
Gabarit d'accès : 1,10 m x 2,10 m		Gabarit d'accès : /		
Nbre de Vantail : 1		Nbre de Vantail : /		
Types de portes : Bois pleine - Stratifiée		Types de portes : /		
Finitions : /		Finitions : /		
Protections de chocs : Oui		Protections de chocs : /		
Serrure / contrôle d'accès : Badge		Serrure / contrôle d'accès : /		
Caractéristiques de Revêtement				
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité			
Type de Plinthe :	Remontée en plinthe			
Revêtement Mural :	Peinture lessivable			
Protection Murale :	Oui			
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable			
Exigences architecturales particulières		/		
Traitement technique				
Courants forts				
PT222 :	PT333 :	PS101 :	PC ménage :	Autres alimentations et prises de courant : Attentes et câblage pour lave bassin
0	0	0	1 (étanche)	
<i>PT222</i> Poste de Travail Normale + - bureau standard ou office de soins : 2 PC 10/16 A normal + 2 PC ondulées + 2 RJ45 <i>PT333</i> Poste de Travail administratif - pour bureau de secrétariat : 3 PC 10/16 A normal + 3 PC ondulées + 3 RJ45 <i>PS101</i> Poste Supplémentaire = 1PCN + 1RJ				
Courants faible		Eclairage Général		
RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : Direct		
Téléphonie : /				
Télévision : /				
Appel malade : /		Interrupteur :	Variateur :	Détection :
Interphonie : /		-	-	X
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : LV03 + ATT02 (lave bassin evac phi 100)		Paillasse sèche (en ml) : 0 Paillasse humide (en ml) : 0		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique				
Code éqpt fluides : /		Autres : /		
Exigences Techniques particulières complémentaires		Extraction spécifique VMC, débit à adapter à la quantité d'équipement		
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Rafraichissement : Non		
Température été : NC		Climatisation : Non		
Acoustique : Réglementaire		Renouvellement d'air : 6 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction spécifique VMC, débit à adapter à la quantité d'équipement				
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers (NON compris dans le coût des travaux)		
Equipements biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
		Laves bassins, Racks murals séchage des LB		