

CHARENTE MARITIME

ILE MADAME

~~~~~  
*FORT*

RESTAURATION DU PONT LEVIS BOIS & DU  
PLATELAGE DU PONT DORMANT  
~~~~~



| |
|---|
| <p>AVANT METRE (à titre informatif)</p> |
|---|

Lot unique Charpente menuiserie

| | |
|---|--|
| <p>Virginie SEGONNE Architecte DESA – du patrimoine 6 rue Réaumur 17 000 LA ROCHELLE Tel & fax : 05.46.41.36.36</p> | <p>Cabinet CECIBAT – Economiste 11, bd du Commandant Charcot 17 440 - AYTRE Tel : 05.46.41.66.23</p> |
|---|--|

Lot unique Charpente Menuiserie

| Ordre | Désignation des Articles | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Rappel | U | Quantité |
|-------|---|---------------|-------|-------|-------|--------|----|----------|
| 1 | CHAPITRE 1 : INSTALLATIONS DE CHANTIER | | | | | | | |
| 1.1 | FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU DE CHANTIER, REALISATION ET EMPLACEMENT SUIVANT INDICATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DE L'ARCHITECTE, ENTRETIEN POUR LA DUREE DU CHANTIER | | | | | | | FORFAIT |
| 1.2 | INSTALLATIONS POUR BASE VIE, ALIMENTATIONS, ZONE DE STOCKAGE, CLOTURES... | | | | | | | |
| | | <u>1,000</u> | | | | | EN | 1,000 |
| 1.3 | INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE DANS LA DOUVE POUR RESTAURATION DU PONT LEVIS | | | | | | | |
| | | <u>1,000</u> | | | | | EN | 1,000 |
| 2 | CHAPITRE 2 : PONT DORMANT | | | | | | | |
| 2.1 | DEPOSE DE PLATELAGE BOIS SANS REEMPLOI COMPRIS CHARGEMENT ET EVACUATION EN DECHARGES | | | | | | | |
| | 8.40 X 1.90 | <u>15,960</u> | | | | (0101) | M2 | 15,96 |
| 2.2 | DEPOSE DU SOLIVAGE SANS REEMPLOI COMPRIS CHARGEMENT ET EVACUATION EN DECHARGES | | | | | | | |
| | 4F 8.40 X 0.08 X 0.08 | <u>0,215</u> | | | | (0102) | M3 | 0,215 |
| 2.3 | NETTOYAGE GENERAL ET DEBOUCHEMENT DES TROUS D'EVACUATION DES EAUX DE PLUIE | | | | | | | |
| | SURF(0101) | <u>15,960</u> | | | | | M2 | 15,96 |
| 2.4 | FOURNITURE ET POSE DE SOLIVES EN ACCOYA COMPRIS CALAGES, BANDE BITUMINEUSE AGRAFEE ET TRAITEMENT PAR ACETYLATION | | | | | | | |
| | 5F 8.40 | <u>42,000</u> | | | | | ML | 42,00 |
| 2.5 | FOURNITURE ET POSE DE LAMES RAINUREES EN ACCOYA COMPRIS VISSERIE ACIER INOXYDABLE ET TRAITEMENT PAR ACETYLATION | | | | | | | |
| | SURF(0101) | <u>15,960</u> | | | | | M2 | 15,96 |

Lot unique Charpente Menuiserie

| Ordre | Désignation des Articles | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Rappel | U | Quantité |
|-------|--|--------------|-------|-------|-------|--------|----|----------|
| 3 | CHAPITRE 3 : PONT LEVIS | | | | | | | |
| 3.1 | DEPOSE DE PLATELAGE BOIS SANS REEMPLOI COMPRIS CHARGEMENT ET EVACUATION EN DECHARGES | | | | | | | |
| | 3.36 X 2.25 | <u>7,560</u> | | | | (0103) | M2 | 7,56 |
| 3.2 | DEPOSE DE LA STRUCTURE DU PONT LEVIS SANS REEMPLOI COMPRIS CHARGEMENT ET EVACUATION EN DECHARGES | | | | | | | |
| | 2F 2.25 X 0.18 X 0.12 | 0,097 | | | | | | |
| | 1F 2.25 X 0.18 X 0.17 | 0,069 | | | | | | |
| | 2F 3.10 X 0.13 X 0.13 | 0,105 | | | | | | |
| | 2F 3.35 X 0.19 X 0.20 | 0,255 | | | | | | |
| | 4F 2.00 X 0.14 X 0.14 | <u>0,157</u> | | | | (0104) | M3 | 0,683 |
| 3.3 | RESTITUTION DE LA STRUCTURE EN CHENE PURGE DE SON TANIN COMPRIS ASSEMBLAGES, BOULONNAGES FORGES, TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE, BANDES BITUMINEUSES ENTRE STRUCTURE ET LAMES DE PLATELAGE, FINITION PAR CHAULAGE ET BROSSAGE | | | | | | | |
| | CUBE(0104) | <u>0,683</u> | | | | | M3 | 0,683 |
| 3.4 | REMPLACEMENT DES SYSTEMES D'ACCROCHE DES CHAINES EN ACIER INOXYDABLE, TRAITEMENT ET GRAISSAGE DES ORGANES DE ROTATION | | | | | | | |
| | | <u>1,000</u> | | | | | EN | 1,000 |
| 3.5 | FOURNITURE ET POSE DE LAMES RAINUREES EN ACCOYA EPAISSEUR 6CM COMPRIS VISSERIE ACIER INOXYDABLE ET TRAITEMENT PAR ACETYLATION | | | | | | | |
| | SURF(0103) | <u>7,560</u> | | | | | M2 | 7,56 |