

Architecture cible 1 GTC pour les 2 tunnels

Caractéristique système à l'étude

- Nombre de variables actuellement = environ 15 000
- Nombre de machines totales = 4 serveurs (2 TpsRéel et 2 TpsDifféré)
- Nombre d'utilisateurs simultanément connectés = 4 au max, 3 en nominal (2 opérateurs + 1 mainteneur)
- Nombre de postes opérateur = 4
- Nombre d'utilisateurs mobiles = 2

