

CADRE DEVIS PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE				
Désignation lots / postes / ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
LOT 4 - PORTE AUTOMATIQUE - SERRURERIE - BARDAGE METALLIQUE				
ENTREPRISE :				
QUANTITATIF				
<p>Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions. Toutes les colonnes (quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.</p> <p>Les quantités mentionnées, données à titre indicatif, n'ont aucun caractère contractuel. Les entreprises, si elles conservent ces valeurs, en prennent donc la responsabilité</p> <p>Les intitulés des différents postes sont sommaires, les travaux et leur localisation étant déjà décrits dans le C.C.T.P. Ils ne mentionnent que les matériaux, mais les prix devront comprendre la fourniture, le transport, la pose et toutes sujétions de difficultés afférentes au chantier.</p> <p>Des postes peuvent être ajoutés par l'entreprise en fin de tableau pour que l'entreprise prévoie et forfaitise tous les travaux nécessaires qui n'auraient pas été mentionnés.</p> <p>Le fichier source XLSX est communiqué aux entreprises, celles-ci devront obligatoirement le retourner complété avec leur offre à ce fomat et au format .pdf. Les calculs corrects de ce tableau restent de la responsabilité de l'entreprise.</p>				
INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS				- €
<u>Installations chantier et études exécution</u>	ens	1,0		- €
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUES EXTERIEURE DU SAS				- €
Dépose, porte automatique et chassis existant compris évacuation	ens	1		- €
Fourniture et pose compris potelet central aluminim thermolaqué à rupture de pont thermique 100 X100 mm	ens	1		- €

CADRE DEVIS PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE				
Désignation lots / postes / ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
Fourniture et pose, de porte automatique compris automatisme double vantaux h=2350 x l= 2130 mm	ens	2		- €
CLOTURE - PORTAIL				- €
Dépose, et évacuation de 2 portails (côté nord sur sortie) et motorisation du portail d'entrée décrit ci-après (compris récupération moteur et accessoire sur portail déposé).	ens	1		- €
Dépose, adaptation et habillage par tole acier thermolaquée blanc ép 20/10eme compris fixations invisibles et traitement des tranches selon détail d'EXE des portails existants pour portail coulissant motorisé (raccordement au lot électricité) entrée et sortie. Dim L= X 220cm x H=235 cm Compris adaptation rail existant en sol.	ens	1		- €
création d'un ensemble en tole acier thermolaquée blanc ép 20/10 eme compris fixations invisibles et traitement des tranches selon détail d'EXE comprenant une porte de 90 et une partie dormant tôleés 2 faces h= 220cm x l 150 cm=235 cm Compris bandeau vantouse 3 points et ferme porte à coulisse et intégration BAL de la CAF 31.	ens	1		- €
Adaptation des 2 modules de grilles existantes de part et d'autre du mur béton créé (déposées par le lot démolition) et adaptation de la longueur avec reprise du thermolaquage identique à l'existant.	ens	2		- €
DESCENTES EP en ACIER THERMOLAQUE				- €
Fourniture et pose d'une descente EP Ø 100mm en acier thermolaqué compris raccordement en pied sur réseau enterré	ml	2,50		- €
Fourniture et pose d'une descente EP Ø 100mm en acier thermolaqué compris raccordement en pied sur réseau enterré	ml	3,20		- €
MAINS COURANTES				- €
Fourniture et pose de nouvelles mains courantes idem exisitant Ø 40 mm métal thermolaqué sur crosses (des 2 côtés des 2 escaliers compris parties horizontale de 28 cm en partie haute et basse selon norme accessibilité.	ml	8		- €
Dépose et repose main courante sur platine et potelet existante Ø 40 mm sur muret central rampe PMR (compris refixation et calage plan)	ens	1,0		- €
FAUX PLAFOND ET VENTELLES DE L'AUVENT				- €
fourniture et pose de bac métallique 300 autoportant acoustique microperforé thermolaqués blanc compris porteur primaire, compris découpes pour luminaires encastrés lot électricité	m2	59,00		- €
fourniture et pose de ventelles verticales en aluminium thermolaqué blanc de 15 cm de large compris pliages Z et fixations en têtes et pied par lisses métalliques h=90 cm	m2	9,00		- €
REPRISE BARDAGE METALLIQUE EXTERIEUR du SAS ACTUEL				- €
dépose bardage métallique existant, compris évacuation	m2	20,00		- €
ossature métallique tubes 40 X 40 pour extension bardage sas (encoffement poteaux nouvel auvent)	ens	2,00		- €
fourniture et pose de clin verticaux type ST 300 en bardage métallique coloris blanc compris pièces d'angles	m2	25,00		- €
FERMETURE DE LA JARDINIERE				- €
Tubes creux carrés 40 X40 en acier thermolaqué verticaux espacés 1 pour 2 hauteur 195 cm sur lisses haute et basse pour fixation sur muret en pied et plafond en tête	m2	4,50		- €
ENSEIGNE				- €
Lettres découpées en aluminium thermolaqué finition grainée h =30 cm pour enseigne "CAF de la HAUTE-GARONNE" et n° "24" en h=15 cm compris fixations invisibles	U	22,00		- €
CABLE INOX POUR TREILLE VERTICALE JARDINIERE				- €
Cable inox Ø 5mm pour treille verticale 2m de large X 1,5m de haut trame cable tous les 50 cms.	ml	15,50		- €
pattes fixations inox scellement chimique dans mur maçonné de la jardinière en sol.	U	20,00		- €
RECUPERATION ECRAN EXTERIEUR				- €
dépose de l'ensemble existant écran extérieur en cloture et repose su mur garde corps maçonné de sortie, compris thermolaquage des cadres et boitiers apparents	ens	1,00		- €
GESTION FILE D'ATTENTE (marque de référence POTELET)				- €
potelets noir h=90 cm Ø 50 mm avec platine fixation sol Ø maxi 100 mm et tête réception sangles 4 directions	U	2,00		- €
potelets noir h=90 cm Ø 50 mm avec platine fixation sol Ø maxi 100 mm pour tête enrouleur ci-après	U	7,00		- €
tête potelet enrouleur 3 m de sangle + réception sangle 3 directions	U	7,00		- €
porte affiche A4 en tête potelet	U	3,00		- €
POSTES EVENTUELLEMENT AJOUTES PAR L'ENTREPRISE				- €
				- €
				- €
				- €
TOTAL H.T. LOT hors PSE				- €
TVA à 20,00 %				- €
TOTAL T.T.C.				- €