

QUANTITATIF

Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions.
Toutes les colonnes (quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.

Les quantités mentionnées, données à titre indicatif, n'ont aucun caractère contractuel.
Les entreprises, si elles conservent ces valeurs, en prennent donc la responsabilité

Les intitulés des différents postes sont sommaires, les travaux et leur localisation étant déjà décrits dans le C.C.T.P. Ils ne mentionnent que les matériaux, mais les prix devront comprendre la fourniture, le transport, la pose et toutes sujétions de difficultés afférentes au chantier.

Un poste "divers" est prévu pour que l'entreprise prévoie et forfaitise tous les travaux nécessaires qui n'auraient pas été mentionnés.

Réaménagement du parvis rue Riquet à Toulouse - CAF 31						
LOT 05 ELECTRICITE CFO - CFA						
N°	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qtés	Qtés Ent	P. U. HT	P. T. HT
	RAPPEL DES DIVERSES PHASES DE TRAVAUX					
3.3.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	. Eclairage de chantier : bandeau LED	ml	10			- €
	. Coffret de prises et chantier	U	1			- €
	. Alimentations éclairages	ml	20			- €
	. Alimentations prises	ml	20			- €
	. Raccordements	U	2			- €
	. Divers et sujétions	ens	1			- €
	Total chapitre 3.3.1					- €
3.3.2	ETUDES ET DOE					
	. Dossier d'exécution	ens	1			- €
	. Dossier de recollement	ens	1			- €
	. Divers et sujétions	ens	1			- €
	Total chapitre 3.3.2					- €
3.3.3	DEPOSE					
	. Repérage et consignation des circuits	ens	1			- €
	. Dépose des équipements techniques sur la zone du parvis	ens	1			- €
	. Dépose des boîtes de dérivations, de la goulotte, des disjoncteurs.	ens	1			- €
	. Dépose des circuits électriques	ens	1			- €
	. Dépose des équipements techniques conservés pour pose à nouveau	ens	1			- €
	. Protetions des équipements techniques à proximité du SAS	ens	1			- €
	. Divers accessoires	ens	1			- €
	Total chapitre 3.3.3					- €
3.3.4	REAMENAGEMENT COURANTS FORTS					
	. Gaines ICTA de diamètre 20 pour CFO	ens	50			- €
	. Gaines ICTA de diamètre 25 pour CFO	ens	100			- €
	. Protection pour passage devant mur en béton : 3cmx30cm sur 3,00m	ml	3			- €
	. Tube IK10 de diamètres divers	ens	5			- €
	. Percements divers	U	10			- €
	. Reconstitution des passages CF	U	2			- €
	. Câble U1000 RO2V 2 x 1.5 mm²	ml	50			- €
	. Câble U1000 RO2V 3 G 1.5 mm²	ml	200			- €
	. Câble U1000 RO2V 5 G 1.5 mm²	ml	100			- €
	. Boîtes de raccordement ECL / FM	ens	5			- €
	. Câblette cuivre nu 25 mm² et interconnexion de poteaux métalliques	ml	50,00			- €
	. Mesure prise de terre inférieure à 15 Ohms	ens	1			- €
	. Répartiteur de terre	u	1			- €
	. Mise à la terre , interconnexions	U	4			- €
	. Liaisons équipotentielles	ml	50			- €
	. Luminaire type 1 encastré rectangulaire IK10	u	4			- €
	. Luminaire type 2 type borne IK10 avec fixations chimiques	u	4			- €
	. Bloc béton pour luminaire type 2 à côté escalier 3 marches sortie 1 UP	u	1			- €
	. Bloc évacuation sur source centrale existante	u	4			- €
	. Grille IK10	u	3			- €
	. Câble U1000 CR1 2X1.5 mm²	ml	100			- €
	. Autres circuits laissés en attente dans le sous-sol	U	4			- €
	. Boîtiers de dérivations : éclairage extérieur, alim écran, alim portail et portillon	U	3			- €
	. Déplacement inter à clé pour portail	u	1			- €
	. Passage bureau de contrôle	ens	1			- €
	. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages	ens	1			- €
	Total chapitre 3.3.4					- €

Réaménagement du parvis rue Riquet à Toulouse - CAF 31						
LOT 05 ELECTRICITE CFO - CFA						
N°	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qtés	Qtés Ent	P. U. HT	P. T. HT
3.3.5	REAMENAGEMENT COURANTS FAIBLES					
	. Gaines ICTA de diamètre 25 pour Cfa	ens	200			- €
	. Pose coffrets étanches avec serrure	u	1			- €
	. Raccordements ventouses en applique	u	2			- €
	. Inter SA étanche lumineux pour sortie portillon	u	1			- €
	. Relais temporisé	u	1			- €
	. Alimentation 12V avec relais de pilotage pour bandeau ventouse	u	1			- €
	. Raccordement moteur portail et périphériques	u	1			- €
	. Câblage,	ml	150			- €
	. Liens informatiques à repasser pour écran + recetataqe	u	1			- €
	. Essais et Formation	ens	1			- €
	. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages	ens	1			- €
	Total chapitre 3.3.5					- €
	RECAPITULATIF GENERAL :					
	INSTALLATION DE CHANTIER					- €
	ETUDES ET DOE					- €
	DEPOSE					- €
	REAMENAGEMENT COURANTS FORTS					- €
	REAMENAGEMENT COURANTS FAIBLES					- €
	TOTAL GENERAL H.T. :					- €
	T.V.A. :					- €
	TOTAL GENERAL T.T.C. :					- €