

CADRE DE DEVIS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation lots / postes / ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
--------------------------------------	---	---	----	------------

LOT 3 - ETANCHEITE - TOITURE VEGETALE

ENTREPRISE :

.....

QUANTITATIF

Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions.
Toutes les colonnes (quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.

Les quantités mentionnées, données à titre indicatif, n'ont aucun caractère contractuel.
Les entreprises, si elles conservent ces valeurs, en prennent donc la responsabilité

Les intitulés des différents postes sont sommaires, les travaux et leur localisation étant déjà décrits dans le C.C.T.P. Ils ne mentionnent que les matériaux, mais les prix devront comprendre la fourniture, le transport, la pose et toutes sujétions de difficultés afférentes au chantier.

Des postes peuvent être ajoutés par l'entreprise en fin de tableau pour que l'entreprise prévoie et forfaitise tous les travaux nécessaires qui n'auraient pas été mentionnés.

Le fichier source XLSX est communiqué aux entreprises, celles-ci devront obligatoirement le retourner complété avec leur offre à ce fomat et au format .pdf. Les calculs corrects de ce tableau restent de la responsabilité de l'entreprise qui le complète.

CADRE DE DEVIS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation lots / postes / ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS				- €
<u>Installations chantier :</u> voir protections collectives et échafaudages décrits au lot 2 charpente métallique pour le montage de la charpente métallique comprenant filet de protection et lisse en bas de pentes. Moyens de levage propre au lot 3.	PM			
Etudes d'exécution (EXE) entreprise	ens	1		- €
BAC METALLIQUE SUPPORT D'ETANCHEITE				- €
Fourniture et pose de bac métallique support d'étanchéité finition galvanisée de type Hacierba de chez ARCELOR MITTAL.	m2	59		- €
Fourniture et pose de costières galvanisées pour relevés d'étanchéité	ml	45		- €
ETANCHEITE				- €
Fourniture et pose pose d'une isolation thermique en laine de roche de 40 mm R=1.m2.K/W	m2	59		- €
Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche auto protégée, fixée mécaniquement	m2	59		- €
Fourniture et pose de relevés d'étanchéité	ml	45		- €
Fourniture et pose d'une naissance pluviale Ø 100 mm raccordée à l'étanchéité compris crépine	U	2		- €
Fourniture et pose d'un trop plein raccordé à l'étanchéité en tube aluminium Ø 60 mm thermolaqué blanc	U	1		- €
DESCENTE EP				- €
raccordement avec dévoiement (2 coudes) en Ø 100 PVC aux descentes EP Ø 100 mm en acier du lot 4	U	2,00		- €
Serrurerie TOLERIE				- €
Fourniture et pose de coiffe acrotère en aluminium 20/10 ème (anti-flash) thermolaqué blanc : développé pliage 4 +10+4 compris éclisses et pièces d'angles selon détails	ml	45		- €
Fourniture et pose de bandes de rives en aluminium 20/10 ème (anti-flash) thermolaqué blanc : développé pliage 3+45+4+4+3 cm compris éclisses et pièces d'angles selon détails	ml	45		- €
POINTS PARTICULIERS				- €
Crochet ancrage en acier galvanisé pour harnais pour maintenance toit compris sujétions d'étanchéité	U	4,00		- €
Reprise étanchéité du sas existant				- €
Nettoyage et conservation bac métal actuel + isolant laine minérale 40 mm et pare vapeur + étanchéité bicouche autoprotégée	m2	12,00		- €
relevé étanchéité bicouche autoprotégée + costières galvanisée	ml	21,50		- €
naissance et descente EP Ø 100 mm PVC à encstrer dans habillage sas du lot 4 serrurerie + crépine	ens	1,00		- €
trop plein Ø60 mm alu thermolaqué blanc	U	1,00		- €
protection lourde gravier roulé blanc	m2	12,00		- €
Fourniture et pose de coiffe acrotère en aluminium 15/10 ème thermolaqué blanc : développé pliage 3+50+4 cm	ml	10,10		- €
VEGETALISATION du TOIT DE L'AUVENT				- €
Fourniture et pose de profilés de rive ajourés en acier galvanisé en périphérie des zones végétalisées	ml	45,50		- €
Fourniture et pose d'un feutre-membrane antiracine à poser sous caissettes décrites ci-après	m2	29,00		- €
Fourniture et pose de caissettes de végétalisation de type TOUNDRA BOX de SOPRANATURE	m2	29,00		- €
Fourniture et pose de gravier blanc roulé pour traitement des bandes stériles de 50 cm de large	m2	30,00		- €
POSTES EVENTUELS AJOUTES PAR L'ENTREPRISE				
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
TOTAL H.T. LOT				- €
TVA à 20,00 %				- €
TOTAL T.T.C.				- €