

Maître d'Ouvrage



**PRÉFET
DE L'YONNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**PREFECTURE DE L'YONNE
1 Place de la Préfecture
89000 AUXERRE**

Opération

**REEMPLACEMENT DES MENUISERIES
DE LA GALERIE ROMANE
1 Place de la Préfecture
89000 AUXERRE**

D.P.G.F.

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot N°04 - CHAUFFAGE**

Architectes DPLG :



Frédéric DIDIER A.C.M.H.

2BDM Architecture & Patrimoine

Aile des Ministres Nord – Château de Versailles

BP 834

78008 VERSAILLES

☎ : 01.30.83.74.10. 📁 01.30.83.75.35.

Courriel : versailles@2bdm.fr

Bureau d'Etudes Techniques :

PROJELEC
INGENIERIE SOLUTIONS

PROJELEC

3, Rue Bigonnet

71000 MACON

☎ 03.85.38.29.62 📁 03.85.38.33.28

Courriel : projelec@projelec.fr

Remplacement des menuiseries de la galerie romane - 1 Place de la Préfecture - 89000 AUXERRE

LOT 04 : CHAUFFAGE

QUANTITATIF DE REFERENCE	U	Quantités	PU	Total HT
3. CHAUFFAGE				
3.1. DEPOSE				
La présente entreprise devra prévoir : - la vidange de l'installation, - la dépose et évacuation des radiateurs y compris les fixations (Nb = 17), - la dépose et évacuation des canalisations de chauffage, - la dépose et évacuation des vannes de régulation (Nb = 2).	Ens	1		
Sous total DEPOSE				
3.2. RADIATEURS				
Radiateurs en acier de fabrication RADSON Type INTEGRA PLINTHE livrés avec bouchons et réduction (RAL suivant archi) ou techniquement et esthétiquement équivalent : 33 200 0700 - P = 700 W	U	12		
Jeux de consoles et fixations	U	12		
Purgeurs manuels	U	12		
Coudes de réglages	U	12		
Robinet de vidange	U	12		
Thermostat d'ambiance type TRA421F210	U	1		
Thermostat d'ambiance type TRA410F210	U	1		
Raccordement électrique thermostats depuis attente électrique	Ens	2		
Vannes trois voies type BUL015F300 - Servomoteurs type AXT301F110	U	2		
Asservissement entre les thermostats et les vannes trois voies	Ens	1		
Sous total RADIATEURS				
3.3. CANALISATIONS				
Raccordement sur réseaux existants suivant plan chauffage	Ens	1		
Tube acier en tarif 1 ou 10 Ø 21,3x2,3	ml	52		
Ø 26,9x2,3	ml	5		
Peinture antirouille pour dito	Ens	1		
Vanne d'isolement 1/4 de tour	Ens	1		
Purgeur automatique désaxé avec vannes d'isolements	Ens	1		
Vidange en point bas	Ens	1		
Peinture des réseaux apparents, suivant CCTP.	Ens	1		
Raccords, colliers isophoniques, soudures, brasures, fourreaux Toutes sujétions de pose et de finition	Ens	1		
Colle Armaflex et toutes sujétions de pose et de finition	Ens	1		
Raccordement radiateur secrétariat préfet	Ens	1		
Tube acier en tarif 1 ou 10 Ø 21,3x2,3	ml	24		

Remplacement des menuiseries de la galerie romane - 1 Place de la Préfecture - 89000 AUXERRE

LOT 04 : CHAUFFAGE

QUANTITATIF DE REFERENCE		U	Quantités	PU	Total HT
Percements murs, dalle et rebouchage suivant CCTP		Ens	1		
Sous total CANALISATION					
TOTAL CHAUFFAGE					
4. DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS Voir descriptif au paragraphe : TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERS (AQC, DOE, étude d'EXE etc...)		Val.	1		
TOTAL DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS					

RECAPITULATIF	
DESIGNATION	TOTAL
3. CHAUFFAGE	
3.1. DEPOSE	0,00 €
3.2. RADIATEURS	0,00 €
3.3. CANALISATIONS	0,00 €
TOTAL CHAUFFAGE	0,00 €

4. DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS	
TOTAL DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS	0,00 €

MONTANT TOTAL HT =	0,00 €
MONTANT TVA 20% =	0,00 €
MONTANT TOTAL TTC =	0,00 €

Prix valeur : (date)

Cachet de l'Entreprise et signature :