

DCE Ind 2		LOT 01 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U.	TOTAL
0	<u>GENERALITES</u> - Etude d'exécution - Dossier de récolement - Réception	ens ens ens	1,00 1,00 1,00			
					S/Total 0	
1	<u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u> - Préparation terrain - Implantation - Terre Végétale => Décapage => Stockage sur site => Evacuation - Démolition => Revêtement en béton => Mur / Muret => Mur + Clôture en ferronnerie => Cloture => Bordures => Portail /Portillon => Regard avaloir => Poteau élec => Arbre - Déblais => Déblais en terrain meuble ou rocheux => Evacuation - Remblais => Remblais d'apport (sous EV) => Remblais d'apport (sous voirie et Batiment) - Fouilles pour réseaux => Fouilles en terrain de toute nature => plus values pour reprise en terrain aménagé - Gestion des réseaux existants	m² ens  m³ m³ m³  m² ml ml ml ml u u u u  m³ m³  m³ m³  m³ m² ens	2 223,00 1,00  333,60 106,86 260,10  111,00 60,00 105,00 59,00 40,00 2,00 1,00 1,00 3,00  330,00 330,00  125,00 280,00  252,12 15,00 1,00			
					S/Total 1	
2	<u>RESEAU EAUX USEES</u> - Regards EU => Regard Ø400 + tampon fonte 400 => Regard Ø800 + tampon fonte 800 - Canalisations => Canalisations PVC 160 => Canalisations PVC-C HTA 160 => Canalisations PVC 200 - Cuve Polyethylene renforce 5 m3 - Raccordement à créer sur regard existant - Essais	u u  ml ml ml u ens ens	7,00 2,00  12,60 7,40 18,00 1,00 1,00 1,00			
					S/Total 2	

DCE Ind 2	LOT 01 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
3	<b><u>RESEAU EAUX PLUVIALES</u></b> - Regards EP => Regard Ø400 + Tampon fonte Ø400 => Regard Ø400 + Grille Ø400 => Regard Ø800 + Tampon fonte Ø800 => Regard Ø800 + Grille Ø600 => Regard avaloir Ø1000 + tampon fonte - Regard Filtrant + Grille Ø600 (buse perforé Ø1000) - Canniveau EP => Canniveau à grille 100 x 100 => Canniveau à grille 200 x 200 => Canniveau à grille 400 x 400 - Canalisations => Coudes PVC 160 => Canalisations PVC 100 => Canalisations PVC 160 => Canalisations PVC 200 => Canalisations PVC 315 => Canalisations PVC 400 - Cuve de Stockage 10 m3 - Bassin d'infiltration - Ouvrage de rejet - Régulateur de débit - Raccordement sur existant => Raccordement sur Regard existant - Essais	u u u u u u ml ml ml u ml ml ml ml ml ml u ml u u u u ens	10,00 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,70 5,60 6,80 15,00 8,00 66,00 32,00 47,00 26,00 1,00 38,60 2,00 1,00 2,00 1,00		
					<b><u>S/Total 3</u></b>
4	<b><u>RESEAU EAU POTABLE</u></b> - Armoire de comptage AEP 75 hors sol - Canalisations => Canalisations PEHD Ø 25 => Canalisations PEHD Ø 75 => Tranchée PB - Robinetteries et accessoires => Vannes et robinets vannes sous BAC => Robinet de puisage - Raccordement sur réseau existant - Essais	u ml ml ml u u ens ens	1,00 17,00 41,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
					<b><u>S/Total 4</u></b>
5	<b><u>RESEAUX DIVERS CF/Cfa ET ECLAIRAGE</u></b> - Tranchée pour réseaux => Tranchée commune primaire => Tranchée commune secondaire - Fouilles pour réseaux => Fourreaux TPC 63 - Chambres de tirage => Chambres de tirage 400*400 => Chambres de tirage 600*600 - Local borne poste	ml ml ml u u u	48,00 17,00 21,00 3,00 4,00 1,00		
					<b><u>S/Total 5</u></b>
6	<b><u>RESEAU TELECOMMUNICATION</u></b> - Fourreaux => Fourreaux TPC 42/50 - Chambres de tirage => Chambres de tirage L1T - Racordement sur chambre aménageur - Essais	ml u ens ens	99,00 1,00 1,00 1,00		
					<b><u>S/Total 6</u></b>

DCE Ind 2	LOT 01 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS					
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U.	TOTAL
7	<div><div><div>TRAITEMENTS DE SURFACES</div><div><div>- Bordures</div><div>=&gt; Bordures T2/T2 basses</div><div>=&gt; Bordures A2</div><div>=&gt; Caniveau CS1</div><div>- Cheminement en béton balayé</div><div>=&gt; Tout Venant 0/31,5 (épaisseur 15cm)</div><div>=&gt; Béton balayé armé (épaisseur 10cm)</div><div>- Voirie VL en béton balayé</div><div>=&gt; Tout Venant 0/80 (épaisseur 25cm)</div><div>=&gt; Béton balayé armé (épaisseur 20cm)</div><div>- Dalle Pav'herbe</div><div>=&gt; Tout Venant 0/31,5 (épaisseur 15cm)</div><div>=&gt; Géotextile</div><div>=&gt; Sable (épaisseur 5cm)</div><div>=&gt; Dalle de béton alvéoloé (épaisseur 10cm)</div><div>- Réfection mur agglo et moellon existant</div><div>- Refection voirie</div><div>- Bande de guidage</div><div>- Signalisation horizontale et verticale</div><div>=&gt; Peinture au sol</div><div>=&gt; Panneaux circulation</div><div>=&gt; Panneaux stationnement/directionnel Handicapés</div><div>- Essais</div></div></div></div> <div><div>ml147,00</div><div>ml9,00</div><div>ml54,00</div><div>m²111,00</div><div>m²111,00</div><div>m²345,00</div><div>m²345,00</div><div>m²109,00</div><div>m²109,00</div><div>m²109,00</div><div>m²109,00</div><div>m²51,00</div><div>m²90,00</div><div>m²9,00</div><div>ens1,00</div><div>u1,00</div><div>u2,00</div><div>ens1,00</div></div>					
S/Total 7						
8	<div><div><div>SOUTENEMENTS, MOBILIERS CLOTURES</div><div><div>- Mur de soutènements en moellons</div><div>- Mur doubles faces en moellons</div><div>- Mur de soutènements en parpaing</div><div>- Muret parpaings</div><div>- Potellet Métallique</div><div>- Boite aux lettres</div><div>- Poubelle</div><div>- Garde-corps</div><div>- Main courante</div><div>- Emmarchement</div><div>- Barre accroche Motos</div></div></div></div> <div><div>m³70,00</div><div>m³6,50</div><div>m²9,00</div><div>m²58,00</div><div>u2,00</div><div>u1,00</div><div>u1,00</div><div>ml6,50</div><div>ml4,40</div><div>ml1,70</div><div>u1,00</div></div>					
S/Total 8						
9	<div><div><div>ESPACES VERTS</div><div><div>- Préparation de terrain</div><div>- Fourniture et mise en œuvre terre végétale sur 20 cm</div><div>- Engazonnement</div><div>- Paillage végétal en plein terre</div><div>- Plantations</div><div>=&gt; Petits arbustes, vivaces et graminées</div><div>=&gt; Arbustes</div><div>=&gt; Petits Arbres</div><div>=&gt; Grands Arbres &amp; palmier</div><div>- Contract d'entretient et garantie de reprise</div></div></div></div> <div><div>m²330,00</div><div>m³73,50</div><div>m²154,00</div><div>m²176,00</div><div>u228,00</div><div>u148,00</div><div>u3,00</div><div>u3,00</div><div>mois12,00</div></div>					
S/Total 9						
DCE Ind 2	LOT 01 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	<div>TOTAL HT</div> <div>TVA 8,5%</div> <div>TOTAL TTC</div>				

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.