

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REUNION
Construction d'un Centre de Conservation et d'Etudes
Commune de Saint Denis

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2	LOT 02 - GROS ŒUVRE					
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U.	TOTAL
1	TRAVAUX PREALABLES - Installation de chantier - compris clôtures - Etudes d'exécution - Réception de plate-forme - Implantation	ens ens ens ens	1,00 1,00 1,00 1,00			
					S/Total 1	
2	TRAVAUX DE TERRASSEMENT - Déblais complémentaires et purges * Terrassements par passeen mitoyenneté - terrassement des banquettes * Terrassements pour fondations superficielles * Terrassements pour réseaux enterrés * Provision purge sous fondations en gros béton - Remblais complémentaires * Remblais périphériques * Remblais de fouilles pour réseaux * Remblais formant fond de coffrage - Evacuation des excédents - Traitement anti-termites	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2	60,00 170,00 57,00 10,00 68,00 51,50 1 658,50 7,50 1 776,00			
					S/Total 2	
3	RESEAUX ENTERRES - Réseaux EP * Canalisations EP * Regards tampon à grille * Raccordement sur regard VRD - Réseaux EU * Regards tampon plein * Canalisations EU - PVC * Siphon en fonte pour évacuation cuve * Raccordement sur regard EU VRD	ml u ens u ml u ens	22,00 2,00 1,00 1,00 33,00 1,00 1,00			
					S/Total 3	
4	FONDACTIONS - Béton de propreté - Béton de rattrapage - Semelles superficielles (Filantes et isolées) - Longrines, bêches et butons - Voiles de soubassement et avant poteaux - Radier pour fosse ascenseur - Arase étanche - Protection bitumineuse	m3 m3 m3 m3 m3 m3 ml m2	22,30 2,40 79,00 23,00 106,00 4,00 1 514,00		compris	
					S/Total 4	
5	TRAVAUX DE DALLE BASSE - Dalle portée sur remblai formant fond de coffrage * Plus value finition Quartzé * Plus value finition poli * Plus value finition bouchardé	m3 m2 m2 m2	243,00 713,20 148,00 254,00			
					S/Total 5	

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2	LOT 02 - GROS ŒUVRE				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
6	<div>TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE<ul style="list-style-type: none">- Voiles banchés courants- Murs en maçonnerie<ul style="list-style-type: none">* Bloc NF ép. 10 cm (cloisons CF)* Bloc US ép. 9 cm (cloisons)- Enduit ciment- Poteaux- Poutres- Bandes Noyées- Plancher haut<ul style="list-style-type: none">* Plus value finition Quartzé* Plus value finition bouchardé- Acrotères et gardes corps- Chapes incorporées- Chapes rapportées (douches)- Forme de pente</div>	<div>m3342,10</div> <div>m²129,00</div> <div>m²160,35</div> <div>m²</div> <div>m31,56</div> <div>m310,25</div> <div>m3</div> <div>m3240,00</div> <div>m²259,00</div> <div>m²84,15</div> <div>m325,00</div> <div>m²264,00</div> <div>m²3,50</div> <div>m²</div>			<div>compris</div> <div>compris</div> <div>compris</div>
					S/Total 6
7	<div>TRAVAUX DIVERS<ul style="list-style-type: none">- Escaliers balancés- Appuis de baies- Seuils de portes- Relevé pour étanchéité- Relevé béton (support ossature bois)- Pose de siphons de sols- Plots, Socles, souches, edicules et renformis- Trous, Calfeutrement et Scellement- Dés béton- Grille pour ventilation des locaux- Traitement des joints de dilatation courants- Joints coupe feu- Evacuation des eaux pluviales<ul style="list-style-type: none">* Descentes d'eaux pluviales* Boites à eau aluminium* Protection des canalisations en façade* Caniveaux à grille pour coursives et ascenseurs* Trop pleins et pissettes* Rivnet- Ouvrages de sécurité et entretien<ul style="list-style-type: none">* Arimage d'échaffaudage* Accroche harnais* Accroches échelles- Etanchéité enterré</div>	<div>u1,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ml54,45</div> <div>ens1,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ens1,00</div> <div>u2,00</div> <div>ml36,64</div> <div>ens1,00</div> <div>ml</div> <div>u33,00</div> <div>u7,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ml11,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ml9,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ens1,00</div> <div>ens4,00</div> <div>m²25,00</div>			<div>compris</div>
					S/Total 7
DCE Ind 2	LOT 02 - GROS ŒUVRE	<div>TOTAL HT</div> <div>TVA 8,5%</div> <div>TOTAL TTC</div>			

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.