

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REUNION

Construction d'un Centre de Conservation et d'Etudes

Commune de Saint Denis

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2		LOT 04 - STRUCTURE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U.	TOTAL
1	TRAVAUX PREALABLES - Etudes d'exécution	ens	1,00			
					S/Total 1	
2	TRAVAUX DE CHARPENTE					
2.1	Empannage					
2.1.1	Panne ; BM ; C24	m³	9,90			
2.1.2	Panne ; LC ; GL24h	m³	5,00			
2.1.3	Sur-panne ; BM ; C24	m³	4,90			
2.1.4	Entretoises et anti-devers de panne ; BM ; C24	m³	0,70			
2.2	Fermes					
2.2.1	Arbalétriers ; LC ; GL24h	m³	6,90			
2.2.2	Entrait-moisés ; LC ; GL24h	m³	4,10			
2.2.3	Poinçon et potelets ; LC ; GL24h	m³	1,50			
2.2.4	Diagonales ; S235 ; RO 42.4x3	kg	220,00			
2.2.5	Anti-devers ; BM ; C24	m³	0,40			
2.3	Arêtiers et Demi-ferme de croupe	m³	1,70			
2.4	Contreventement de toiture					
2.4.1	Butons ; LC ; GL24h	m³	2,00			
2.4.2	Diagonales de contreventement ; BM ; C24	m³	0,95			
2.5	Poteaux					
2.5.1	Poteaux ; BM ; C24	m³	2,20			
2.5.2	Poteaux ; LC ; GL24h	m³	2,50			
2.6	Sous-face ; CTBX ; 10mm	m²	655,00			
2.7	Ossature support de bardage ; BM ; C24	m³	2,60			
					S/Total 2	
3	TRAVAUX DE PLANCHER					
3.1	Soliveage bois ; BM ; C24	m³	0,70			
3.2	Sommiers bois ; LC ; GL24h	m³	0,50			
3.3	Platelage bois (lambourdes + lames)	m²	33,00			
					S/Total 3	
4	TRAVAUX DE MOB					
4,1	MOB 145 + OSB3 13mm	m²	390,00			
4,2	Film Pare-pluie	m²	290			
4,3	Grille anti-rongeur	ml	185			
					S/Total 4	
5	TRAVAUX DE STRUCTURE METALLIQUE					
5.1	CHARPENTE METALLIQUE					
5.1.1	Poteau ; S235 ; IPE 400 ; GAC	kg	1592,00			
5.1.2	Arbalétrier ; S235 ; IPE 330 ; GAC	kg	884,00			
5.1.2	Buton ; S235 ; TCAR 140x3 ; GAC	kg	280,00			
5.1.3	Panne ; S235 ; RRO 150x75x3 ; GAC	kg	1111,00			
5.1.4	Stabilité ; S235 ; Corniere 50x50X3 ; GAC	kg	168,00			
5.2	STRUCTURE SUPPORT DE CLOTURE BOIS	kg	234,00			
5.3	BUTONNAGE DE LA STRUCTURE METALLIQUE	kg	271,00			
5.4	STRUCTURE DE PROTECTION APPAREILLAGE	m²	3,00			
5.5	POTEAUX METALLIQUES SUPPORT DE LA TOILE TENDUE	kg	152,00			
					S/Total 5	
6	TRAVAUX DE COUVERTURE					
6.1	COUVERTURE TOLE	m²	990,00			
6.2	ACCESSOIRES ET FINITIONS; Alu 9/10e	ml	394,00			
6.3	ISOLATION DE TOITURE ; Laine de roche ; 100mm	m²	700,00			
6.4	BAC SUPPORT ETANCHEITE ; Acier Galvanisé ; 75/100e	m²	9,00			
6.5	CAPOTAGE DE PROTECTION	ml	85,00			
					S/Total 6	

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REUNION

Construction d'un Centre de Conservation et d'Etudes

Commune de Saint Denis

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2	LOT 04 - STRUCTURE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
7	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
7.1	Gouttières ; Aluminium	ml	101,00		
7.2	Chéneau ; Aluminium	ml	94,00		
7.3	DEP ; Aluminium	ml	176,50		
					S/Total 7
8	TRAVAUX DE BARDAGE ET HABILLAGE				
8.1	Bardage tôle ondulée ; Pose verticale yc tasseaux support	m²	1010,00		
8.2	Isolation du bardage tôle ondulée	m²	95,00		
8.3	Bardage bois ; Pose verticale yc tasseaux support	m²	180,00		
8.4	Bardage tôle perforée	m²	130,00		
8.5	Casquette métallique ; Alu thermol 30/10e	U	20,00		
					S/Total 8
9	OUVRAGES DIVERS				
9.1	Crochets de sécurité	U	40,00		
9.2	Claustra et claustras bois ; BM C24 ; Pose verticale	m²	35,00		
9.3	Toiles tendues sur passerelles	m²	16,00		
					S/Total 9
DCE Ind 2	LOT 04 - STRUCTURE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE	TOTAL HT TVA 8,5% TOTAL TTC			

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.