

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REUNION  
Construction d'un Centre de Conservation et d'Etudes  
Commune de Saint Denis

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2	LOT 08 - ELECTRICITE CFO / cfa				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
0	GENERALITES				
0.1	<u>GENERALITES</u> Dossier PAC & EXE Dossier DOE AQC et CONSUEL	ens ens ens	1 1 1		
					S/Total 0
1	COURANTS FORTS				
1.1	<u>ORIGINE DES INSTALLATIONS NORMALE</u> Fourniture et pose du local borne poste (BT/TC) Fourniture et pose du DGBT Liaison depuis DGBT vers TGBT	ens ens ens	1 1 1		
					S/Total 1.1
1.2	<u>CIRCUIT DE TERRE</u> Liaison équipotentielle principale Barrette de terre Liaisons équipotentielles et mise à la terre suivant CCTP	m U ens	210 3 1		
					S/Total 1.2
1.3	<u>ARMOIRE DE PROTECTION</u> <u>Tableaux de protection équipé suivant CCTP</u> TGBT TD-0.1 TD-1.1 TD-1.2	ens ens ens ens	1 1 1 1		
					S/Total 1.3
1.4	<u>RESEAU DE DISTRIBUTION BASSE TENSION</u> Chemin de câbles courants forts - Acier galvanisé à chaud Chemin de câbles courants faibles - Acier galvanisé à chaud Goulotte 2 compartiments en PVC noir y/c accessoires. Fourreaux	m m m ens	180 180 90 1		
					S/Total 1.4
1.5	<u>APPAREILLAGE y compris liaisons</u> <u>Appareillage encastré - IP21-IK04-DOOXIE</u> Commande d'éclairage (SA / VV / BP ) Prise de courant 2P+T Prise RJ45 catégorie 6A  <u>Appareillage sous goulotte - IP20-IK04-MOSAIC</u> Prise de courant 2P+T Prise RJ45 catégorie 6A  <u>Appareillage encastré - IP44-IK04-DOOXIE</u> Prise de courant 2P+T  <u>Appareillage saillie - IP44-IK04-PLEXO</u> Prise de courant 32A  <u>Coffret multiprise HYPRA - IP44</u>  <u>Appareillage encastré - IP55-IK08-PLEXO</u> Commande d'éclairage (SA / VV / BP) Prise de courant 2P+T Prise RJ45 catégorie 6A	U U U   U U  U  U  U U U	31 115 14   105 41  8  4  2  25 117 12		
					S/Total 1.5

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REUNION  
Construction d'un Centre de Conservation et d'Etudes  
Commune de Saint Denis

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2	LOT 08 - ELECTRICITE CFO / cfa				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
1.6	<u>LUSTRERIE, y compris liaison.</u> REP A - Réglette étanche REP B - Pavé LED 600x600 REP C - Downlight REP D - Suspension boule BEGA REP E - Grande suspendu ronde SLV	U U U U U	210 31 47 3 2		
					<u>S/Total 1.6</u>
1.7	<u>LUSTRERIE EXTERIEUR, y compris liaison.</u> Mât d'éclairage dito CCTP, y compris fouille, massif béton et ndc massif béton REP F - Projecteur en façade REP G - Projecteur sur mat REP H - Petit projecteur REP I - Projecteur de jardin (lot de 3) Système d'interrupteur crépusculaire et horloge	ens U U U U PM	5 6 6 6 3		
					<u>S/Total 1.7</u>
1.8	<u>ECLAIRAGE DE SECURITE, y compris liaison</u> BAES type 1 BAES type 2 BAES type 3 BAPI Télécommande de mise au repos	U U U U Cpris	22 10 14 1		
					<u>S/Total 1.8</u>
1.9	<u>APPAREILLAGE DIVERS y compris câblage</u> Coupure général pompier Déecteur de mouvement Brasseur d'air - Ø132mm Subventions (CEE) - brasseur d'air	ens U U U	2 25 44 44		
					<u>S/Total 1.9</u>
1.10	<u>RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES, y compris câblage</u> Borne IRVE 7,4kW Mono, y compris câblage	U	2		
					<u>S/Total 1.10</u>

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REUNION  
Construction d'un Centre de Conservation et d'Etudes  
Commune de Saint Denis

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2	LOT 08 - ELECTRICITE CFO / cfa
--------------	--------------------------------

	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U.	TOTAL
1.11	<b>ALIMENTATIONS ELECTRIQUES</b>					
	TD-0.1	ens	1			
	TD-1.1	ens	1			
	TD-1.2	ens	1			
	Baie informatique	ens	1			
	Sous répartiteur	ens	1			
	Centrale incendie	ens	1			
	Centrale intrusion	ens	1			
	Climatisation DRV 01	ens	1			
	Climatisation DRV 02	ens	1			
	UI - Murale	ens	19			
	UI - Gainable	ens	2			
	UI - Cassettes	ens	2			
	Climatisation Mono split	ens	3			
	Déshumidificateur (câble d'alimentation +PC )	ens	18			
	Caissons d'extraction	ens	9			
	Caisson d'insufflation	ens	6			
	Registre motorisé	ens	33			
	Hotte d'extraction (salle de pause)	ens	1			
	Appoint ballon EC	ens	1			
	Pompe bouclage	ens	1			
	Chauffe-eau instantané	ens	3			
	Plaque vitrocéramique	ens	1			
	Paillasse humide réglable	ens	2			
	Sorbonne	ens	3			
	Osmoseur	ens	1			
	Récupération EP	ens	1			
	Compresseur air comprimé	ens	1			
	Surpresseur	ens	1			
	Volet roulant	ens	1			
	Portail	ens	1			
	Eclairage - Ascenseur	ens	1			
	Force - Ascenseur	ens	1			

S/Total 1.11

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REUNION  
Construction d'un Centre de Conservation et d'Etudes  
Commune de Saint Denis

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE Ind 2	LOT 08 - ELECTRICITE CFO / cfa				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	TELEPHONIE Raccordement sur le réseau France Telecom	ens	1		
					S/Total 2.1
2.2	RESEAU VDI CATEGORIE 6A Répartiteur Général (RG), suivant CCTP Sous répartiteur (SR), suivant CCTP Liaisons optique depuis RG vers SR Onduleur rackable 1500VA Onduleur rackable 3000VA Terre "Informatique" Cordon catégorie 6A Recette pré-câblage (cuivre + optique)	ens ens ens U U ens U ens	1 1 1 1 1 2 152 1		
					S/Total 2.2
2.3	INTRUSION, y compris câblage Centrale Déecteur volumétrique Module d'extension Contact feuillure Sirène d'alarme Clavier Mise en service, essais et formation du personnel	ens U U U U U U ens	1 22 4 18 4 1 1 1		
					S/Total 2.3
2.4	VIDEOSURVEILLANCE, y compris câblage Enregistreur Ecran de visualisation Caméras extérieures Déclaration à la préfecture	U U U pm	1 1 5		
					pour mémoire S/Total 2.4
3	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE				
	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE - type 1 ; y compris câblage Alarme incendie suivant CCTP Report d'alarme incendie Déclencheur manuel incendie Déecteur automatique incendie Avertisseur sonore et visuel Avertisseur visuel Mise en service et essais Dossier SSI Formation utilisateur	ens ens U U U U U ens ens ens	1 1 16 42 6 12 1 1 1		
					S/Total 3
DCE Ind 2	LOT 08 - ELECTRICITE CFO / cfa	TOTAL HT TVA 8,5% TOTAL TTC			

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.