

**Maître d'ouvrage**

Ambassade de France en Allemagne  
Secrétariat Général  
Pariser Platz 5  
D-10117 Berlin

**PAYS**

Allemagne

**LOCALITE**

Weißenthurm

**EDIFICE**

Monument Hoche

**RESTAURATION GENERALE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS**

**PHASE PRO / DCE**

*ind.D du 17/09/2025*

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

LOT04 - SERRURERIE - METALLERIE

**MAITRISE D'ŒUVRE**

**Architecte mandataire**

Agence GOUTAL A.C.M.H.  
110 rue Faubourg Poissonnière  
75010 Paris  
Tel. 01 42 59 18 17

**BET Paysage**

JM POLO  
1 rue des Champs  
57350 Stiring-Wendel  
Tel. 03 87 13 27 24

**Economiste**

Cabinet François  
14 rue de Queuleu  
57070 Metz  
Tel. 03 87 36 82 75

N°		Désignation des ouvrages	Unité	Q.	P.U.	Produit
ordre	CCTP					
		<b>LOT 4 - SERRURERIE - METALLERIE</b>				
		<b><u>MONUMENT</u></b>				
		<b>3.1.1 SONDAGES, RELEVES, ETUDES</b>				
1		sondages, relevés, plans d'exécution, essais	forfait	1		
		<b>3.1.2 FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS VITRES FIXES</b>				
		Châssis fixes ventilés pour les quatre ouvertures du socle				
2		- fabrication en atelier	u	4		
3		- échafaudages intérieurs	forfait	1		
4		- pose	u	4		
		<b><u>PORTES - PORTAILS - GRILLES EXTERIEURES</u></b>				
		<b>3.1.3 CHAINES BOULES SUR PIED ET OUVRAGES METALLIQUES DE BORNES</b>				
		<b>Éléments métalliques des bornes</b>				
5		- décapage, traitement, peinture des éléments métalliques des bornes	u	12		
		- fourniture, façon et pose d'éléments métalliques de bornes à neuf, à l'identique de l'existant				
6		* ceinturage à clous inférieurs et supérieurs	u	8		
7		* boules	u	4		
8		* peinture et traitement	u	4		
		<b>Mailles de chaînes</b>				
9		- dépose des chaînes	forfait	1		
10		- décapage, traitement, peinture des chaînes existantes <i>nombre de maille</i>	u	480		
11		- modification / suppression de mailles pour adaptation aux nouvelles dispositions	forfait	1		
12		- repose des chaînes	forfait	1		
		<b>3.1.4 DEPOSE/REPOSE DE GRILLES ET PORTAILS EXTERIEURS</b>				
		pour préparation des accès chantier				
		<u>Portail nord d'accès au site</u>				
13		Dépose , stockage	forfait	1		
14		Remise en place du portail en fin de chantier	forfait	1		
		<u>Grille sud pour zone déchargement</u>				
15		Dépose , stockage	forfait	1		
16		Remise en place de la grille en fin de chantier	forfait	1		
<b>LOT 4 - SERRURERIE - METALLERIE</b>			<b>Total H.T.</b>			
			<b>T.V.A.</b> <i>sans objet</i>			
			<b>Total T.T.C.</b>			

N°		Désignation des ouvrages	Unité	Q.	P.U.	Produit
ordre	CCTP					
		<b>LOT 5 - SERRURERIE - METALLERIE</b>				
		<b><u>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°6</u></b> <b><u>PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 1</u></b>				
	3.1.7	<b>PORTE ARC D'ENTREE</b> <i>porte à lames bois, cadre mouluré et pentures</i> en création, à neuf                      1,30      x      2,05				
17		- relevés et plans d'exécution	forfait	1		
18		- fabrication en atelier	forfait	1		
19		- traitement et mise en peinture	forfait	1		
20		- transport et pose	forfait	1		
<b>PSE N°6 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 1</b>			<b>Total H.T.</b>			
			<b>T.V.A.</b> <i>sans objet</i>			
			<b>Total T.T.C.</b>			

		<b><u>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°7</u></b> <b><u>PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 2</u></b>				
	3.1.7	<b>PORTE ARC D'ENTREE</b> <i>porte à lames bois et pentures</i> en création, à neuf                      1,30      x      2,05				
21		- relevés et plans d'exécution	forfait	1		
22		- fabrication en atelier	forfait	1		
23		- traitement et mise en peinture	forfait	1		
24		- transport et pose	forfait	1		
<b>PSE N°7 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 2</b>			<b>Total H.T.</b>			
			<b>T.V.A.</b> <i>sans objet</i>			
			<b>Total T.T.C.</b>			

N°		Désignation des ouvrages	Unité	Q.	P.U.	Produit
ordre	CCTP					

		<p align="center"><b><u>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°8</u></b>  <b><u>PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 3</u></b></p>				
3.1.7	<p><b>PORTE ARC D'ENTREE</b>      <i>porte à barreaudages métalliques et fers de lance</i></p> <p>en création, à neuf                      <i>option 3</i></p>					
25	- relevés et plans d'exécution	forfait	1			
26	- fabrication en atelier	forfait	1			
27	- traitement et mise en peinture	forfait	1			
28	- transport et pose	forfait	1			
<p align="center"><b>PSE N°8 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 3</b></p>			<p><b>Total H.T.</b></p> <p><b>T.V.A.</b>    <i>sans objet</i></p> <hr/> <p><b>Total T.T.C.</b></p>			

<p align="center"><b><u>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°9</u></b>  <b><u>PORTES ET OUVRAGES METALLIQUES DU CAVEAU</u></b></p>			
	<b><u>CAVEAU</u></b>		
	<b>3.1.5 REMPLACEMENT DES PORTE-DRAPEAUX DU CAVEAU</b>		
29	remplacement à neuf	u	6
	<b>3.1.6 RESTAURATION DE PORTES</b>		
	<u>Porte extérieure à barreaudages 1 vantail + fermeture d'imposte</u>	<i>vantail 1.30x2.10m</i>	
30	* état sanitaire et travaux préparatoires	forfait	1
31	* dépose et transport à l'atelier	forfait	1
32	* porte provisoire métallique avec serrure	forfait	1
33	* décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb	forfait	1
34	* restauration, modifications, compléments	forfait	1
35	* traitement anticorrosion et peinture, compris travaux préparatoires	forfait	1
36	* transport retour, repose	forfait	1
	<u>Porte intérieure blindée 2v + imposte cintrée</u>	<i>vantaux de 64x200cm env.</i>	
37	* état sanitaire et travaux préparatoires	forfait	1
38	* dépose et transport à l'atelier	forfait	1
39	* décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb	forfait	1
40	* restauration, modifications, compléments sur vantaux	forfait	1
41	* remplacement du bâti (commun aux vantaux pleins et à barreaudages)	forfait	1
42	* traitement anticorrosion et peinture, compris travaux préparatoires	forfait	1
43	* transport retour, repose	forfait	1

N°		Désignation des ouvrages	Unité	Q.	P.U.	Produit
ordre	CCTP					
		<u>Porte intérieure à barreaudages 2v</u> vantaux de 65x180cm env.				
44		* état sanitaire et travaux préparatoires	forfait	1		
45		* dépose et transport à l'atelier	forfait	1		
46		* décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb	forfait	1		
47		* restauration, modifications, compléments	forfait	1		
48		* traitement anticorrosion et peinture, compris travaux préparatoires	forfait	1		
49		* transport retour, repose	forfait	1		
<b>PSE N°9 PORTES ET OUVRAGES METALLIQUES DU CAVEAU</b>			Total H.T.			
			T.V.A. <i>sans objet</i>			
			Total T.T.C.			