

<p><u>Maître d'oeuvre :</u></p> 	<p><u>Maître d'ouvrage :</u></p> <p>DIR MASSIF CENTRAL District Sud 11 Rue du Chasselas 34 800 CLERMONT L'HERAULT</p>	<p><u>Opération :</u></p> <p>DEPARTEMENT DE L'AVEYRON COMMUNE DE VERRIERES</p> <p><b>TRAVAUX D'ECONOMIE DE LA RESSOURCE EN EAU DE L'AIRE DE REPOS DE LA GARRIGUE</b> (sens Séverac vers Millau)</p>
<p><b>1.8.1</b></p>	<p><b>LOT n°01 - DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE</b></p>	

N° des Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Quantités	Prix Unitaire (€)	Dépense par Article (€)	TOTAL
	<b><u>0. INSTALLATION CHANTIER :</u></b>				
0-1	<u>Installation et repliement du chantier :</u>				
0-1-1	<i>Ouverture (2/3)</i>	1 fff			
0-1-2	<i>Repliement (1/3)</i>	1 fff			
0-2	<u>Etude d'exécution :</u>	1 fff			
0-3	<u>Constat d'huissier :</u>	1 fff			
0-4	<u>Repérage et marquage réseaux existants - suivi topographique (implantations et contrôles) :</u>	1 fff			
0-5	<u>Essais et Tests :</u>				
0-5-1	<i>Essais du réseau d'assainissement</i>	1 fff			
0-5-2	<i>Essais du réseau d'eau potable</i>	1 fff			
0-6	<u>Dossier des Ouvrages Exécutés</u>	1 fff			
					<b>0.00</b>

N° des Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Quantités	Prix 35000	Dépense par Article (€)	TOTAL
	<b><u>1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS :</u></b>				
1.1	<u>Décaissement/sciage/démolition ; dépose/repose d'éléments gênant le chantier :</u> (enrobé, béton, bordures, panneaux, poubelles, bancs, mobiliers urbains,...)	1 fft			
1.2	<u>Abattage/débitage/dessouchage de haies et évacuation déchets verts :</u>	1 fft			
1.3	<u>Décapage du support avant déblais :</u>	50 m²			
1.4	<u>Déblais en terrain réputé rocher compact, y compris évacuation :</u>	180 m³			
1.5	<u>Modelage paysager ; remblais en matériaux terreux du site ou rapportés :</u>	1 fft			
1.6	<u>Réglage et compactage fond de forme :</u>	100 m²			
1.7	<u>Réglage et épandage de terre végétale :</u>	70 m²			
	<b><u>2. ASSAINISSEMENT :</u></b>				
1.8	<u>Tranchées d'assainissement :</u>	115 m³			
1.9	<u>Lit de pose et enrobage :</u>				
1.9.1	<i>gravette 4/6</i>	40 m³			
1.10	<u>Remblaiement :</u>				
1.10.1	<i>en GNT 0/31.5</i>	75 m³			
1.11	<u>Canalisations d'assainissement :</u>				
1.11.1	<i>canalisation Ø200 PVC CR8</i>	55 ml			
1.12	<u>Blindage des tranchées :</u>	130 m²			
1.13	<u>Regards d'assainissement avec mise à niveau :</u>				
1.13.1	<i>regard Ø600 ou Ø800, béton ou Pehd</i>	6 u			
1.14	<u>Raccordement sur réseau ou regard existant :</u>	1 u			
	<b><u>3. EAU POTABLE ET RESEAUX SECS :</u></b>				
1.15	<u>Dépose et repose d'un mât d'éclairage avec luminaire :</u>	1 fft			
1.16	<u>Dévoiemnt du réseau d'eau potable :</u>	45 ml			
1.17	<u>Dévoiemnt du réseau d'éclairage public :</u>	85 ml			
1.18	<u>Dévoiemnt du réseau électrique :</u>	45 ml			
1.19	<u>Dévoiemnt du réseau télécom :</u>	45 ml			
	<b><u>4. TOILETTES SECHES :</u></b>				
1.20	<u>Hérissos drainant (e=20 cm) :</u> (dont pierres cassées 20/40 sur e=10 cm, gravette 4/6 sur e=10 cm, polyane anti-humidité)	45 m²			
1.21	<u>Dalle de propreté en béton armé (e=20 cm) :</u>	45 m²			
1.22	<u>Blocs sanitaires secs et autonomes - avec séparation solide/liquide :</u>				
1.22.1	<i>Transport, fourniture, pose et raccordements de deux blocs sanitaires et de trois urinoirs</i>	1 fft			
1.22.2	<i>Mise en service et formation du personnel exploitant</i>	1 fft			
1.22.3	<i>Contrat de maintenance 3 ans</i>	1 fft			
	<b><u>5. TRAVAUX CONNEXES ET REMISES EN ETAT :</u></b>				
1.23	<u>Voirie en enrobé à chaud, y compris marquage routier :</u>	60 m²			
1.24	<u>Cheminement piéton/abords en béton désactivé :</u>	120 m²			
1.25	<u>Espace vert et abords végétalisés :</u>	1 fft			
1.26	<u>Mur à bâtir en pierres naturelles :</u>	10 m²			
1.27	<u>Garde-corps métallique :</u>	10 ml			
					0.00

RECAPITULATIF DES TRAVAUX		
TOILETTES SECHES :	MONTANT H.T	0.00 €
	TVA à 20 %	0.00 €
	MONTANT TTC	0.00 €