

Maître d'oeuvre : 	Maître d'ouvrage : DIR MASSIF CENTRAL District Sud 11 Rue du Chasselas 34 800 CLERMONT L'HERAULT	Opération : DEPARTEMENT DE L'AVEYRON COMMUNE DE VERRIERES TRAVAUX D'ECONOMIE DE LA RESSOURCE EN EAU DE L'AIRE DE REPOS DE LA GARRIGUE (sens Séverac vers Millau)
1.8.1		
LOT n°01 - DETAIL DES QUANTITES ESTIMEES (VRD, stockage et réutilisation eaux pluviales de toiture)		

N° des Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Quantités	Prix Unitaire (€)	Dépense par Article (€)	TOTAL
0. INSTALLATION CHANTIER :					
0-1	Installation et repliement du chantier :				
0-1-1	<i>Ouverture (2/3)</i>	1 ftt		0.00	
0-1-2	<i>Repliement (1/3)</i>	1 ftt		0.00	
0-2	Etude d'exécution :	1 ftt		0.00	
0-3	Constat d'huissier :	1 ftt		0.00	
0-4	Repérage et marquage réseaux existants - suivi topographique (implantations et contrôles) :	1 ftt		0.00	
0-5	Essais et Tests :				
0-5-1	Essais du réseau pluvial et du réseau eaux usées	1 ftt		0.00	
0-5-2	Essais du réseau d'eau potable	1 ftt		0.00	
0-6	Dossier des Ouvrages Exécutés	1 ftt		0.00	0.00

N° des Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Quantités	Prix Unitaire (€)	Dépense par Article (€)	TOTAL
1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS :					
1.1	Décapage/sciage/démolition ; dépose/repose d'éléments gênant le chantier (sur emprise tous lots) : (surfaces et mobilier urbain : revêtements, bordures, tables, bancs, poubelles, panneaux, mât d'éclairage, socles béton,...)	1 ftt		0.00	
1.2	Abattage/débitage/dessouchage de haies et évacuation déchets verts (sur emprise tous lots) :	1 ftt		0.00	
1.3	Modelage paysager en remblais de matériaux terreux du site ou rapportés :	1 ftt		0.00	
1.4	Dépose et repose d'équipements dans le local technique des sanitaires :	1 ftt		0.00	
1.5	Déblais en terrain réputé rocher compact préalable à la pose de la cuve, vc évacuation en filière agréée :	1 m³		0.00	
1.6	Réglage et compactage du fond de fouille :	80 m²		0.00	0.00
2. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET OUVRAGES EP :					
2.1	Tranchées d'assainissement :	360 m³		0.00	
2.2	Lit de pose et enrobage :				
2.2.1	gravette 4/6	130 m³		0.00	
2.3	Remblaiement :				
2.3.1	en GNT 0/31.5 - réseaux	250 m³		0.00	
2.3.2	en GNT 0/20 + 20/40 avec géotextile fonction drainante - cuve	100 m³		0.00	
2.4	Canalisations d'assainissement :				
2.4.1	canalisation gravitaire PVC CR8 Ø160	160 ml		0.00	
2.4.2	canalisation d'aspiration PVC PN16 Ø65	30 ml		0.00	
2.5	Blindage des tranchées :	400 m²		0.00	
2.6	Regards d'assainissement avec tampon fonte et mise à niveau :				
2.6.1	regard Ø600 ou Ø800, béton ou Pehd	14 u		0.00	
2.6.2	regard spécifique section 1.00 à 1.50 mètres, y compris caillebotis acier galvanisé :	2 u		0.00	
2.7	Raccordement sur réseau ou regard existant :	2 u		0.00	
2.8	Stockage des eaux pluviales de toitures :				
2.8.1	fourniture, pose et mise à niveau d'une cuve de stockage 60 m³ en acier galvanisé ou Pehd renforcé : (filtre de rétention mailles 1 mm, réhausse, tampon de visite Fonte D800, échelon Inox)	1 ftt		0.00	
2.8.2	raccordements hydrauliques et électriques, y compris percements local technique	1 ftt		0.00	0.00
3. EAU POTABLE ET RESEAUX SECS :					
3.1	Dépose et repose d'un mât d'éclairage avec luminaire :	1 ftt		0.00	
3.2	Dévoisement du réseau d'eau potable :	45 ml		0.00	
3.3	Dévoisement du réseau d'éclairage public :	125 ml		0.00	
3.4	Dévoisement du réseau électrique :	45 ml		0.00	
3.5	Dévoisement du réseau télécom :	45 ml		0.00	
3.6	Gaine D160 pour réservation alimentation électrique future STEP :	35 ml		0.00	0.00
4. EQUIPEMENTS DANS LE LOCAL TECHNIQUE :					
4.1	Fourniture et pose d'un groupe de pompage de surface (2 pompes) : (télésurveillance et télégestion filaire, protection anti-bélier, vannes, clapets anti-retour, armoires de commande)	1 ftt		0.00	
4.2	Fourniture et pose d'une vessie à membrane 350 litres :	1 ftt		0.00	
4.3	Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation en cuivre : (circuit WC et urinoirs, isolation au gel, électrovannes, disconnecteurs, clapets anti-pollution)	1 ftt		0.00	0.00

5. REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX (EMPRISE TOUS LOTS) :				
5.1	<u>Voirie en enrobé à chaud, y compris marquage routier :</u>	70 m²	0.00	
5.2	<u>Cheminement piéton/abords en béton désactivé :</u>	140 m²	0.00	
5.3	<u>Mur de soutènement à bâtir en pierres naturelles :</u> (drainage arrière, barbacanes, remblais technique)	40 m²	0.00	
				0.00
6. AMENAGEMENTS PAYSAGERS :				
6.1	<u>Réfection des espaces verts et abords végétalisés, y compris engazonnement soigné :</u>	400 m²	0.00	
6.2	<u>Muret-banc à bâtir en pierres naturelles :</u>	10 m²	0.00	
6.3	<u>Garde-corps métallique :</u>	10 ml	0.00	
6.4	<u>Haie ou massif d'arbustes d'essences locales variées :</u>	15 m²	0.00	
6.5	<u>Massif de plantes (vivaces, aromatiques, graminées) :</u>	25 m²	0.00	
6.6	<u>Arbre de haute tige :</u>	2 u	0.00	
				0.00

RECAPITULATIF DES TRAVAUX			
0. INSTALLATION CHANTIER :			0.00 €
1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS :			0.00 €
2. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET OUVRAGES EP :			0.00 €
3. EAU POTABLE ET RESEAUX SECS :			0.00 €
4. EQUIPEMENTS DANS LE LOCAL TECHNIQUE :			0.00 €
5. REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX (EMPRISE TOUS LOTS) :			0.00 €
6. AMENAGEMENTS PAYSAGERS :			0.00 €
		MONTANT H.T	0.00 €
		TVA à 20 %	0.00 €
		MONTANT TTC	0.00 €