

Rénovation énergétique du tribunal de proximité d'ORANGE



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maitre d'Ouvrage : Ministère de la justice

Département de l'immobilier - 350 avenue du club hippique - 13100 Aix-en-Provence
Tel: 04.90.42.91.30.70 / 06.77.10.66.82
Mail: christian.vitalis@justice.gouv.fr

Maitre d'Oeuvre : ICOS Architecture

38 rue du pont de Lattes - 34000 Montpellier
Tel: 06.13.62.34.18 / 04.99.63.35.03
Mail: d.rousse@icos-architecture.com - agence@icos-architecture.com

BET Fluides / Thermique / Eco. : IGBAT&Co

2bis chemin neuf - 13570 Barbentane
Tel: 06.46.23.89.74
Mail: contact@igbatetco.fr

Bureau de contrôle : QUALICONSLT agence d'Avignon

940 route de l'Aérodrome - BP 51215 - 84911 Avignon Cedex 9
Tel: 07.62.08.26.74
Mail: ali.awada@qualiconsult.fr

CSPS : BECS agence Provence

1a chemin de la Rollande - Cité de l'artisanat - 84140 Avignon Montfavet
Tel: 06.08.30.38.43
Mail: gilles.negre@becs.fr

DCE



Dossier de Consultation d'Entreprises

Date
10/25
Indice **V1**

Echelle

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 04 : COURANTS FORTS -

Numéro
document

COURANTS FAIBLES

DPGF.04

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
8. DESCRIPTION DES TRAVAUX – ELECTRICITE -COURANTS FORTS					
8.1 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DÉPOSE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES					
Etat des lieux - repérage / consignation	ens	1,00			-
Neutralisation, dépose et évacuation de l'ensemble des installations électriques non conservés	ens	1,00			-
Recyclage des équipements	ens	1,00			-
8.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIÉS AU PHASAGE DES TRAVAUX					
Installation de chantier : Coffrets de chantier, éclairage normal et de sécurité	ens	1,00			-
divers réseau BT comptage	ens	1,00			-
Travaux préparatoires selon phasages compris alimentations provisoires	ens	1,00			-
8.3 RÉSEAU BASSE TENSION NORMAL					
8.3.1 Origine du réseau basse tension normal					
Raccordement sur disjoncteur - Origine ENEDIS	ens	1,00			-
Type :					
Raccordements	ens	1,00			-
Liaison Câble U 1000 R 2 V section :	ens	1,00			-
Panneau de comptage	ens	1,00			-
Raccordements	ens	1,00			-
TD extension compris armoire CVC	ens	1,00			-
Raccordements	ens	1,00			-
sous compteurs	ens	1,00			-
TGBT existant					
Raccordements	ens	1,00			-
sous compteurs	ens	1,00			-
divers	ens	1,00			-
8.3.2 Distribution principale basse tension					
Câble Cca-s2, d2, a2	ens	1,00			-
Câble U 1000 R 2 V	ens	1,00			-
Raccordement	ens	1,00			-
Alimentation PAC	ens	3,00			-
cdc, divers cheminement plafond - extérieur goulotte + finition	ens	1,00			-
Alimentation extracteur VMC	ens	1,00			-
Alimentation PECS	ens	1,00			-
8.3.3 Origine du réseau basse tension de sécurité					SO
8.3.4 Origine du réseau basse tension sans interruption					SO
8.3.5 Interrupteurs de coupure et d'arrêt d'urgence					
Coupure générale basse tension	ens	1,00			-
Arrêt général ventilation+ cvc	ens	1,00			-

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
8.3.6 Mises à la terre et liaisons équipotentielles	ens	1,00			-
8.3.7 Protection contre les surtensions	ens	1,00			-
8.4 EQUIPEMENTS DES LOCAUX					
8.4.1 Prises de courants et petite FM	ens	1,00			-
8.4.2 Lustres et commandes d'éclairage					
Prises de courant et petite FM					
Prise de courant 16 A + N + T encastré	U	18,00			-
Prise de courant 16 A + N + T sous goulottes	U				-
Prise de courant 16 A + N + T étanche	U				-
Salle de repos + poste de travail	ens	1,00			-
Câblage et canalisations	ens	1,00			-
fourreaux	ens	1,00			-
goulottes PVC 2 compartiments	ml				-
plinthes	ml				-
Ei1 - LT	U	4,00			-
Ei2 - suspendu linéaire	U	3,00			-
Ei3 - spot encastré	U	19,00			-
Ei3 b - spot étanche	U	8,00			-
Ei4 - downlight circulation	U	18,00			-
Ei5 - réglette applique évier / lavabo	U	1,00			-
LT / tableaux led étanche	U	1,00			-
Pavés led 600x600 neuf	U	16,00			-
Provisions à réinstaller compris adaptation (20 U)	ens	1,00			-
Bandeau LED/ panneau acoustique hall accueil	ens	5,00			-
comande d'éclairage bureaux	ens	1,00			-
commandes d'éclairage circulations	ens	1,00			-
commandes d'éclairage rgt- stockage - techniques - sanitaires	ens	1,00			-
commandes d'éclairage spécifiques hall/ accueil / acoustiques + bandeau Led	ens	1,00			-
Câblage et canalisations	ens	1,00			-
8.4.3 Eclairage de sécurité					
BAES 45 lumens + remaniement	ens	1,00			-
BAES 45 lumens combles	ens	2,00			-
Blocs portatifs pour placard technique	ens	1,00			-
8.4.4 Alimentations spécifiques					
Unité intérieure gainable CVC	ens	17,00			-
Elairage bandeau LED	ens	1,00			-
divers	ens	2,00			-
Sous-total 8 H.T. :				-	

REFERENCES AU DESCRIPTIF	U.	Q. BET	Q. ENT	P.U.	P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.					
9. DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES					
9.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIÉES AU PHASAGE DU CHANTIER					
Etat des lieux - repérage / consignation	ens	1,00			-
Neutralisation, dépose et évacuation de l'ensemble des installations électriques non conservés	ens	1,00			-
Recyclage des équipements	ens	1,00			-
Travaux préparatoires selon phasages compris divers - alimentations provisoires	ens	1,00			-
Contrôle d'accès porte cour intérieur / hall d'accueil / voir lot menuiseries extérieures remplacées	ens	2,00			-
Sous-total 9 H.T. :				-	
10. TRAVAUX DIVERS					
10.1 GÉNÉRALITÉS					PM
10.2 TRAVAUX CONNEXES	ens	1,00			-
Sous-total 10 H.T. :				-	
11. CONTROLES – ESSAIS					
11.1 MISE AU POINT DE L'INSTALLATION	ens	1,00			-
11.2 ESSAIS - CONSUEL	ens	1,00			-
11.3 CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX	ens	1,00			-
11.4 RÉCEPTION ET DÉCOMPTE DES TRAVAUX	ens	1,00			-
11.5 MISE AU COURANT DU PERSONNEL DU MAÎTRE D'OUVRAGE	ens	1,00			-
Sous-total 11 H.T. :				-	
12. GARANTIES	ens	1,00			-
TOTAL GENERAL H.T. :					-
TVA 20%					-
TOTAL GENERAL T.T.C. :					-