

## BARDAGE

## FICHE MATÉRIAU



Lames de porte de cave



Exemple de rendu de traitement au goudron de pin



Les préconisations sont de deux couches appliquées.

La deuxième dès que la première est sèche ou décalée dans le temps.

Avec deux couches en fonction du bois et de l'exposition on estime à 10 à 15 ans le temps entre la nouvelle couche qu'il s'agisse de regarnir pour protéger le bois pour des raisons esthétiques.

Le goudron naturel de pin est ré applicable sur lui-même sans préparation, uniquement un dépoussiérage si nécessaire

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Descriptif</b>	lames de portes de cave
<b>Dimension</b>	épaisseur 2 cm largeur 8 cm ou 10 cm hauteur variable
<b>Quantités</b>	+/- 500 unités après triage
<b>Etat</b>	Bon état, sans pointe ni colle
<b>Provenance</b>	Chantier de déconstruction de la barre de logements Gagarine
<b>Domaine d'emploi d'origine</b>	Lames de porte de cave

## BARDAGE

## PROTOCOLE TECHNIQUE

## DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE RÉALISÉ EN RÉEMPLOI

<b>Domaine d'emploi projet</b>	Portes de cave
<b>Lot</b>	Lot 02
<b>Localisation dans le projet</b>	Mur nord extérieur
<b>Quantités</b>	120 m2
<b>Cadre normatif / réglementaire</b>	DTU 41.2

## PROTOCOLE DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU RÉEMPLOYÉ

Conditions d'admissibilité	Etat et performances requises	Action(s) / Mode de preuve	Résultat et Document de traçabilité
classe d'emploi	classe 3.1	imprégnation au goudron de pin sur chantier - voir document annexe GAG_Bardage petite serre	rapport menuisier
état sanitaire	bois sain, exempt de champignons et insectes	diagnostic visuel	rapport menuisier
exposition au plomb	absence de plomb	test en laboratoire sur un échantillon	rapport laboratoire
épaisseur des lames	2 cm minimum	diagnostic visuel	DOE
état visuel	bois non vrillé non cassé non fendu	tri	rapport menuisier

## PROTOCOLE CHANTIER

Etapes	Descriptif	Responsable	Document de traçabilité
<b>Sourcing</b>	Recherche de gisement Collecte des documents de traçabilité	MOE Bellastock	Fiche matériau et protocole technique
<b>Conditionnement</b>	Hors d'eau hors d'air hors sol		
<b>Stockage</b>	dans le local de la MOA à Ivry sur Seine, au 4 passage du Four		
<b>Mise à disposition du lot récepteur</b>	visite contradictoire		Bordereau de transfert
<b>Transport</b>	amené du gisement sur chantier	Entreprise lot 02	visa DOE rapport menuisier
<b>Caractérisation</b>	contrôle visuel, test plomb en laboratoire		
<b>Requalification</b>	mise en oeuvre en bardage selon DTU 41.2 voir CCTP lot 02		
<b>Complément fourniture neuve</b>			
<b>Mise en oeuvre</b>			