

FICHE MATÉRIAU



Portes stockées hors d'eau, hors d'air, hors sol



Echantillon de portes



Prototype de mise en oeuvre



Détails de fixation - vues en coupe et plan



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descriptif	Portes isoplanes alvéolaires peintes, pleins ou avec oculus en vitrage texturé sur la moitié supérieure
Dimensions	73 x 200 cm
Quantités	env. 200 U
Etat	Moyen à bon
Provenance	Chantier de déconstruction de la barre de logements Gagarine
Domaine d'emploi d'origine	Portes de communication intérieures de logements

PROTOCOLE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE RÉALISÉ EN RÉEMPLOI

Domaine d'emploi projet	Parement de finition intérieure de l'espace pédagogique
Lot	Lot 02
Localisation dans le projet	Espace pédagogique
Quantités	180 U
Cadre normatif / réglementaire	DTU 25.42

PROTOCOLE DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU RÉEMPLOYÉ

Conditions d'admissibilité	Etat et performances requises	Action(s) / Mode de preuve	Résultat et Document de traçabilité
état	portes intègres, dépoussiérée, dont le parement ne gondole pas et ne se décolle pas, sans moisissure et sans déformation	contrôle visuel et tri	photos

PROTOCOLE CHANTIER

Etapes	Descriptif	Responsable	Document de traçabilité
Sourcing	Recherche de gisement Collecte des documents de traçabilité	MOE Bellastock	Fiche matériau et protocole technique
Conditionnement	Hors d'eau, hors d'air, hors sol	MOE Bellastock	
Stockage	Local de la MOA à Ivry sur Seine, au 4 passage du Four	MOE Bellastock	
Mise à disposition du lot récepteur	Visite contradictoire	MOE Bellastock	Bordereau de transfert
Transport	Amené du gisement sur chantier	Entreprise lot 02	
Requalification	Contrôle visuel, tri, dépoussiérage et nettoyage, découpes, renforts	Entreprise lot 02	visa DOE
Complément fourniture neuve	Fixations	Entreprise lot 02	
Mise en oeuvre	Mise en œuvre en applique sur ossature secondaire sans lame d'air, gestion de la condensation par un frein vapeur voir CCTP lot 02	Entreprise lot 02	