

## **MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**

### **DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**(D.P.G.F.)**

**Maître de l'ouvrage :**

**INSTITUT NATIONAL RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE,  
L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT**

**Etablissement public de l'Etat à caractère  
Scientifique et Technologique**

**Centre de Recherches de Nouvelle-Aquitaine-Poitiers  
RD 150 – LE CHENE  
86600 LUSIGNAN**

**Objet : CARBOSICLEX  
Construction d'un socle et aménagements  
Site Du Chêne – 86600 LUSIGNAN**

*La procédure de consultation est le marché à procédure adaptée selon les articles R2123-1  
et R2123-4 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 modifié portant partie réglementaire du  
Code de la Commande publique*

D.P.G.F. - PHASE D.C.E  
Construction d'un socle Projet CarboSilex - INRAE Lusignan  
**Lot GROS ŒUVRE**

		U		Qtés Entreprise	PU	Total HT
<b>5</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
5.1	Balisage du chantier	ENS	1			
5.2	Installation de chantier	ENS	1			
5.3	Frais d'étude EXE et PAC	ENS	1			
5.4	Sécurité de chantier	PM				
5.5	Constat d'huissier	U	1			
5.6	Réservation et incorporations	PM				
<b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>						
<b>6</b>	<b>TERRASSEMENT</b>					
6.1	Implantation					
6.1.1	Implantation et piquetage terrassement	ENS	1			
6.1.2	Implantation de la construction	ENS	1			
6.2	Fouilles des terres					
6.2.1	Fouilles en trous	M3	20			
6.3	Remblaiement et mouvement des terres					
6.3.1	Déblais					
6.3.2	Rembaïement des ouvrage de fondations					
6.3.3	Matériaux pour remblais	M3	24,000			
6.3.4	Mise en place des remblais	M3	2,000			
6.3.5	Chargement et transport des déblais excédentaires	M3	22,000			
<b>Total TERRASSEMENT</b>						
<b>7</b>	<b>FONDATIONS</b>					
7.1	Généralités et prescription					
7.2	Béton sous ouvrages de fondations					
7.2.1	Gros béton C16/20	M3	8,448			
7.3.1	Semelles isolées					
	Béton C25/30	M3	3,84			
	Armatures CFA (HA & Adx)	KG	363			
7.4	Radier / Longrines intèger au radier					
7.4.1	Radier sur remblai					
	Béton C25/30	M3	9,750			
	Coffrage	M2	9,50			
	Armatures CFA (HA & Adx)	KG	600			
	Armatures CFA (TS)	KG	400			
7.4.2	Finition livrée brute surfacé	M2	17,50			
7.4.3	Mise à la terre	PM				
<b>Total FONDATIONS</b>						

D.P.G.F. - PHASE D.C.E Construction d'un socle Projet CarboSilex - INRAE Lusignan <b>Lot GROS ŒUVRE</b>						
		U		Qtés Entreprise	PU	Total HT
<b>8</b>	<b>AMENAGEMENT EXTERIEUR</b>					
8.1	Tanchée pour pose de fourreaux et réseaux	ML	75			
8.2	Fourreaux et chambre de tirage					
8.2.1	Fourreaux 4ø90	ML	75			
8.2.2	Fourreau gaz (fourniture)	ML	75			
8.2.3	Mise à la terre	PM				
8.2.4	Chambre de tirage	U	2			
8.3	Grillage avertisseur					
8.3.1	Grillage pour gaz	ML	75			
8.3.2	Grillage pour réseau électrique	ML	75			
Total AMENAGEMENT EXTERIEUR						
<b>9</b>	<b>NETTOYAGE</b>					
9.1	Nettoyage	ENS	1			
Total NETTOYAGE						
<b>10</b>	<b>AMENAGEMENT EXTERIEUR (variante obligatoire n°1)</b>					
10.1	Elargissement voie accès					
10.1.1	Terrassement général	M2	50			
10.1.2	Feutre anticontaminant	M2	50			
10.1.3	Grave concassée pour chaussée PL					
10.1.3.1	Grave concassée 0/60	M2	50			
10.1.3.2	Grave concassé 0/31,5	M2	50			
Total AMENAGEMENT EXTERIEUR OPTION N°1						
<b>11</b>	<b>AMENAGEMENT EXTERIEUR (variante obligatoire n°2)</b>					
11.1	Empierrement de surface					
11.1.1	Reglage de la zone à empierrer pour PL	M2	325			
11.1.2	Grave concassée 0/31,5	M2	325			
Total AMENAGEMENT EXTERIEUR OPTION N°2						

Montant HT base	
Montant HT variante obligatoire n°1	
Montant HT variante obligatoire n°2	
Montant HT du lot GROS ŒUVRE	
T.V.A. 20%	
Montant TTC	