

FICHE MATÉRIAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descriptif	Fenêtre bois double vitrage
Dimensions et quantités	6 unités de 102 x 41 2 unités de 111 x 60 4 unités de 70 x 90 1 unités de 70 x 101
Etat	Bon
Provenance	Ares
Domaine d'emploi d'origine	Fenêtres extérieures

PROTOCOLE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE RÉALISÉ EN RÉEMPLOI

Domaine d'emploi projet	Remplissage mur rideau pignon et portes d'accès
Lot	Lot 02
Localisation dans le projet	Mur Nord
Quantités	selon calepinage
Cadre normatif / réglementaire	DTU 36.5

PROTOCOLE DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU RÉEMPLOYÉ

Conditions d'admissibilité	Etat et performances requises	Action(s) / Mode de preuve	Résultat et Document de traçabilité
état	vitrage intègre non fissuré non cassé	diagnostic visuel et tri	rapport menuisier
état sanitaire	bois sain, exempt de champignons et insectes	diagnostic visuel et tri	rapport menuisier

PROTOCOLE CHANTIER

Etapes	Descriptif	Responsable	Document de traçabilité
Sourcing	Recherche de gisement Collecte des documents de traçabilité	MOE Bellastock	Fiche matériau et protocole technique
Conditionnement	Hors d'eau hors d'air hors sol	MOE Bellastock	
Stockage	dans le local de la MOA à Ivry sur Seine, au 4 passage du Four	MOE Bellastock	
Mise à disposition du lot récepteur	visite contradictoire	MOE Bellastock	Bordereau de transfert
Transport	amené du gisement sur chantier	Entreprise lot 02	
Requalification	Nettoyage, décapage et ponçage léger des anciens revêtements, rebouchage des trous au mastic, délignage. Remplacement des éléments constitutifs détériorés, remplacement des quincailleries, réfection des joints d'étanchéité et du mastic vitrier, remplacement des vitrages abîmés.	Entreprise lot 02	visa DOE rapport menuisier
Complément fourniture neuve	voir CCTP lot 02	Entreprise lot 02	
Mise en oeuvre	voir CCTP lot 02	Entreprise lot 02	