

**REHABILITATION DES VESTIAIRES
COMMUNS ET DIVERS LOCAUX
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE
SAONE VESOUL**

MAITRE D'OUVRAGE :

GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE
2 rue Heymès
70 000 VESOUL

Lot n°07

**REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES -
FAIENCE**

D.P.G.F

MAITRE D'OEUVRE :

F. VIDBERG ARCHITECTURE & URBANISME
12 rue Salengro
70000 VESOUL
Tél : 03 84 75 49 31

BE ECONOMISTE :

LBE
40 boulevard des Alliés
70 000 VESOUL
Tél : 03 84 91 02 02

BE FLUIDES - THERMIQUE :

I2EF
6 boulevard des Alliés
70 000 VESOUL
Tél : 03 84 76 37 76

Dossier	
Date	17/09/2025
Phase	DCE
Indice	

La présente décomposition en quantités et prix unitaires du montant forfaitaire des travaux est donnée à titre indicatif.

L'entrepreneur est tenu, conformément au Règlement de la Consultation, de répondre sur le cadre du quantitatif du Maître d'Oeuvre.

Toutefois, l'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude, et de les rectifier, si nécessaire, dans la colonne prévue à cet effet et ceci impérativement avant la signature des marchés.

REHABILITATION DES VESTIAIRES COMMUNS ET DIVERS LOCAUX
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE VESOUL

D.P.G.F
Lot n°07

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCE

DCE

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
9	<u>DESCRIPTION DETAILLEE PAR ARTICLES</u>					
9.1	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
9.1.1	CHAPE TRADITIONNELLE ADHERENTE					
9.1.1.1	Chape épaisseur moyenne 6 cm avec forme de pente	m2	14,00		€	€
9.1.2	ENDUIT DE RAGREAGE					
9.1.2.1	Sur anciens revêtements conservés : carrelage ou sur chape brute	m2	872,00		€	€
9.1.3	REPRISE DE CARRELAGE GRES CERAME COLLE					
9.1.3.1	Format 20 x 20 cm antidérapant avec plinthes à gorge	m2	10,00		€	€
	TRAVAUX PREPARATOIRES					
	Total H.T. :					€
9.2	<u>REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES</u>					
9.2.1	REVETEMENT DE SOL VINYLIQUE U4 - P3 EN LES					
9.2.1.1	U4 - P3 - Compact	m2	804,00		€	€
9.2.1.2	Relevé en plinthe avec profil d'appui PVC	ml	478,00		€	€
9.2.2	REVETEMENT DE SOL VINYLIQUE R10 U4 - P3 EN LES - RESISTANCE A LA GLISSANCE R10					
9.2.2.1	Antidérapant R10	m2	54,00		€	€
9.2.2.2	Relevé en plinthe avec profil d'appui PVC	ml	44,00		€	€
9.2.3	COUVRE-JOINT DE DILATATION : SOL					
9.2.3.1	Sol / Sol - Pose encastrée	ml	23,50		€	€
9.2.3.2	Sol / Mur - Pose encastrée	ml	10,50		€	€
9.2.4	SEUIL DE PORTE					
9.2.4.1	Seuils	ml	4,50		€	€
	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
	Total H.T. :					€

REHABILITATION DES VESTIAIRES COMMUNS ET DIVERS LOCAUX
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE VESOUL

D.P.G.F
Lot n°07

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCE

DCE

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
9.3	<u>SYSTEME DOUCHE</u>					
9.3.1	SYSTEME DOUCHE AVEC SIPHON					
9.3.1.1	Revêtements de sol	m2	14,00		€	€
9.3.1.2	Relevés en plinthe avec forme d'appuis et profils de diminution	ml	29,00		€	€
9.3.1.3	Revêtement mural avec cordon dans angles de mur	m2	78,00		€	€
9.3.1.4	Siphon de sol à sortie verticale	U	5		€	€
9.3.1.5	Profilé seuil de douche	U	5		€	€
	SYSTEME DOUCHE					
	Total H.T. :					€
9.4	<u>REVETEMENTS MURAUX</u>					
9.4.1	REVETEMENTS MURAUX EN FAIENCE					
9.4.1.1	Format 5 x 5 cm	m2	8,00		€	€
9.4.2	JOINTS PLASTIQUES					
9.4.2.1	Joints plastiques	Fft	1,000		€	€
9.4.3	MIROIR					
9.4.3.1	Miroir 1,80 x 0,90 m - Pose collée	U	13		€	€
9.4.3.2	Miroir 0,80 x 1,40 m - Pose sur pattes - Chants polis	U	8		€	€
	REVETEMENTS MURAUX					
	Total H.T. :					€
DESCRIPTION DETAILLEE PAR ARTICLES						
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€

RECAPITULATIF
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

9.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES	_____ € HT
9.2 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	_____ € HT
9.3 - SYSTEME DOUCHE	_____ € HT
9.4 - REVETEMENTS MURAUX	_____ € HT

Total du lot 'REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCE'

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____