



ZAC BORDEAUX SAINT JEAN BELCIER

Secteur Amédée

**Aménagement des espaces publics aux abords des lots
9.14 et 9.15 et phase 1 Amédée Sud**

DQE Lot 2

Aménagements paysagers

PHASE : DCE

BORDEAUX
Aménagement des espaces publics aux abords des lots 9.14 et 9.15
et phase 1 Amédée Sud

DCE - DQE LOT 2 : aménagements paysagers

le 10/10/2025 Atelier Jours

N° de prix	Libellé	Prix unitaire	secteur cantine		secteur abords lot 9.14		Quantité totale	Prix
			Quantité	Prix	Quantité	Prix		
0.1	0 Installations de chantier, travaux préparatoires Préparation, installation, repli et signalisation de chantier	ftt	2	- €	2	- €	4	- €
0.2	Etude d'exécution, de synthèse et DOE	ftt	2	- €	2	- €	4	- €
0.3	Elaqage et protection arbre existant conservé	u	1	- €	0	- €	1	- €
Sous total installations de chantier, travaux préparatoires			0,00 €		0,00 €		0,00 €	
1	1 Terrassements et sols fertiles Réglage fin des fonds de forme	m²	1441	- €	1404	- €	2845	- €
1.1	Terrassements pour les fosses de plantations							
1.1.1	Ouverture des fosses de plantations 9m3 avec évacuation des déblais du chantier	m3	27	- €	126	- €	153	- €
1.1.2	Ouverture des fosses de plantations 4m3 avec évacuation des déblais du chantier	m3	52	- €	16	- €	68	- €
1.1.3	Décaissement complémentaire sur -20cm pour massif de plantation necessitant 50cm de terre végétale, avec évacuation des déblais du chantier	m3	135	- €	63,6	- €	198,6	- €
1.2	Mélange terre pierre							
1.2.1	Fourniture et mise en place de mélange micro terre pierre prof. 30cm	m3	7,8	- €	24,9	- €	32,7	- €
1.3	Terre végétale							
1.3.1	Fourniture et mise en place de terre végétale pour fosse de plantation arbre tige et cépée de 9m3	m3	27	- €	126	- €	153	- €
1.3.2	Fourniture et mise en place de terre végétale pour fosse de plantation grand arbuste de 4m3	m3	5,2	- €	1,6	- €	6,8	- €
1.3.3	Fourniture et mise en place de terre végétale pour arbustes et vivaces sur 50cm	m3	337,5	- €	159	- €	496,5	- €
1.3.4	Fourniture et mise en place de terre végétale pour prairie et pelouse sur 30cm	m3	222	- €	300,9	- €	522,9	- €
1.3.5	Fourniture et mise en place de terre végétale pour prairie provisoire sur 10cm	m3	50,2	- €	20	- €	70,2	- €
1.4	Travaux divers							
1.4.1	Fourniture et mise en place de pare racines dans les fosses de plantation à proximité de réseaux	ml	20	- €	20	- €	40	- €
1.4.2	Fourniture et mise en place de membrane type Delta MS ou equivalent sur 50cm de prof. à proximité de façades	ml	60	- €	80	- €	140	- €
1.4.3	Fourniture et mise en place de geotextile si présence de pollution	m²	300	- €	300	- €	600	- €
Sous total terrassements et sols fertiles			-		-		-	
2	2 Plantations							
2.1	Arbres tiges, cépées et grands arbustes :							
2.1.1	tiges		3		7			
2.1.1.1	Quercus cerris - tige 3xtp MG 16-18	u	1	- €	0	- €	1	- €
2.1.1.2	Quercus nigra - tige 3xtp MG 16-19	u	1	- €	0	- €	1	- €
2.1.1.3	Celtis australis - tige 3xtp MG 16-18	u	1	- €	0	- €	1	- €
2.1.1.4	Ostrya carpinifolia - tige 3xtp MG 16-18	u	0	- €	1	- €	1	- €
2.1.1.5	Ulmus vada - tige 3xtp MG 16-18	u	0	- €	1	- €	1	- €
2.1.1.6	Acer pseudoplatanus - tige 3xtp MG 16-18	u	0	- €	2	- €	2	- €
2.1.1.7	Salix alba - tige 3xtp MG 16-18	u	0	- €	2	- €	2	- €
2.1.1.8	Tilia platyphyllos - tige 3xtp MG 16-18	u	0	- €	1	- €	1	- €
2.1.2	cépées		0		7			
2.1.2.1	Salix purpurea - cépée 175-200	u	0	- €	2	- €	2	- €
2.1.2.2	Salix alba - cépée 175-200	u	0	- €	3	- €	3	- €
2.1.2.3	Acer monspessulanum - cépée 175-200	u	0	- €	2	- €	2	- €
2.1.3	grands arbustes		13		4			
2.1.3.1	Tamaria gallica - touffe conteneur 150-175	u	2	- €	4	- €	6	- €
2.1.3.2	Arbutus unedo - touffe conteneur 150-175	u	3	- €	0	- €	3	- €
2.1.3.3	Syringa vulgaris - touffe conteneur 150-175	u	2	- €	0	- €	2	- €
2.1.3.4	Viburnum bodnantense 'dawn' - touffe conteneur 150-175	u	2	- €	0	- €	2	- €
2.1.3.5	Cornus sanguinea - touffe conteneur 150-175	u	2	- €	0	- €	2	- €
2.1.3.6	Magnolia 'Stellata' - touffe conteneur 150-175	u	2	- €	0	- €	2	- €
2.2	mélanges arbustes et vivaces							
2.2.1	mélange vivaces (cantine)		355		0			
2.2.1	vivaces en godet 9u/m²				0			
2.2.1.1	10% Malva sylvestris	u	319,5	- €	0	- €	319,5	- €
2.2.1.2	5% Acanthus mollis	u	159,75	- €	0	- €	159,75	- €
2.2.1.3	6% Achillea millefolium	u	191,7	- €	0	- €	191,7	- €
2.2.1.4	5% Centaurea argentea	u	159,75	- €	0	- €	159,75	- €
2.2.1.5	10% Centranthus ruber	u	319,5	- €	0	- €	319,5	- €
2.2.1.6	5% Cistus pulverulentus	u	159,75	- €	0	- €	159,75	- €
2.2.1.7	5% Cistus florentinus	u	159,75	- €	0	- €	159,75	- €
2.2.1.8	10% Geranium macrorrhizum	u	319,5	- €	0	- €	319,5	- €
2.2.1.9	10% Geranium cantabrigiense	u	319,5	- €	0	- €	319,5	- €
2.2.1.10	2% Hedera helix	u	63,9	- €	0	- €	63,9	- €
2.2.1.11	6% Phlomis samia	u	191,7	- €	0	- €	191,7	- €
2.2.1.12	6% Salvia spathacea	u	191,7	- €	0	- €	191,7	- €
2.2.1.13	10% Teucrium lucidrys	u	319,5	- €	0	- €	319,5	- €
2.2.1.14	10% Vinca minor 'la grave'	u	319,5	- €	0	- €	319,5	- €
2.2.2	mélange ombre (cantine)		320		0			
2.2.2	vivaces en godet 6u/m²				0			
2.2.2.1	10% Pachysandra terminalis	u	192	- €	0	- €	192	- €
2.2.2.2	10% Helleborus foetidus	u	192	- €	0	- €	192	- €
2.2.2.3	10% Dechampsia cespitosa	u	192	- €	0	- €	192	- €
2.2.2.4	10% Aster divaricatus 'Silver spray'	u	192	- €	0	- €	192	- €
2.2.2.5	10% Sedum herbstfreude	u	192	- €	0	- €	192	- €
2.2.2.6	10% Salvia nemorosa 'Mainacht'	u	192	- €	0	- €	192	- €
2.2.2.7	20% Geranium macrorrhizum	u	384	- €	0	- €	384	- €
2.2.2.8	20% Acanthus mollis	u	384	- €	0	- €	384	- €
2.2.2.9	15% Spiraea hypericifolia	u	80	- €	0	- €	80	- €
2.2.2.10	15% Hedera helix 'arborescens'	u	80	- €	0	- €	80	- €
2.2.2.11	20% Ligustrum vulgare 'lodense'	u	80	- €	0	- €	80	- €
2.2.2.12	15% Viburnum opulus 'compactum'	u	80	- €	0	- €	80	- €
2.2.3	mélange talus (abords 9.14)		0		300			
2.2.3	vivaces en godet 9u/m²							
2.2.3.1	5% Euphorbia amygdaloides 'Robbiae'	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.2	5% Geranium macrorrhizum 'Spessart'	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.3	5% Teucrium x lucidrys	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.4	5% Carex pendula	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.5	5% Hedera helix	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.6	5% Geranium macrorrhizum	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.7	5% Salvia nemorosa menar	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.8	5% Aster amellus 'Sonora'	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.9	5% Achillea millefolium	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.10	5% Helleborus foetidus	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.11	5% Centaurea argentea	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.12	5% Vinca minor	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.13	10% Salvia pratensis	u	0	- €	270	- €	270	- €
2.2.3.14	5% Knautia arvensis	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.15	5% Geranium pratense	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.16	10% Malva moschata	u	0	- €	270	- €	270	- €
2.2.3.17	5% Aegopodium podagraria	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.18	5% Salvia nemorosa	u	0	- €	135	- €	135	- €
2.2.3.19	20% Spiraea hypericifolia	u	0	- €	30	- €	30	- €
2.2.3.20	20% Cornus sanguinea	u	0	- €	30	- €	30	- €
2.2.3.21	20% Salix viminalis	u	0	- €	30	- €	30	- €
2.2.3.22	20% Salix purpurea Nana	u	0	- €	30	- €	30	- €
2.2.3.23	20% Viburnum opulus Compactum	u	0	- €	30	- €	30	- €
2.2.4	mélange pied de bâtiment (abords 9.14)		0		18			
2.2.4	vivaces en godet 9u/m²							
2.2.4.1	10% Altaea officinalis	u	0	- €	16,2	- €	16,2	- €
2.2.4.2	10% Malva sylvestris	u	0	- €	16,2	- €	16,2	- €
2.2.4.3	15% Iris germanica	u	0	- €	24,3	- €	24,3	- €
2.2.4.4	10% Carex pendula	u	0	- €	16,2	- €	16,2	- €
2.2.4.5	15% Glechoma hederacea	u	0	- €	24,3	- €	24,3	- €
2.2.4.6	10% Centranthus ruber	u	0	- €	16,2	- €	16,2	- €
2.2.4.7	15% Geranium sanguineum	u	0	- €	24,3	- €	24,3	- €

2.2.4.8	15% Geranium sylvaticum	u		0	- €	24,3	- €	24,3	- €
2.3	Semis:			766		1086			
2.3.1	Semis pelouse	m²		0	- €	803	- €	803	- €
2.3.2	Semis pelouse renforcée	m²		26	- €	83	- €	109	- €
2.3.3	Semi prairie	m²		740	- €	200	- €	940	- €
2.4	Accessoires:								
2.4.1	Fourniture et pose de tuteur bipode	u		3	- €	7	- €	10	- €
2.4.2	Fourniture et pose de tuteur monopode	u		13	- €	11	- €	24	- €
2.4.3	Fourniture et pose de protection de troncs en natte de jonc	u		3	- €	7	- €	10	- €
2.4.4	Fourniture et pose de paillage en BRF ep. 8cm	m²		675	- €	318	- €	993	- €
2.4.5	Fourniture et mise en œuvre de bande BRF en pied de facade	m²		18	- €	37	- €	55	- €
2.4.6	Fourniture et pose de ganivelle ht 50cm	ml		343	- €	175	- €	518	- €
2.4.7	Fourniture et pose de ganivelle ht 80cm	ml		10	- €	10	- €	20	- €
2.4.8	Fourniture et pose de nichoir	u		2	- €	2	- €	4	- €
2.5	Entretien et garantie :								
2.5.1	Garantie de reprise des végétaux	%		0	- €	0	- €	0	- €
2.5.2	Entretien sur 3 ans des végétaux yc pelouses et prairies	%		0	- €	0	- €	0	- €
Sous total plantations				0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3	Arrosage								
3.1	Fourniture et mise en œuvre d'un système d'arrosage goutte à goutte pour surface de massif planté	m²		675	- €	300	- €	975	- €
3.2	Fourniture et mise en œuvre d'un système d'arrosage par tuyères pour surface en pelouses	m²		0	- €	803	- €	803	- €
Sous total arrosage				0,00 €		0,00 €		0,00 €	
RECAPITULATIF									
0 Installations de chantier, travaux préparatoires				0,00 €		0,00 €		0,00 €	
1 Terrassements et sols fertiles				- €		- €		- €	
2 Plantations				0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3 Arrosage				0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTAL HT				0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TVA 20 %				0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTAL TTC				0,00 €		0,00 €		0,00 €	